

**Liceul teoretic "Dimitrie
Cantemir" s.Vasieni r-nul
Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
Lucrari de termoizolare a peretilor exteriori la blocul "A"

Valoarea de deviz 500 025 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Finisarea exterioara				
		1.1. Termoizolarea peretilor exteriori				
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact	m2	420,00	4,496 1,391	1 888,488 584,388
2	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 180 kg/m3 gros.100mm	m2	420,00	301,627 107,138	126 683,256 44 997,876
3	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	420,00	14,668 5,566	6 160,371 2 337,552
4	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	420,00	100,452 56,584	42 189,672 23 765,112
5	CB14D	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la inaltimei pina la 10 m	m2	420,00	49,261 37,104	20 689,830 15 583,680
Total Termoizolarea peretilor exteriori						197 611,617
Incluziv salariu						87 268,608
		1.2. Finisarea glafurilor la ferestre				
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact	m2	86,80	4,496	390,288

1	2	3	4	5	6	7
					1,391	120,774
7	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala 180 kg/m3 gros.30mm	m2	86,80	242,640 135,569	21 061,157 11 767,348
8	CK26D	Pervazuri (Coltar din aluminiu), montate la ferestre	m	347,20	10,758 4,638	3 735,177 1 610,313
9	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	86,80	14,668 5,566	1 273,143 483,094
10	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	86,80	100,452 56,584	8 719,196 4 911,456
Total Finisarea glafurilor la ferestre						35 178,961
Incluziv salariu						18 892,985
		1.3. Finisarea glafurilor la usi				
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor glefurilor la usi cu Betonocontact	m2	4,13	4,496 1,392	18,567 5,751
12	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala 180 kg/m3 gros.30mm	m2	4,13	242,637 135,569	1 002,091 559,899
13	CK26D	Pervazuri (Coltar din aluminiu), montate la ferestre	m	16,52	10,758 4,638	177,720 76,620
14	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	4,13	14,673 5,570	60,598 23,004
15	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	4,13	100,460 56,588	414,898 233,709
Total Finisarea glafurilor la usi						1 673,874
Incluziv salariu						898,983
		1.4. Finisarea glafurilor la vitralii				

1	2	3	4	5	6	7
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betoncontact	m2	8,36	4,497 1,392	37,599 11,641
17	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 180 kg/m3 gros.30mm	m2	8,36	242,640 135,567	2 028,473 1 133,341
18	CK26D	Pervazuri (Coltar din aluminiu), montate la vitralii	m	33,44	10,758 4,638	359,743 155,095
19	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	8,36	14,665 5,564	122,603 46,519
20	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	8,36	100,449 56,583	839,754 473,030
Total Finisarea glafurilor la vitralii						3 388,172
Incluziv salariu						1 819,626
		1.5. Captusirea cu vata minerala gros.30 mm sub ferestre				
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betoncontact	m2	99,20	4,496 1,391	446,043 138,027
22	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gros.30mm	m2	99,20	209,767 107,138	20 808,885 10 628,070
23	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	99,20	14,668 5,566	1 455,021 552,108
24	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	99,20	100,452 56,584	9 964,801 5 613,093
Total Captusirea cu vata minerala gros.30 mm sub ferestre						32 674,750
Incluziv salariu						16 931,298
		1.6. Captusirea glafurilor la				

1	2	3	4	5	6	7
		pereti cu vata minerala gros.50mm				
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact	m2	32,64	4,496 1,391	146,753 45,406
26	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gros.50mm	m2	32,64	246,695 107,139	8 052,137 3 497,006
27	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	32,64	14,668 5,566	478,766 181,670
28	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	32,64	100,452 56,584	3 278,762 1 846,898
Total Captusirea glafurilor la pereti cu vata minerala gros.50mm						11 956,418
Incluziv salariu						5 570,980
		1.7. Soclul (tocoli)				
29	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2	25,80	13,843 12,523	357,139 323,083
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact	m2	25,80	4,496 1,391	116,007 35,898
31	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T	m2	25,80	102,296 74,208	2 639,231 1 914,567
32	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	25,80	14,668 5,566	378,422 143,592
33	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu plaster la soclu	m2	25,80	114,804 56,584	2 961,931 1 459,857
Total Soclul (tocoli)						6 452,730
Incluziv salariu						3 876,997
		1.8. Reparatia pragului exterior - teracota antiderapanta				

1	2	3	4	5	6	7
34	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	8,00	280,204 134,502	2 241,628 1 076,016
Total Reparatia pragului exterior - teracota antiderapanta						2 241,628
Incluziv salariu						1 076,016
		1.9. Curatirea si vopsirea ancadramentului metalic				
35	RpCR27A 1	Vopsirea ancadramentului din armatura de otel, in doua straturi, cu vopsele de ulei,	m	186,00	10,902 7,421	2 027,753 1 380,268
36	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea	m2	12,00	69,011 63,077	828,137 756,922
Total Curatirea si vopsirea ancadramentului metalic						2 855,890
Incluziv salariu						2 137,190
		1.10. Captusirea sandramalii cu profnastil (tigla metalica protejata anticoroziv)				
37	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Profnastil	m2	43,70	156,110 53,337	6 822,022 2 330,827
Total Captusirea sandramalii cu profnastil (tigla metalica protejata anticoroziv)						6 822,022
Incluziv salariu						2 330,827
		1.11. Glafuri la ferestre din aluminiu sau tigla protejata anticoroziv latimea 300mm				
38	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu sau tigla protejata anticoroziv culoare alba	m	105,40	135,672 18,552	14 299,829 1 955,381
Total Glafuri la ferestre din aluminiu sau tigla protejata anticoroziv latimea 300mm						14 299,829

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						1 955,381
Total Finisarea exterioara						315 155,891
Incluziv salariu						142 758,891
Cheltuieli directe			lei		315 156	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		32 121	
Transportarea materialelor			6,00 %		10 089	
Cheltuieli de regie			10,00 %		35 737	
Beneficiu de deviz			6,00 %		23 585	
TVA			20,00 %		83 337	

Total deviz: **500 025**
Incluziv salariu **142 760**

Intocmit SC "Nisprofcon" SRL
(funcția, semnătura)

Verificat _____
(funcția, semnătura)