

Reparatia unei portiuni de strada din s.Biliceniei Vechi, rn.Singerei

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 699 064,30 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	2 189,00	1,33 1,09	2 921,21 2 384,70
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=10 cm	100m2	21,89	4 976,26 269,09	108 930,31 5 890,39
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,31	7 091,96 0,00	9 290,47 0,00
4	RpDB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate mici SMB g - II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpr,perii, etc.)=1,01	m2	2 189,00	180,70 5,17	395 546,18 11 327,58
5	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	364,00	33,04 1,73	12 028,03 628,58
Прямые затраты			lei		528 716,20	
Asigurari sociale si medicale (ПЗ) * 24 %			24,00 %		4 855,50	
Total ПЗ+ASM			100,00 +		533 571,70	

Cheltuieli de Regia (PI3+ASM) * 6 %	6,00 %	32 014,30
Total PI3+ASM+Regia	100,00 +	565 586,00
Beneficiul (Total) * 3 %	3,00 %	16 967,58
Total Total+Benefi	100,00 +	582 553,58
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	116 510,72

Total deviz: **699 064,30**
Incluziv salariu **20 231,25**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)