

**Instalare de usi si ferestre la caminul Nr.7 de la  
Colegiul Tehnic Agricol din Svetlii.**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

**Instalare de usi si ferestre la caminul Nr.7 de la Colegiul Tehnic Agricol din Svetlii.**

**Valoarea de deviz 784 311,25 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.Замена окон и дверей. 1.1.Окна и двери. Этаж № 1.</b>				
1	СК23В п. К=3=1,00; М=1,00; Ш=1,00	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusive, cu profil-7s,fitinguri de mircuventelare, cu 1camera 32mm lova,armare 1,4mm inclusiv demontare.(Окна из пластмассы с одной или более створокб размерами 1150x1600мм-24 шт. в зданиях высотой до 35м включительно)	m2	44,16	1 360,28 38,69	60 069,96 1 708,55
2	СК23С1 п. К=3=1,00; М=1,00; Ш=1,00	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp, cu profil-7s,fitinguri de mircuventelare, cu 1 camera 32mm lova,armare 1,4mm inclusiv demontare(Окна из пластмассы с одной или более створок,площадь переплета более 2,5м2,в зданиях высотой более 35м-1900x1600-14шт.)	m2	42,56	1 320,57 31,27	56 203,46 1 330,85
3	СК23С1 п. К=3=1,00; М=1,00; Ш=1,00	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp,cu profil -7s,fitinguri de mircuventelare,cu 1camera 32mm lova,armare 1,4mm inclusiv demontare(Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5м2,в зданиях высштой более 35м -1730x202-2шт.)	m2	6,99	1 320,57 31,27	9 230,79 218,58
4	СК25D п. К=3=1,00; М=1,00; Ш=1,00	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35m inclusiv,in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7mp inclusiv(Установка двухстворчатых дверей площадь до 7кв.м включительно,из пластмассовых профилей,включая арматуру и необходимые принадлежности дверей 1560x2140-2 шт и 2780x1670-1 шт).	m2	11,40	2 233,54 48,23	25 462,36 549,82
5	СК26А п. К=3=1,00; М=1,00; Ш=1,00	Glafuri montate la ferestre din mase plastice,penru ferestre si usi (Подоконника, шириной 400мм из пластмассы для окон и дверей)	m	64,40	139,47 19,08	8 981,87 1 228,75
6	СК26В п. К=3=1,00; М=1,00; Ш=1,00	Glafuri montate la ferestre din aluminiu(Подоконники для окон из алюминия-отливы шириной 250мм)	m	70,60	147,59 21,20	10 419,85 1 496,72
<b>Total 1.1.Окна и двери. Этаж №1. Incluziv salariu</b>						<b>170 368,30 6 533,27</b>
		<b>1.2.Окна и Двери. 2-ой Этаж.</b>				
7	СК23В п. К=3=1,00; М=1,00; Ш=1,00	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv,cu profil-7s,fitinguri de mircuventelare,cu 1 camera 32mm lova,armare 1,4mm inclusiv demontare(Окна из пластмассы с одной или более створок,размерами 1150x1600мм-25шт. в зданиях высотой до 35м включительно)	m2	46,00	1 360,28 38,69	62 572,88 1 779,74
8	СК26А п. К=3=1,00; М=1,00; Ш=1,00	Glafuri montate la ferestre din mase plastice,penru ferestre si usi (Подоконники,шириной 400мм. Из пластмассы для окон и дверей)	m	40,00	139,47 19,08	5 578,80 763,20

1	2	3	4	5	6	7
9	СК26В п. К=3=1,00; М=1,00; Ш=1,00	Glafuri montate la ferestre din aluminiu(Подоконники для окон из алюминия-отливки шириной 250мм)	m	50,00	147,59 21,20	7 379,50 1 060,00
10	СК25А п. К=3=1,00; М=1,00; Ш=1,00	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7mp inclusiv, cu profil-7s,fitinguri de mircuventelare, cu 2 came re grosime 32mm,sticla exterioara-4s inclusiv demontare(Установка одностворчатых дверей площадью до 7м2 включительно,из пласт массовых профилей,включая арматуру и необходимые принадлеж ности для дверей,на любой кладке в зданиях высотой до 35м включительно-720x2270-17шт.)	m2	27,78	2 221,47 42,93	61 712,44 1 192,60
<b>Total 1.2.Окна и Двери. 2-ой Этаж. Incluziv salariu</b>						<b>137 243,62 4 795,54</b>
<b>1.3.Окна. Двери. 3-ий Этаж.</b>						
11	СК23В п. К=3=1,00; М=1,00; Ш=1,00	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5mp inclusiv, cu profil-7s, fittinguri de mircuventelare, cu 1camera 32mm love,armare 1,4mm inclusiv demontare(Окна из пластмассы с одной или более створок,размерами 1150x1600мм-24шт. в зданиях высотой до 35м включительно).	m2	44,16	1 360,28 38,69	60 069,96 1 708,55
12	СК26А п. К=3=1,00; М=1,00; Ш=1,00	Glafuri montate la ferestre din mase plastice,penru ferestre si usi (Подоконники,шириной 400мм из пластмассы для окон и дверей)	m	31,20	139,47 19,08	4 351,46 595,30
13	СК26В п. К=3=1,00; М=1,00; Ш=1,00	Glafuri montate la ferestre din aluminiu(Подоконники для окон из алюминия-отливки шириной 250мм).	m	48,00	147,59 21,20	7 084,32 1 017,60
14	СК25А п. К=3=1,00; М=1,00; Ш=1,00	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constru ctii cu inaltimea pina la 35m inclusiv,intr-un canat,cu suprafata tocu lui pina la 7mp inclusiv,cu profil-7s,fitinguri de mircuventelare, cu 2camere grosime 32mm,sticla exterioara-4s inclusiv demontare(Установка одно створчатых дверей площадью до 7м2 включительно,из пластмассо вых профилей,включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей,на любой кладке в зданиях высотой до 35м включитель но-720x2270-17шт.)	m2	27,78	2 221,47 42,93	61 712,44 1 192,60
<b>Total 1.3.Окна. Двери. 3-ий Этаж. Incluziv salariu</b>						<b>133 218,19 4 514,04</b>
<b>1.4.Окна. Двери. 4-ый Этаж.</b>						
15	СК23В п. К=3=1,00; М=1,00; Ш=1,00	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35m inclusiv,avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv,cu profil -7s,fitinguri de mircuventelare,cu 1 camera 32mm love, armare 1,4mm inclusiv demontare(Окна из пластмасы с одной или более створок,размерами 1150x1600мм-25шт. в зданиях высотой до 35м включительно)	m2	46,00	1 360,28 38,69	62 572,88 1 779,74
16	СК26А п. К=3=1,00; М=1,00; Ш=1,00	Glafuri montate la ferestre din mase plastice,penru ferestre si usi (Подоконники,шириной 400мм из пластмассы для окон и дверей).	m	32,50	139,47 19,08	4 532,77 620,10
17	СК26В п. К=3=1,00; М=1,00; Ш=1,00	Glafuri montate la ferestre din aluminiu(Подоконники для окон из алюминия-отливки шириной 250мм).	m	50,00	147,59 21,20	7 379,50 1 060,00
18	СК25А п. К=3=1,00; М=1,00; Ш=1,00	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la construc tii cu inaltimea pina la 35m inclusiv, ntr-un canat,cu suprafata tocului pina la 7mp inclusiv, cu profil 7s,fitinfuri de mircuventelare,cu 2 camere grosimea 32mm,sticla exterioara-4s inclusiv demontare(Установка	m2	27,78	2 221,47 42,93	61 712,44 1 192,60

1	2	3	4	5	6	7
		одностворчатых дверей площадью до 7м2 включительно, из пласт массовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35м включительно - 720x2270-17шт.)				

**Total 1.4.Окна. Двери. 4-ый**

**136 197,59**

**Этаж.**

**Incluziv salariu**

**4 652,44**

Cheltuieli directe	lei	577 027,69
Asigurarea medicala si sociala (ПЗ) * 24 %	24,00 %	4 918,87
Transport (ПЗ+Asigur) * 3 %	3,00 %	16 691,20
Total ПЗ+Asigur+Transp	100,00 +	598 637,76
Celtueli de regie (ПЗ+Asigur+Transp) * 6 %	6,00 %	35 918,27
Total ПЗ+Asigur+Transp+Celtue	100,00 +	634 556,02
Beneficiu de deviz (ПЗ+Asigur+Transp+Celtue) * 3 %	3,00 %	19 036,68
Total ПЗ+Asigur+Transp+Celtue+Benefi	100,00 +	653 592,71
TVA (ПЗ+Asigur+Transp+Celtue+Benefi) * 20 %	20,00 %	130 718,54

**Total deviz:**

**784 311,25**

**Incluziv salariu**

**20 495,29**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)