

Reconstructia Gradinitei de copii
Nr. 24 IZVORAS
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-7
Solutii Termomecanice (SM)

Valoarea de deviz 60 299,77 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari sanitare				
		1.1. Armaturi si conducte				
1	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Vana din otel cu flanse. Tecofi, Franta. Seria VP3442-02 DN50 PN16	buc	3,0000	1 132,940 9,750	3 398,820 29,250
2	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Robinet cu mufa. Tecofi, Franta. seria R2140-0040 DN40 PN16	buc	3,0000	268,780 9,750	806,340 29,250
3	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Robinet cu mufa. Tecofi, Franta. seria R2140-0025 DN25 PN16	buc	2,0000	107,880 5,850	215,760 11,700
4	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Robinet cu mufa. Tecofi, Franta. seria R2140-0015 DN15 PN16	buc	4,0000	46,210 5,850	184,840 23,400
5	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere	buc	1,0000	557,940	557,940

		cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 Supapa de retinere. Tecofi, Franta. seria CA 7440 DN50 PN10			9,750	9,750
6	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Supapa de retinere. Tecofi, Franta. seria CA 1100 DN40 PN10	buc	1,0000	$\frac{357,110}{9,750}$	$\frac{357,110}{9,750}$
7	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Supapa de retinere. Tecofi, Franta. seria CA 1100 DN25 PN10	buc	1,0000	$\frac{182,040}{5,850}$	$\frac{182,040}{5,850}$
8	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Supapa de siguranta. Tecofi, Franta. seria SR 1100 DN 15 PN15	buc	1,0000	$\frac{74,550}{5,850}$	$\frac{74,550}{5,850}$
9	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Dezaerator. Tecofi, Franta. seria PU 1100 Dn 15	buc	5,0000	$\frac{133,150}{3,900}$	$\frac{665,750}{19,500}$
10	IC18A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3 mm	m	14,0000	$\frac{103,355}{42,900}$	$\frac{1\ 446,973}{600,600}$
11	IC18A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 45 x 2.5 mm	m	25,0000	$\frac{88,891}{42,900}$	$\frac{2\ 222,285}{1\ 072,500}$
12	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in	m	9,0000	$\frac{58,235}{21,840}$	$\frac{524,112}{196,560}$

		coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Teava D 32x2				
13	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Teava D 18x2	m	6,0000	37,792 13,650	226,751 81,900
14	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata 1.5 kg	kg	30,0000	20,970 8,970	629,100 269,100
15	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	15,0000	4,510 3,510	67,650 52,650
16	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	39,0000	5,540 4,290	216,060 167,310
		Total Armaturi si conducte Inklusiv salariu				11 776,081 2 584,920
		1.2. Termoizolare				
17	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	19,8300	77,735 53,820	1 541,487 1 067,251
18	IzH40B	Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm / Placi de vata minerala pe baza de liant sintetic marca 125, STUS 9573-82	m3	0,8200	1 996,639 441,870	1 637,244 362,333
19	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante	m2	19,8300	72,907 9,165	1 445,744 181,740

		pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare				
20	IzI07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirodund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare	m2	19,8300	23,771 22,971	471,380 455,516
		Total Termoizolare Inclusiv salariu				5 095,855 2 066,840
		<i>Total</i>	Lei			16 871,936
		<i>Fondul social si medicina (II3) * 22,5 %</i>	22,50 %			1 046,646
		<i>Transportarea (II3) * 2 %</i>	2,00 %			243,129
		<i>Total II3+Fondul+Transp</i>	100,00 +			18 161,711
		<i>Cheltueli de regie (II3+Fondul+Transp) * 2 %</i>	2,00 %			363,235
		<i>Total II3+Fondul+Transp+Cheltu</i>	100,00 +			18 524,946
		<i>Beneficiu de de viz (II3+Fondul+Transp+Cheltu) * 2 %</i>	2,00 %			370,500
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				18 895,446 4 651,760
		2. Lucrari de montare				
21	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv	buc	2,0000	350,731 85,800	701,463 171,600
22	IA16B	Boiler orizontal cu serpantina montat pe suport, boilerul avind capacitatea de 401 - 800 l	buc	1,0000	305,645 214,500	305,645 214,500
23	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm / Filtru	buc	3,0000	214,200 206,700	642,600 620,100
		<i>Total</i>	Lei			1 649,708
		<i>Fondul social si medicina (II3) * 22,5 %</i>	22,50 %			226,395
		<i>Transportarea (II3) * 2 %</i>	2,00 %			12,858
		<i>Total II3+Fondul+Transp</i>	100,00 +			1 888,961
		<i>Cheltueli de regie (II3) * 10 %</i>	10,00 %			100,620

		<i>Total</i> II3+Fondul+Transp+Cheltu	100,00 +		1 989,581
		<i>Beneficiu de deviz</i> (II3+Fondul+Transp+Cheltu) * 2 %	2,00 %		39,791
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu			2 029,372 1 006,200
		3. Utilaj			
24	Pretul furnizorului	Pompa de circulatie (ACM). DAB, Italia. Evoplus D 40/220.40M.G=3.3m3/h, H=4.0m, N= 90 W	buc	1,0000	$\frac{10\,400,000}{0,000}$ $\frac{10\,400,000}{0,000}$
25	Pretul furnizorului	Pompa de recirculatie (ACM). DAB, Italia. VA 35/130-1/2". G=0.4m3/h, H= 3.5m, N=78 W.	buc	1,0000	$\frac{1\,500,000}{0,000}$ $\frac{1\,500,000}{0,000}$
26	Pretul furnizorului	Boiler. TESH, Bulgaria. EV 15S 500 75. V=500 l. La T=90/70C Q=72kW.	buc	1,0000	$\frac{16\,000,000}{0,000}$ $\frac{16\,000,000}{0,000}$
27	Pretul furnizorului	Filtru cu plasa, seria F2142. Tecofi, Franta DN50 PN16	buc	1,0000	$\frac{750,000}{0,000}$ $\frac{750,000}{0,000}$
28	Pretul furnizorului	Filtru cu plasa, seria F2142. Tecofi, Franta DN40 PN16	buc	1,0000	$\frac{450,000}{0,000}$ $\frac{450,000}{0,000}$
29	Pretul furnizorului	Filtru cu plasa, seria F2142. Tecofi, Franta DN25 PN16	buc	1,0000	$\frac{225,000}{0,000}$ $\frac{225,000}{0,000}$
		Total Utilaj Inclusiv salariu			29 325,000

		Total	Lei	50 249,81
		TVA (II3) * 20 %	20,00 %	10 049,96
		Total deviz: Inclisiv salariu		60 299,77 5 657,96

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)