

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1705667233810
Obiectul achiziției: Servicii de întreținere a aparatelor de aer condiționat 2024

Denumirea bunurilor/serviciilor solicitat	Denumirea modelului bunului/Serviciului oferat	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Servicii de întreținere a aparatelor de aer condiționat de tip perete	Servicii de întreținere a aparatelor de aer condiționat de tip perete			<p>Serviciile de întreținere includ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Controlul climatizatorului în toate regimurile de lucru; - Curățarea filtrului evaporatorului; - Curățarea evaporatorului blocului interior; - Curățarea (spălarea) ventilatorului blocului interior cu soluție dezinfectantă recomandată pentru instituțiile medicale; - Verificarea etanșărilor de conexiuni (la țevi, evaporator, condensor); - Verificarea racordării contactelor și conectărilor electrice; - Testarea blocurilor de automatizare, sistemelor electrice și electronice de control; - Diagnostica termofizică a aparatului de aer condiționat; - Verificarea rețelei de alimentare cu energie electrică a aparatului de aer condiționat; - Curățarea (spălarea) blocurilor externe și interne de impurități; - Schimbarea filtrelor (în caz de necesitate); - Verificarea funcționării sistemului de drenaj (țevilor de scurgere); - Verificarea agentului frigorific (FREON) și adăugarea la necesitate; - Verificarea prezenței pe ecran a tuturor semnelor convenționale, indicatoarelor aferente ecranului panoului de comandă; - Verificarea și programarea telecomenzilor; 	<p>Serviciile de întreținere includ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Controlul climatizatorului în toate regimurile de lucru; - Curățarea filtrului evaporatorului; - Curățarea evaporatorului blocului interior; - Curățarea (spălarea) ventilatorului blocului interior cu soluție dezinfectantă recomandată pentru instituțiile medicale; - Verificarea etanșărilor de conexiuni (la țevi, evaporator, condensor); - Verificarea racordării contactelor și conectărilor electrice; - Testarea blocurilor de automatizare, sistemelor electrice și electronice de control; - Diagnostica termofizică a aparatului de aer condiționat; - Verificarea rețelei de alimentare cu energie electrică a aparatului de aer condiționat; - Curățarea (spălarea) blocurilor externe și interne de impurități; - Schimbarea filtrelor (în caz de necesitate); - Verificarea funcționării sistemului de drenaj (țevilor de scurgere); - Verificarea agentului frigorific (FREON) și adăugarea la necesitate; - Verificarea prezenței pe ecran a tuturor semnelor convenționale, indicatoarelor aferente ecranului panoului de comandă; - Verificarea și programarea telecomenzilor; 	
Servicii de întreținere a aparatelor de aer condiționat de tip canal	Servicii de întreținere a aparatelor de aer condiționat de tip canal					
Servicii de întreținere a pierdelor de aer termic (verificarea/testarea)	Servicii de întreținere a pierdelor de aer termic (verificarea/testarea)					
Demontarea unității exterioare și interioare (2buc) a aparatului de aer condiționat	Demontarea unității exterioare și interioare (2buc) a aparatului de aer condiționat					
Instalarea (montaj) aparatelor de aer	Instalarea (montaj) aparatelor de aer					

condiționat 9/12/18/24 BTU inclusiv a pieselor necesare	condiționat 9/12/18/24 BTU			<ul style="list-style-type: none"> - în caz de necesitate întocmește actul de defectare descifrat - Alte servicii necesare conform pașaportului utilajului. 	<ul style="list-style-type: none"> - în caz de necesitate întocmește actul de defectare descifrat - Alte servicii necesare conform pașaportului utilajului. <p>La demontarea echipamentelor este inclusă:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Demontarea blocului exterior - Demontarea blocului interior <p>La montarea aparatelor de aer condiționat este inclusă:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Montarea blocului exterior - Montarea blocului interior - Set materiale,(țeavă de drenaj, cablu, kit fixare bloc exterior) – se va calcula aparte în dependenta de tipul climatizatorului și locul amplasării lui - Punerea în funcțiune a echipamentului - Da - Autoturn (la necesitate) – Nu <p>Costul serviciilor de întreținere nu include costul pieselor ieșite din uz, sau repararea acestora.</p> <p>Achiziționarea pieselor ieșite din uz sau defectate se efectuează de către Beneficiar conform actelor normative în domeniul achizițiilor publice</p> <p>Serviciile vor fi prestate la comandă în termen de 10 zile din data efectuării comenzii, în condițiile Incoterms 2020 DDP</p>	
TOTAL						

Semnat: __electronic__ Numele, Prenumele: __Moloșag Eugeniu__ În calitate de: __Manager Clienți Corporativi__

Ofertantul: __AMBER MOLDOVANU SRL__ Adresa: ____m.Chișinău str.Vadul lui Vodă 68 __