

1	2	3	4	5	6	7
		din inox pentru persoane cu dizabilitati				
		Total	lei			75 540,46
		Asigurarea medicala si sociala	22,50 %			3 949,29
		Transport	5,00 %			2 880,13
		Cheltuieli de regie	6,00 %			4 942,20
		Beneficiul de deviz	3,00 %			2 619,36
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				89 931,44 17 552,38
		2. Apeduct si canalizare				
		2.1. Lucrari interioare de apeduct si canalizare				
16	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv	buc	1,000	307,75 94,55	307,75 94,55
17	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	6,000	94,92 7,40	569,53 44,40
18	RpSA19A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm	m	61,000	62,42 14,80	3 807,41 902,78
19	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru de pina la 20 mm	m	90,000	10,02 6,17	901,94 554,99
20	RpIzE12A	Grunduirea si vopsirea manuala a caloriferelor	m2	6,930	30,05 20,96	208,23 145,28
21	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	695,11 78,11	695,11 78,11
22	RpIzD01A	Izolarea tevilor	m	16,000	16,54 2,14	264,60 34,20
23	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	2,160	366,07 363,82	790,72 785,86