

1	2	3	4	5	6	7
		pardoseala, avind diametrul de SN4 D 200 mm				
6	SB08G	Teava din material plastic D400 Tub de protectie	m	20,00	469,33 35,69	9 386,58 713,75
7	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	6,00	2 599,97 1 178,53	15 599,83 7 071,20
8	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KLI10	buc	4,00	241,67 0,00	966,68 0,00
9	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KLI10-9	buc	2,00	375,00 0,00	750,00 0,00
10	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KLI10-6	buc	2,00	241,67 0,00	483,34 0,00
11	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KLI11-10-1	buc	4,00	375,00 0,00	1 500,00 0,00
12	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KLI10-1	buc	7,00	241,67 0,00	1 691,69 0,00