

**Extinderea spatiilor fizice pentru
proiectul Clasa Viitorului U.P.S.
Ion Creanga str I. Creanga 1**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Extinderea spatiilor fizice pentru proiectul Clasa Viitorului U.P.S. Ion Creanga str
I. Creanga 1**

Valoarea de deviz 487 412,23 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. cab 201 1.1. Lucrari de constructii 1.1.1. Pereti				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	56,00	7,44 6,69	416,72 374,72
2	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment	m2	71,40	19,54 19,46	1 395,09 1 389,52
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor betogrund	m2	110,00	4,54 0,79	499,39 87,28
4	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala	m2	49,00	188,09 59,85	9 216,34 2 932,43
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	61,00	53,51 32,27	3 263,87 1 968,41
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	61,00	15,32 5,29	934,47 322,69
7	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	12,00	79,78 34,85	957,39 418,16
8	CK26D	Coltare din aluminiu montate la glafuri	m	36,00	6,25 2,62	225,18 94,14
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	110,00	20,07	2 207,53

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			14,25	1 567,23
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor supraton	m2	110,00	2,56 0,79	281,43 87,28
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	110,00	25,87 14,55	2 845,86 1 600,22
12	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	27,00	47,59 21,56	1 285,02 582,21
13	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	2,10	10,48 10,48	22,00 22,00
		<i>Total</i>	Lei			23 550,29
		Total Pereti Inclusiv salariu				23 550,29 11 446,29
		1.1.2. Tavan				
14	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	83,00	210,87 57,74	17 501,80 4 792,42
		<i>Total</i>	Lei			17 501,80
		Total Tavan Inclusiv salariu				17 501,80 4 792,42
		1.1.3. Pardoseli				
15	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	92,00	12,80 11,48	1 177,32 1 055,88
16	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	92,00	14,72 13,47	1 354,06 1 239,52
17	RpIzC42A	Desfacerea izolatiilor, executate la pardoseli	m2	92,00	8,32 8,04	765,76 739,54
18	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	92,00	94,12 6,19	8 659,07 569,42
19	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen , la pardoseli	m2	92,00	505,78 80,81	46 532,00 7 434,11
		<i>Total</i>	Lei			58 488,21
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				58 488,21 11 038,47

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			99 540,30
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			6 137,37
		<i>Transportarea</i>	1 %			720,93
		<i>Total</i>				106 398,60
		<i>Cheltueli de regie</i>	1 %			1 063,98
		<i>Total</i>				107 462,58
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			1 074,62
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				108 537,20 27 277,18
		1.2. Lucrari electrice				
20	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	5,00	27,12 27,12	135,58 135,58
21	RpEB15A	Demontarea conductorilor punte (INTENC) sau cordoane cu 2 sau 3 conductori	m	120,00	2,81 2,81	337,68 337,68
22	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	50,00	2,35 2,35	117,25 117,25
23	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	50,00	11,12 7,93	556,25 396,75
24	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	26,00	5,16 5,16	134,13 134,13
25	RpEE15Ak =0.8	Montarea intrerupatoarelor - Demontaj	buc	2,00	12,21 12,20	24,43 24,39
26	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	55,00	19,99 15,71	1 099,48 864,13
27	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-mm ²	m	150,00	27,43 7,97	4 115,06 1 195,95
28	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5-mm ²	m	250,00	30,89 7,97	7 723,62 1 993,25

1	2	3	4	5	6	7
		mmp				
29	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub	buc	14,00	444,36 25,80	6 221,08 361,13
30	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	2,90	160,52 131,56	465,51 381,51
31	pret furnizor	Cablu cu conductoare din cupru solid 2x4x24AWG, cat.5e, cu izolatie din PVC fara halogeni (HF)	m	290,00	6,70 0,00	1 943,00 0,00
32	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolară simplă cu C.P.- simbol 0230	buc	30,00	32,16 10,32	964,89 309,54
33	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza retea	buc	16,00	40,66 10,32	650,61 165,09
34	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	2,00	27,29 7,04	54,57 14,07
35	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite	buc	2,00	22,09 17,59	44,17 35,17
36	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	14,00	25,74 14,54	360,35 203,55
		<i>Total</i>	Lei			24 947,66
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			1 500,56
		<i>Transportarea</i>	1 %			182,62
		<i>Cheltueli de regie</i>	20 %			1 333,83
		<i>Total</i>				27 964,67
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			279,66
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				28 244,33 6 669,17
		<i>Total</i>	Lei			136 781,53
		Total cab 201 Inclusiv salariu				136 781,53 33 946,35
		2. cab 203 2.1. Lucrari de constructii 2.1.1. Pereti				
37	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	5,00	7,44 6,69	37,21 33,46
38	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment	m2	10,80	19,54 19,46	211,03 210,18
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	5,00	4,54	22,70

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor betogruud			0,79	3,97
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,00	53,51 32,27	267,53 161,34
41	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,00	15,32 5,29	76,59 26,45
42	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	6,50	79,78 34,85	518,57 226,50
43	CK26D	Coltare din aluminiu montate la glafuri	m	21,00	6,25 2,61	131,35 54,91
44	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	62,00	95,99 43,03	5 951,20 2 667,91
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	73,50	20,07 14,25	1 475,01 1 047,19
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor supraton	m2	73,50	2,56 0,79	188,05 58,32
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	73,50	25,87 14,55	1 901,57 1 069,24
48	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	7,20	47,59 21,56	342,68 155,26
49	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	2,10	10,48 10,48	22,00 22,00
		<i>Total</i>	Lei			11 145,49
		Total Pereti Inclusiv salariu				11 145,49 5 736,73
		2.1.2. Tavan				
50	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	42,00	210,86 57,74	8 856,32 2 425,07

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			8 856,32
		Total Tavan Inclusiv salariu				8 856,32 2 425,07
		2.1.3. Pardoseli				
51	CG33Aapli cativ	Pardoseli din parchet laminat in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite	m2	43,00	263,53 22,18	11 331,74 953,84
		<i>Total</i>	Lei			11 331,74
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				11 331,74 953,84
		<i>Total</i>	Lei			31 333,55
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			2 051,02
		<i>Transportarea</i>	1 %			221,95
		<i>Total</i>				33 606,52
		<i>Cheltueli de regie</i>	1 %			336,07
		<i>Total</i>				33 942,59
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			339,43
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				34 282,02 9 115,64
		2.2. Lucrari electrice				
52	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	2,00	27,12 27,12	54,24 54,24
53	RpEB15A	Demontarea conductorilor punte (INTENC) sau cordoane cu 2 sau 3 conductori	m	60,00	2,81 2,81	168,84 168,84
54	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	25,00	2,34 2,34	58,62 58,62
55	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	25,00	11,13 7,94	278,21 198,38
56	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,00	5,16 5,16	30,95 30,95
57	RpEE15Ak =0.8	Montarea intrerupatoarelor - Demontaj	buc	2,00	12,21 12,20	24,43 24,39

1	2	3	4	5	6	7
58	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	35,00	19,99 15,71	699,67 549,90
59	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-mmmp	m	75,00	27,43 7,97	2 057,54 597,98
60	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5-mmmp	m	80,00	30,89 7,97	2 471,56 637,84
61	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub	buc	6,00	444,36 25,80	2 666,18 154,77
62	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,65	155,83 131,57	101,29 85,52
63	pret furnizor	Cablu cu conductoare din cupru solid 2x4x24AWG, cat.5e, cu izolatie din PVC fara halogeni (HF)	m	65,00	6,70 0,00	435,50 0,00
64	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolară simpla cu C.P.- simbol 0230	buc	20,00	32,16 10,32	643,26 206,36
65	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza retea	buc	5,00	40,66 10,32	203,31 51,59
66	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,00	27,29 7,04	27,29 7,04
67	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite	buc	2,00	22,09 17,59	44,17 35,17
68	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	6,00	25,74 14,54	154,43 87,23
		<i>Total</i>	Lei			10 119,49
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			663,48
		<i>Transportarea</i>	1 %			71,63
		<i>Cheltueli de regie</i>	20 %			589,76
		<i>Total</i>				11 444,36

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			114,44
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				11 558,80 2 948,82
		<i>Total</i>	Lei			45 840,82
		Total cab 203 Inclusiv salariu				45 840,82 12 064,46
		3. cab 204 3.1. Lucrari de constructii 3.1.1. Pereti				
69	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	5,00	7,44 6,69	37,21 33,46
70	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment	m2	10,80	19,54 19,46	211,03 210,18
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor betogrund	m2	5,00	4,54 0,79	22,70 3,97
72	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,00	53,51 32,27	267,53 161,34
73	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,00	15,32 5,29	76,59 26,45
74	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	6,50	79,78 34,85	518,57 226,50
75	CK26D	Coltare din aluminiu montate la glafuri	m	21,00	6,25 2,61	131,35 54,91
76	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	62,00	95,99 43,03	5 951,20 2 667,91
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	73,50	20,07 14,25	1 475,01 1 047,19
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor suprato	m2	73,50	2,56 0,79	188,05 58,32
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	73,50	25,87 14,55	1 901,57 1 069,24
80	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a	m2	7,20	47,59	342,68

1	2	3	4	5	6	7
		corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura			21,56	155,26
81	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	2,10	10,48 10,48	22,00 22,00
		<i>Total</i>	Lei			11 145,49
		Total Pereti Inclusiv salariu				11 145,49 5 736,73
		3.1.2. Tavan				
82	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	42,00	210,86 57,74	8 856,32 2 425,07
		<i>Total</i>	Lei			8 856,32
		Total Tavan Inclusiv salariu				8 856,32 2 425,07
		3.1.3. Pardoseli				
83	CG33Aapli cativ	Pardoseli din parchet laminat in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite	m2	43,00	263,53 22,18	11 331,74 953,84
		<i>Total</i>	Lei			11 331,74
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				11 331,74 953,84
		<i>Total</i>	Lei			31 333,55
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			2 051,02
		<i>Transportarea</i>	1 %			221,95
		<i>Total</i>				33 606,52
		<i>Cheltueli de regie</i>	1 %			336,07
		<i>Total</i>				33 942,59
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			339,43
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				34 282,02 9 115,64
		3.2. Lucrari electrice				
84	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm	buc	2,00	27,12 27,12	54,24 54,24

1	2	3	4	5	6	7
		grosime				
85	RpEB15A	Demontarea conductorilor punte (INTENC) sau cordoane cu 2 sau 3 conductori	m	60,00	2,81 2,81	168,84 168,84
86	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	25,00	2,34 2,34	58,62 58,62
87	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	25,00	11,13 7,94	278,21 198,38
88	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,00	5,16 5,16	30,95 30,95
89	RpEE15Ak =0.8	Montarea intrerupatoarelor - Demontaj	buc	2,00	12,21 12,20	24,43 24,39
90	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	35,00	19,99 15,71	699,67 549,90
91	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-mmmp	m	85,00	27,43 7,97	2 331,86 677,70
92	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5-mmmp	m	110,00	30,89 7,97	3 398,40 877,03
93	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub	buc	6,00	444,36 25,80	2 666,18 154,77
94	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,65	155,83 131,57	101,29 85,52
95	pret furnizor	Cablu cu conductoare din cupru solid 2x4x24AWG, cat.5e, cu izolatie din PVC fara halogeni (HF)	m	65,00	6,70 0,00	435,50 0,00
96	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230	buc	20,00	32,16 10,32	643,26 206,36
97	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza retea	buc	5,00	40,66 10,32	203,31 51,59
98	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,00	27,29 7,04	27,29 7,04

1	2	3	4	5	6	7
99	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite	buc	2,00	22,09 17,59	44,17 35,17
100	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	6,00	25,74 14,54	154,43 87,23
		<i>Total</i>	Lei			11 320,65
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			735,24
		<i>Transportarea</i>	1 %			80,46
		<i>Cheltueli de regie</i>	20 %			653,55
		<i>Total</i>				12 789,90
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			127,90
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				12 917,80 3 267,73
		<i>Total</i>	Lei			47 199,82
		Total cab 204 Inclusiv salariu				47 199,82 12 383,37
		4. cab 213 4.1. Lucrari de constructii 4.1.1. Pereti				
101	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	56,40	7,44 6,69	419,70 377,40
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor betogrund	m2	54,60	4,54 0,79	247,89 43,33
103	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,60	53,51 32,27	2 921,42 1 761,89
104	CF51B	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	56,40	10,60 6,35	598,06 358,03
105	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	54,60	15,32 5,29	836,41 288,83
106	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec	m2	6,50	79,78 34,85	518,57 226,50

1	2	3	4	5	6	7
		uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi				
107	CK26D	Coltare din aluminiu montate la glafuri	m	21,00	6,25 2,61	131,35 54,91
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	62,90	20,07 14,25	1 262,31 896,17
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor supraton	m2	62,90	2,56 0,79	160,93 49,91
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	62,90	25,87 14,55	1 627,31 915,04
111	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	7,20	47,59 21,56	342,68 155,26
112	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	2,10	10,48 10,48	22,00 22,00
113	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	11,50	957,71 14,66	11 013,63 168,61
114	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	5,70	96,19 10,34	548,28 58,93
115	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	5,60	82,60 2,35	462,56 13,16
		<i>Total</i>	Lei			21 113,10
		Total Pereti Inclusiv salariu				21 113,10 5 389,97
		4.1.2. Tavan				
116	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	32,00	210,87 57,74	6 747,68 1 847,68
		<i>Total</i>	Lei			6 747,68
		Total Tavan Inclusiv salariu				6 747,68 1 847,68
		4.1.3. Pardoseli				
117	RpCK06A	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in	m2	0,50	436,58 50,20	218,29 25,10

1	2	3	4	5	6	7
		camere de peste 16 mp, executate prin batere in cuie in benzi simple				
118	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	32,00	6,08 2,65	194,72 84,64
119	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	32,00	69,31 40,66	2 217,98 1 301,18
120	RpCK28C	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din PVC	m	21,00	25,10 10,32	527,19 216,62
		<i>Total</i>	Lei			3 158,18
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 158,18 1 627,54
		<i>Total</i>	Lei			31 018,96
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			1 994,67
		<i>Transportarea</i>	1 %			220,95
		<i>Total</i>				33 234,58
		<i>Cheltueli de regie</i>	1 %			332,35
		<i>Total</i>				33 566,93
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			335,67
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				33 902,60 8 865,19
		4.2. Lucrari electrice				
121	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	2,00	27,12 27,12	54,24 54,24
122	RpEB15A	Demontarea conductorilor punte (INTENC) sau cordoane cu 2 sau 3 conductori	m	60,00	2,81 2,81	168,84 168,84
123	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	25,00	2,34 2,34	58,62 58,62
124	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	25,00	11,13 7,94	278,21 198,38
125	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,00	5,16 5,16	30,95 30,95
126	RpEE15Ak =0.8	Montarea intrerupatoarelor - Demontaj	buc	2,00	12,21 12,20	24,43 24,39
127	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din	m	35,00	19,99	699,67

1	2	3	4	5	6	7
		material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm			15,71	549,90
128	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-mmmp	m	85,00	27,43 7,97	2 331,86 677,70
129	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5-mmmp	m	110,00	30,89 7,97	3 398,40 877,03
130	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub	buc	6,00	444,36 25,80	2 666,18 154,77
131	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,65	155,83 131,57	101,29 85,52
132	pret furnizor	Cablu cu conductoare din cupru solid 2x4x24AWG, cat.5e, cu izolatie din PVC fara halogeni (HF)	m	65,00	6,70 0,00	435,50 0,00
133	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolară simplă cu C.P.- simbol 0230	buc	20,00	32,16 10,32	643,26 206,36
134	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza retea	buc	5,00	40,66 10,32	203,31 51,59
135	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,00	27,29 7,04	27,29 7,04
136	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite	buc	2,00	22,09 17,59	44,17 35,17
137	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	6,00	25,74 14,54	154,43 87,23
		<i>Total</i>	Lei			11 320,65
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			735,24
		<i>Transportarea</i>	1 %			80,46
		<i>Cheltueli de regie</i>	20 %			653,55
		<i>Total</i>				12 789,90
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			127,90

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				12 917,80 3 267,73
		<i>Total</i>	Lei			46 820,40
		Total cab 213 Inclusiv salariu				46 820,40 12 132,92
		5. cab 214 5.1. Lucrari de constructii 5.1.1. Pereti				
138	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	56,40	7,44 6,69	419,70 377,40
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor betogrund	m2	54,60	4,54 0,79	247,89 43,33
140	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,60	53,51 32,27	2 921,42 1 761,89
141	CF51B	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	56,40	10,60 6,35	598,06 358,03
142	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	54,60	15,32 5,29	836,41 288,83
143	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	6,50	79,78 34,85	518,57 226,50
144	CK26D	Coltare din aluminiu montate la glafuri	m	21,00	6,25 2,61	131,35 54,91
145	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	62,90	20,07 14,25	1 262,31 896,17
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor supraton	m2	62,90	2,56 0,79	160,93 49,91
147	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	62,90	25,87 14,55	1 627,31 915,04
148	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a	m2	7,20	47,59	342,68

1	2	3	4	5	6	7
		corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura			21,56	155,26
149	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	13,60	10,48 10,48	142,51 142,51
150	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	11,50	957,71 14,66	11 013,63 168,61
151	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	5,70	96,19 10,34	548,28 58,93
152	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	5,60	82,60 2,35	462,56 13,16
		<i>Total</i>	Lei			21 233,61
		Total Pereti Inclusiv salariu				21 233,61 5 510,48
		5.1.2. Tavan				
153	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	32,00	210,87 57,74	6 747,68 1 847,68
		<i>Total</i>	Lei			6 747,68
		Total Tavan Inclusiv salariu				6 747,68 1 847,68
		5.1.3. Pardoseli				
154	RpCK06A	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate prin batere in cuie in benzi simple	m2	0,50	436,58 50,20	218,29 25,10
155	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	32,00	6,08 2,65	194,72 84,64
156	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	32,00	69,31 40,66	2 217,98 1 301,18
157	RpCK28C	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din PVC	m	21,00	25,10 10,32	527,19 216,62
		<i>Total</i>	Lei			3 158,18
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 158,18 1 627,54
		<i>Total</i>	Lei			31 139,47

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %			2 021,78
		Transportarea	1 %			220,95
		Total				33 382,20
		Cheltueli de regie	1 %			333,82
		Total				33 716,02
		Beneficiul de deviz	1 %			337,16
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				34 053,18 8 985,70
		5.2. Lucrari electrice				
158	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	2,00	27,12 27,12	54,24 54,24
159	RpEB15A	Demontarea conductorilor punte (INTENC) sau cordoane cu 2 sau 3 conductori	m	60,00	2,81 2,81	168,84 168,84
160	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	25,00	2,34 2,34	58,62 58,62
161	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	25,00	11,13 7,94	278,21 198,38
162	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tije si globurile	buc	6,00	5,16 5,16	30,95 30,95
163	RpEE15Ak =0.8	Montarea intrerupatoarelor - Demontaj	buc	2,00	12,21 12,20	24,43 24,39
164	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	35,00	19,99 15,71	699,67 549,90
165	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-mmmp	m	85,00	27,43 7,97	2 331,86 677,70
166	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5-mmmp	m	110,00	30,89 7,97	3 398,40 877,03
167	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat	buc	6,00	444,36	2 666,18

1	2	3	4	5	6	7
		fluorescent tip CIO 40 W, fara tub			25,80	154,77
168	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m	0,65	155,83 131,57	101,29 85,52
169	pret furnizor	Cablu cu conductoare din cupru solid 2x4x24AWG, cat.5e, cu izolatie din PVC fara halogeni (HF)	m	65,00	6,70 0,00	435,50 0,00
170	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolară simplă cu C.P.- simbol 0230	buc	20,00	32,16 10,32	643,26 206,36
171	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza rețea	buc	5,00	40,66 10,32	203,31 51,59
172	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,00	27,29 7,04	27,29 7,04
173	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite	buc	2,00	22,09 17,59	44,17 35,17
174	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	6,00	25,74 14,54	154,43 87,23
		<i>Total</i>	Lei			11 320,65
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			735,24
		<i>Transportarea</i>	1 %			80,46
		<i>Cheltueli de regie</i>	20 %			653,55
		<i>Total</i>				12 789,90
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			127,90
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				12 917,80 3 267,73
		<i>Total</i>	Lei			46 970,98
		Total cab 214 Inclusiv salariu				46 970,98 12 253,43
		6. Hol 6.1. Lucrari de constructii 6.1.1. Pereti				
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor betogrund	m2	160,00	4,54 0,79	726,40 126,96
176	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	160,00	53,51 32,27	8 560,96 5 163,04

1	2	3	4	5	6	7
177	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	160,00	15,32 5,29	2 451,07 846,40
178	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	23,60	79,78 34,85	1 882,88 822,39
179	CK26D	Coltare din aluminiu montate la glafuri	m	48,00	6,25 2,62	300,24 125,52
180	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	183,60	20,07 14,25	3 684,58 2 615,84
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor supraton	m2	183,60	2,56 0,79	469,74 145,69
182	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	183,60	25,87 14,55	4 750,01 2 670,92
183	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	18,00	47,59 21,56	856,68 388,14
184	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	23,00	10,48 10,48	241,01 241,01
185	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	23,00	957,71 14,66	22 027,38 337,23
186	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	11,40	96,19 10,34	1 096,57 117,88
187	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	11,40	82,60 2,35	941,64 26,79
		<i>Total</i>	Lei			47 989,16
		Total Pereti Inclusiv salariu				47 989,16 13 627,81
		6.1.2. Tavan				
188	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,00	20,07 14,25	702,41 498,67
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	58,00	2,56	148,39

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor supraton			0,79	46,02
190	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	183,60	25,87 14,55	4 750,01 2 670,92
		<i>Total</i>	Lei			5 600,81
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 600,81 3 215,61
		6.1.3. Pardoseli				
191	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	65,00	6,09 2,65	395,53 171,93
192	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	65,00	69,31 40,66	4 505,28 2 643,03
193	RpCK28C	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din PVC	m	26,00	25,10 10,32	652,72 268,21
194	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	32,00	65,04 12,93	2 081,22 413,60
		<i>Total</i>	Lei			7 634,75
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				7 634,75 3 496,77
		<i>Total</i>	Lei			61 224,72
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			4 576,54
		<i>Transportarea</i>	1 %			407,35
		<i>Total</i>				66 208,61
		<i>Cheltueli de regie</i>	1 %			662,09
		<i>Total</i>				66 870,70
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			668,71
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				67 539,41 20 340,19
		6.2. Lucrari electrice				
195	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,00	137,89 137,89	137,89 137,89
196	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm	buc	2,00	27,12 27,12	54,24 54,24

1	2	3	4	5	6	7
		grosime				
197	RpEB15A	Demontarea conductorilor punte (INTENC) sau cordoane cu 2 sau 3 conductori	m	60,00	2,81 2,81	168,84 168,84
198	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	25,00	2,34 2,34	58,62 58,62
199	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	25,00	11,13 7,94	278,21 198,38
200	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,00	5,16 5,16	30,95 30,95
201	RpEE15Ak =0.8	Montarea intrerupatoarelor - Demontaj	buc	2,00	12,21 12,20	24,43 24,39
202	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	35,00	19,99 15,71	699,67 549,90
203	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-mmmp	m	45,00	27,43 7,97	1 234,52 358,79
204	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5-mmmp	m	65,00	30,89 7,97	2 008,14 518,25
205	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub	buc	12,00	444,36 25,80	5 332,36 309,54
206	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolară simpla cu C.P.- simbol 0230	buc	2,00	32,16 10,32	64,33 20,64
207	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,00	27,29 7,04	27,29 7,04
208	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg	buc	1,00	1 504,72 229,11	1 504,72 229,11
209	08-02-396-2	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m	100 m	0,30	1 884,60 743,37	565,38 223,01
210		Canal metalic	m	30,00	36,80 0,00	1 104,00 0,00
211	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite	buc	2,00	22,09	44,17

1	2	3	4	5	6	7
					17,59	35,17
212	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	6,00	25,74 14,54	154,43 87,23
		<i>Total</i>	Lei			13 492,19
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			677,70
		<i>Transportarea</i>	1 %			102,86
		<i>Cheltueli de regie</i>	20 %			602,40
		<i>Total</i>				14 875,15
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			148,75
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				15 023,90 3 011,99
		<i>Total</i>	Lei			82 563,31
		Total Hol Inclusiv salariu				82 563,31 23 352,18

		Total	Lei	406 176,86
		Tva	20 %	81 235,37
		Total deviz: Inclusiv salariu		487 412,23 106 132,71

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)