

## Specificații tehnice

**Numărul procedurii de achiziție:** ocds-b3wdp1-MD-1673424828372 din 16 ian 2023, 10:00 - 23 ian 2023, 10:00

**Obiectul achiziției:** serviciilor de reparație externă a dispozitivelor medicale de complexitate înaltă (mentenanță corectivă externă) pentru anul 2023

Cod CP V	Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		<b>Bunuri/servicii</b>						
3	5042 0000 -5	<b>Lot 3.</b> Reparația videogastroscoop Olympus GIF- H170, dirijarea cu întârziere	-	-	-	<p>Înlăturarea defectelor:</p> <p>1. Porțiunea distală răspunde cu întârziere la comenzile mecanice de dirijare.</p> <p>Prețul include transportul, piesele, instalarea și restabilirea funcționalității.</p> <p>Garanție minim 12 luni.</p> <p>Termen de executare lucrari: 90 zile de la momentul ridicării</p> <p>Timpul de reacție max 24 ore de la comanda telefonică</p>	<p>Înlăturarea defectelor:</p> <p>1. Porțiunea distală răspunde cu întârziere la comenzile mecanice de dirijare.</p> <p>Prețul include transportul, piesele, instalarea și restabilirea funcționalității.</p> <p>Garanție minim <b>6 luni</b>.</p> <p>Termen de executare lucrari: 90 zile de la momentul ridicării</p> <p>Timpul de reacție max 24 ore de la comanda telefonică</p>	-
4	5042 0000 -5	<b>Lot 4.</b> Reparația videogastroscoop Olympus GIF- H170, nu răspunde la comenzi	-	-	-	<p>Înlăturarea defectelor:</p> <p>1. Porțiunea distală nu răspunde la comenzile mecanice de dirijare.</p> <p>Prețul include transportul, piesele, instalarea și restabilirea funcționalității.</p> <p>Garanție minim 12 luni.</p> <p>Termen de executare lucrari: 90 zile de la momentul ridicării</p> <p>Timpul de reacție max 24 ore de la comanda telefonică</p>	<p>Înlăturarea defectelor:</p> <p>1. Porțiunea distală nu răspunde la comenzile mecanice de dirijare.</p> <p>Prețul include transportul, piesele, instalarea și restabilirea funcționalității.</p> <p>Garanție minim <b>6 luni</b>.</p> <p>Termen de executare lucrari: 90 zile de la momentul ridicării</p> <p>Timpul de reacție max 24 ore de la comanda telefonică</p> <p><b>Reparatie se execută la Centrul de service Olympus-Europa, termen de executare 90 zile din momentul ridicării.</b></p>	-
11	5042 0000 -5	<b>Lot 11.</b> Lucrari de modificarea rampei cu butelii de oxigen pentru aprovizionare spitalul cu oxigen in caz de urgență	-	-	-	<p>Lucrari necesare:</p> <p>1. Inlocuire reductori la linie la reductori noi:</p> <p>Cantitate - 2 buc.</p> <p>Pentru oxigen medical;</p> <p>Manometru de control presiune intrare;</p> <p>Manometru de control presiune ieșire;</p> <p>Unitatea de măsură: Bar;</p> <p>Reglare presiune de ieșire;</p> <p>Presiune maximă intrare 200 bar;</p> <p>Presiunea de ieșire 0 - 10 bar;</p> <p>Diapazonu necesar presiunii de ieșire reglabile 0 - 10 bar;</p> <p>Debit maximal <math>\geq 150</math> m3/ora;</p> <p>Termen de garanție 6 luni după instalare piesei;</p> <p>Certificat de calitate CE.</p> <p>Montare reductor in rețea de oxigen spitalului de către agentul economic câștigător.</p> <p>2. Inlocuire tresu vechi și robinetele vechi uzate pe traseu nou și robinete noi special destinat pentru oxigen.</p> <p>3. Adăugaru un traseu nou cu lungime 1m și robinet pentru evacuare oxigen din rampă in caz de necesitate.</p> <p>4. Testare si verificare traseu și sudura la scurgeri.</p>	<p>Lucrari necesare:</p> <p>1. Inlocuire reductori la linie la reductori noi:</p> <p>Cantitate - 2 buc.</p> <p>Pentru oxigen medical;</p> <p>Manometru de control presiune intrare;</p> <p>Manometru de control presiune ieșire;</p> <p>Unitatea de măsură: Bar;</p> <p>Reglare presiune de ieșire;</p> <p>Presiune maximă intrare 200 bar;</p> <p>Presiunea de ieșire 0 - 10 bar;</p> <p>Diapazonu necesar presiunii de ieșire reglabile 0 - 10 bar;</p> <p>Debit maximal <math>\geq 150</math> m3/ora;</p> <p>Termen de garanție 6 luni după instalare piesei;</p> <p>Certificat de calitate CE.</p> <p>Montare reductor in rețea de oxigen spitalului de către agentul economic câștigător.</p> <p>2. Inlocuire tresu vechi și robinetele vechi uzate pe traseu nou și robinete noi special destinat pentru oxigen.</p> <p>3. Adăugaru un traseu nou cu lungime 1m și robinet pentru evacuare oxigen din rampă in caz de necesitate.</p> <p>4. Testare si verificare traseu și sudura la scurgeri.</p>	-

				<p>5. Înlocuire furtune pentru oxigen de la blocul cu butelii la rampă:  Furtun special destinat pentru oxigen,  Presiune maxima de lucru <math>\geq 200</math> bar,  Presiune maxima de testare <math>\geq 300</math> bar,  Lucrători trebuie să fie atestați in domeniu sudări traseu de oxigen.  Timpul de reacție max 24 ore de la comanda telefonică</p>	<p>5. Înlocuire furtune pentru oxigen de la blocul cu butelii la rampă:  Furtun special destinat pentru oxigen,  Presiune maxima de lucru <math>\geq 200</math> bar,  Presiune maxima de testare <math>\geq 300</math> bar,  Lucrători trebuie să fie atestați in domeniu sudări traseu de oxigen.  Timpul de reacție max 24 ore de la comanda telefonică</p>	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**