

**Lucrări de montare a
iluminatului stradal din s.
Ecaterinovca r-l Cimișlia**

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări AEE, PT -

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		1. Extinderea iluminatului public		
		1.1. Lucrari de montare		
1	33-04-017-2	Suspendarea conductorilor electric izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-9 exclusa din Indicatorul nr.8).. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	1,15
2		Cablu СИП 5 2x25 mm2	m	1 150,00
3		Consola de ancora CA 1500	buc	20,00
4		Clema de ancora ZAB 2x35 mm2	buc	25,00
5		Cirlig de sustinere KG	buc	20,00
6		Clema de suport RA-25	buc	20,00
7		Banda F 2007	m	150,00
8		Clame A200	buc	150,00
9		Clema de strapungere ermetica PC 25-70	buc	10,00
10	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pestilpi, pentrucorpi de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	46,00
11		Consola metalica KP3M	buc	46,00
12	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, LED	buc	53,00
13	08-02-369-3	Demontare corp de iluminat instalat in afara cladirilor k=0,5	buc	13,00
14		Clema de strapungere ermetica PC 4-70	buc	92,00
15	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,79

1	2	3	4	5
16		Cablu AVVG 3*4 mm2	m	79,00
17	RpEJ07B	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura	buc	2,00
18		Pilon metalic h-7 m	buc	2,00
		1.2. Utilaj		
19		Corp de iluminat LED 30 W	buc	53,00

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)