

Lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice nationale cu imbracaminte rutiera din macadam in raioanele Soroca, Floresti, Soldanesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

РЕМОНТ

Valoarea de deviz 10 084 923,56 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Raionul Soroca				
Total 1. Raionul Soroca Incluziv salariu						0,00 0,00
		2. 1.1. G12 G11-Plopi-Horodiste-Telesuca-Grigorauca-R14, km 21,00-21,4				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	24,00	112,27 0,00	2 694,50 0,00
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	24,00	7 082,27 227,24	169 974,36 5 453,76
3	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,32	1 535,80 0,00	2 027,25 0,00
4	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,20	1 498,71 0,00	1 798,45 0,00
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,00	80,22 0,00	641,75 0,00
6	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,06	6 750,36 1 748,00	7 155,38 1 852,88

Total 1.1. G12 G11-Plopi-Horodiste-Teleseuca-Grigorauca-R14, km 21,00-21,4 Incluziv salariu						
		3. 2. G13 G12-Badiceni-Baxani-Schineni--Vantina-G35, km8,8-10,3				
7	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	90,00	112,20 0,00	10 098,00 0,00
8	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	90,00	6 808,95 227,24	612 805,50 20 451,60
9	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	7,42	1 534,47 0,00	11 385,75 0,00
10	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	6,75	1 498,48 0,00	10 114,75 0,00
11	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	45,00	80,37 0,00	3 616,75 0,00
12	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,97	6 753,46 1 748,00	13 304,31 3 443,56
Total 2. G13 G12-Badiceni-Baxani-Schineni--Vantina-G35, km8,8-10,3 Incluziv salariu						
		4. 3. G13. G12-Badiceni-Baxani-Schineni-Vantina-G35, km17,2-20,9 (selectiv)				
13	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	192,00	112,20 0,00	21 543,25 0,00
14	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	192,00	6 469,95 227,24	1 242 230,5 3 43 630,08

15	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	15,84	1 534,19 0,00	24 301,50 0,00
16	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	14,40	1 498,12 0,00	21 572,90 0,00
17	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	96,00	80,31 0,00	7 709,50 0,00
18	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	6,55	6 752,69 1 748,00	44 230,10 11 449,40
Total 3. G13. G12-Badiceni-Baxani-Schineni-Vantina-G35, km17,2-20,9 (selectiv) Incluziv salariu						
		5. 4. G33 R12-Mindic-Zgurita-Marculest-R13, km 30,7-31,30				
19	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	36,00	112,15 0,00	4 037,50 0,00
20	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	36,00	6 965,74 227,24	250 766,64 8 180,64
21	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,98	1 534,72 0,00	3 038,75 0,00
22	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,80	1 499,44 0,00	2 699,00 0,00
23	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,00	80,40 0,00	964,75 0,00
24	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor	100 m3	0,98	6 752,23	6 617,19

		in pamint de cat.II			1 748,00	1 713,04
Total 4. G33 R12-Mindic-Zgurita-Marculest-R13, km 30,7-31,30						
Incluziv salariu						
		6. 5. G33 R12-Mindic-Zgurita-Marculesti-R13, km 31,60-32,30				
25	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	42,00	112,22 0,00	4 713,25 0,00
26	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	42,00	6 965,75 227,24	292 561,63 9 544,08
27	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,31	1 534,42 0,00	3 544,50 0,00
28	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,10	1 497,38 0,00	3 144,50 0,00
29	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,00	80,45 0,00	1 126,25 0,00
30	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,65	6 755,23 1 748,00	4 390,90 1 136,20
Total 5. G33 R12-Mindic-Zgurita-Marculesti-R13, km 31,60-32,30						
Incluziv salariu						
		7. 1.2 Raionul Floresti				
Total 1.2 Raionul Floresti						
Incluziv salariu						
		8. 1.2.1 G34 G27-Cubolta-Frumusica-G33, km 9+88-11+800				
31	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	120,00	92,40 0,00	11 088,00 0,00

32	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	120,00	5 859,34 227,24	703 121,28 27 268,80
33	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	13,20	1 263,45 0,00	16 677,50 0,00
34	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	12,00	1 037,71 0,00	12 452,48 0,00
35	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	80,00	66,15 0,00	5 292,00 0,00
36	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	31,20	4 760,93 1 748,00	148 541,03 54 537,60

Total 1.2.1 G34 G27-Cubolta-Frumusica-G33, km 9+88-11+800

Incluziv salariu

		9. 1.2.2. G39 R14-Unchitesti-Tipordei-R19 km 4+000-6+000				
37	DH02B	Scarificarea usoara a impietriurii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	120,00	46,20 0,00	5 544,00 0,00
38	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	120,00	5 819,34 227,24	698 321,28 27 268,80
39	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	13,20	1 263,45 0,00	16 677,50 0,00
40	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	12,00	1 037,71 0,00	12 452,48 0,00
41	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	80,00	66,15 0,00	5 292,00 0,00

42	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	31,20	4 760,93 1 748,00	148 541,03 54 537,60
Total 1.2.2. G39 R14-Unchitesti-Tipordei-R19 km 4+000-6+000 Incluziv salariu						
		10. 1.2.3 G38 R14-S9olonet-Unchitesti-G39 km 3+200-7+200 (selectiv L-1400m)				
43	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	84,00	92,42 0,00	7 763,00 0,00
44	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	84,00	5 683,14 227,24	477 383,86 19 088,16
45	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	9,24	1 263,64 0,00	11 676,00 0,00
46	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	8,40	1 037,87 0,00	8 718,14 0,00
47	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	56,00	66,12 0,00	3 703,00 0,00
48	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	21,84	4 760,95 1 748,00	103 979,18 38 176,32
Total 1.2.3 G38 R14-S9olonet-Unchitesti-G39 km 3+200-7+200 (selectiv L-1400m) Incluziv salariu						
		11. 1.2.4 G38 R14-Solonet-Unchitesti-G39 km 16+300-18+500 (selectiv L-1500m)				
49	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	90,00	92,40 0,00	8 316,00 0,00
50	DI134	Amenajarea mecanizata a	100m2	90,00	5 720,94	514 884,96

		imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm			<u>227,24</u>	<u>20 451,60</u>
51	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	9,90	<u>1 263,54</u> 0,00	<u>12 509,00</u> 0,00
52	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	9,00	<u>1 037,93</u> 0,00	<u>9 341,38</u> 0,00
53	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	60,00	<u>66,15</u> 0,00	<u>3 969,00</u> 0,00
54	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	23,40	<u>4 760,95</u> 1 748,00	<u>111 406,24</u> 40 903,20
Total 1.2.4 G38 R14-Solonet-Unchitesti-G39 km 16+300-18+500 (selectiv L-1500m) Incluziv salariu						
		12. 1.3 Raionul Soldanesti				
Total 1.3 Raionul Soldanesti Incluziv salariu						
		13. 1.3.1. G40 R19-Japca-Soldanesti-G41 km 13+000-13+500				
55	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	30,00	<u>125,40</u> 0,00	<u>3 762,00</u> 0,00
56	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	30,00	<u>4 475,99</u> 227,24	<u>134 279,76</u> 6 817,20
57	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	3,30	<u>1 533,86</u> 0,00	<u>5 061,75</u> 0,00
58	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,00	<u>1 095,15</u> 0,00	<u>3 285,44</u> 0,00

59	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	20,00	80,33 0,00	1 606,50 0,00
60	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	7,80	5 510,24 1 748,00	42 979,91 13 634,40
Total 1.3.1. G40 R19-Japca-Soldanesti-G41 km 13+000-13+500 Incluziv salariu						
		14. 1.3.2. G40 R19-Japca-Soldanesti-G41 km14+000-14+700				
61	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	42,00	112,22 0,00	4 713,25 0,00
62	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	42,00	4 436,08 227,24	186 315,33 9 544,08
63	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	4,62	1 534,42 0,00	7 089,00 0,00
64	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	4,20	1 095,04 0,00	4 599,18 0,00
65	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	28,00	80,29 0,00	2 248,25 0,00
66	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	10,92	5 567,69 1 748,00	60 799,16 19 088,16
Total 1.3.2. G40 R19-Japca-Soldanesti-G41 km14+000-14+700 Incluziv salariu						
		15. 1.1.3 G40 R19-Japca-Soldanesti-G41 km 26+300-27+000				

67	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	42,00	<u>112,22</u> 0,00	<u>4 713,25</u> 0,00
68	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	42,00	<u>4 697,88</u> 227,24	<u>197 310,93</u> 9 544,08
69	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	4,62	<u>1 534,42</u> 0,00	<u>7 089,00</u> 0,00
70	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	4,20	<u>1 095,04</u> 0,00	<u>4 599,18</u> 0,00
71	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	28,00	<u>80,29</u> 0,00	<u>2 248,25</u> 0,00
72	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	10,92	<u>5 510,04</u> 1 748,00	<u>60 169,61</u> 19 088,16

Total 1.1.3 G40 R19-Japca-Sodanesti-G41 km 26+300-27+000

Incluziv salariu

		16. 1.3.4. G41 R9-Soldanesti-Alcedar-Bosernita-Rezina-R9 km 12+800-15+300				
73	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	150,00	<u>112,20</u> 0,00	<u>16 830,00</u> 0,00
74	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	150,00	<u>5 099,19</u> 227,24	<u>764 878,80</u> 34 086,00
75	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	16,50	<u>1 534,12</u> 0,00	<u>25 313,00</u> 0,00
76	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	15,00	<u>1 094,46</u> 0,00	<u>16 416,84</u> 0,00

77	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	100,00	80,33 0,00	8 032,50 0,00
78	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	39,00	5 510,24 1 748,00	214 899,36 68 172,00
Total 1.3.4. G41 R9-Soldanesti-Alcedar-Bosernita-Rezina-R9 km 12+800-15+300						1 046 370,50
Incluziv salariu						102 258,00

Прямые затраты	lei	7 621 699,98
Contributii la asigurari sociale si medi	27,50 %	156 491,89
Total	100,00 %	7 778 191,87
Cheltuieli de regie	4,90 %	381 131,40
Total	100,00 %	8 159 323,27
Beneficiu	3,00 %	244 779,70
Total	100,00 %	8 404 102,97
TVA	20,00 %	1 680 820,59

Total deviz: **10 084 923,56**
Incluziv salariu **569 061,40**

Intocmit

M. Cuiban

(funcția, semnătura)

Verificat

V. Cebotarean

(funcția, semnătura)