

**Lucrari de pavare a trotuarelor de pe
str. Nicolae Testemiteanu din or.**

Stefan Voda

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 591 105,22 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pavaj				
1	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	1 209,9000	28,959 28,959	35 037,857 35 037,857
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	68,0000	13,430 13,430	913,267 913,267
3	TsG05I	Doborirea manuala a arborilor de esente foioase moi, inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul peste 50 cm	buc	1,0000	250,981 250,981	250,981 250,981
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	16,1000	86,458 86,458	1 391,977 1 391,977
5	TsC02B2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica (Incarcare asfalt)	100 m3	1,2700	1 921,500 0,000	2 440,305 0,000
6	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	16,0000	46,587 46,587	745,387 745,387
7	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	191,0000	21,280 0,000	4 064,480 0,000
8	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa	buc	4,0000	238,511 52,462	954,042 209,850

1	2	3	4	5	6	7
		si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment				
9	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	11,2000	496,589 378,989	5 561,798 4 244,678
10	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar (100.20.8 mm)	m	1 655,2000	126,690 29,379	209 697,702 48 628,121
11	CO02C	Trotuar executat cu placi de beton cu rosimea de 4 cm pentru pavaje asezate pe un strat de nisip de 10 cm grosime cu rosturile umplute cu nisip	m2	1 129,2400	131,140 28,540	148 088,082 32 228,058
		<i>Total</i>	Lei			409 145,878
		Total Pavaj Inclusiv salariu				409 145,878 123 650,176

		Total	Lei	409 145,88
		ASM	22,5 %	27 821,29
		Cheltuieli de transport	10 %	27 519,10
		Cheltuieli de regie	5 %	23 224,31
		Beneficiu de deviz	1 %	4 877,10
		TVA	20 %	98 517,54
		Total deviz: Inclusiv salariu		591 105,22 123 650,19

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

**Lucrari de pavare a trotuarelor
de pe str. Nicolae Testemiteanu
din or. Stefan Voda**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 591 105,22 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	6141120100300	Stivuitor	h-om	0,9800	41,97	41,131
2.	7112020030100	Specialist	h-om	1,2100	41,97	50,784
3.	7122050013400	Zidar	h-om	3,2000	41,97	134,304
4.	7129020012800	Pavator	h-om	1 703,7680	41,97	71 507,143
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,8000	41,97	75,546
6.	7422090100200	Corhonitor	h-om	2,5900	41,97	108,702
7.	8141260100100	Fasonator	h-om	1,2000	41,97	50,364
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	173,8220	41,97	7 295,309
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 057,5862	41,97	44 386,893
		Total manopera				123 650,19

Materiale:

1.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	51,3112	290,00	14 880,248
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	210,2868	150,00	31 543,020
3.	2640112300739	Caramizi	buc	179,5200	3,60	646,272
4.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22 138,3000	1,55	34 314,365
5.	26611128006001	Placi din beton 4 cm	m2	1 185,7020	82,00	97 227,564
6.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	82,7600	0,00	0,000
7.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,1224	800,00	97,920
8.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	24,8280	0,00	0,000
9.	26661228003012	Bordura pentru trotuare (100.20.8 mm)	m	1 663,4760	58,00	96 481,608
10.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	11,2000	0,00	0,000
11.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	21,5176	0,00	0,000
		Total materiale de construcții				275 190,99

Utilaje de construcții:

1.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	15,6800	84,00	1 317,120
2.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	6,9723	350,00	2 440,305
3.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	66,2080	25,00	1 655,200
4.	2952270004001	Malaxor argila	h-ut	33,1040	25,00	827,600
5.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	14,5160	280,00	4 064,480
		Total utilaje de construcții				10 304,70

Total	Lei	409 145,88
ASM	22,5 %	27 821,29
Cheltuieli de transport	10 %	27 519,10
Cheltuieli de regie	5 %	23 224,31
Beneficiu de deviz	1 %	4 877,10
TVA	20 %	98 517,54

Total deviz: **591 105,22**

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de pavare a trotuarelor de pe str. Investitor Primaria or. Stefan Voda
Nicolae Testemiteanu din or. Stefan Voda

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pavaj				
1	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2			28,959 28,959
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6900	41,97	28,96
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			13,430 13,430
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	41,97	13,43
3	TsG05I	Doborirea manuala a arborilor de esente foioase moi, inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul peste 50 cm	buc			250,981 250,981
	6141120100300	Stivuitor	h-om	0,9800	41,97	41,13
	7422090100200	Corhonitor	h-om	2,5900	41,97	108,70
	8141260100100	Fasonator	h-om	1,2000	41,97	50,36
	7112020030100	Specialist	h-om	1,2100	41,97	50,78
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			86,458 86,458
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	41,97	86,46
5	TsC02B2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica (Incarcare asfalt)	100 m3			1 921,500 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,4900	350,00	1 921,50
6	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			46,587 46,587
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	41,97	46,59
7	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t			21,280 0,000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0760	280,00	21,28
8	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			238,511 52,462
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	41,97	33,58
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	41,97	18,89
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	3,60	161,57
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	800,00	24,48
9	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea așternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			496,589 378,989
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	41,97	378,99
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	0,00	0,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	84,00	117,60
10	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar	m			126,690 29,379

1	2	3	4	5	6	7
		(100.20.8 mm)				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6200	41,97	26,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,97	3,36
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0150	0,00	0,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0500	0,00	0,00
	26661228003012	Bordura pentru trotuare (100.20.8 mm)	m	1,0050	58,00	58,29
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	150,00	7,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,3750	1,55	20,73
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0310	290,00	8,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	0,00	0,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	2952270004001	Malaxor argila	h-ut	0,0200	25,00	0,50
11	CO02C	Trotuar executat cu placi de beton cu rosimea de 4 cm pentru pavaje asezate pe un strat de nisip de 10 cm grosime cu rosturile umplute cu nisip	m2			131,140 28,540
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	41,97	25,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,97	3,36
	26611128006001	Placi din beton 4 cm	m2	1,0500	82,00	86,10
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1100	150,00	16,50

APROBAT:

Intocmit
Paduret Alexandru

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.