

OFERTĂ

Către **IMSP Spitalul Clinic Municipiul nr.1**

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Olari Ion Vasile, reprezentanți ai ofertantului **„OLBI COM” SRL**

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm: **Lucrari de reparatie curentă a Sectiei Ginecologia Aseptica nr.2, etajul 3, Blocul "K" din cadrul I.M.S.P. Spitalului Clinic Municipal nr.1,, LOTUL II**

Cod CPV 45453000-7

pentru suma de:

2 736 427.00 (Doua milioane sapte sute treizeci si sase mii patru sute douazeci si sapte lei,00 bani)

la care se adaugă

taxa pe valoarea adăugată în cuantum de :

547 285,00 (Cinci sute patruzeci si sapte mii doua sute optzec si cinci lei, 00 bani)

În total:

3 283 712.00 (Trei milioane doua sute optzeci si trei mii sapte sute doisprezece lei,00 bani)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție coordonat cu beneficiarul **120 (Una suta douazeci zile calendaristice)**.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **30 zile**, respectiv pînă la data de **10.05.2019** și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar **“anexa la ofertă”**;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.



7.Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data **03.04.2019** eu, Olari Ion, în calitate de Administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele SRL „OLBI COM”.

ANEXA LA OFERTĂ

Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind

- 1.Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor. **444234.84 lei** **13.52** (%) din prețul total ofertat
- 2.Garanția de bună execuție va fi constituită sub forma: **(Conform solicitarii Autoritatii Contractante)** în cuantum de **5** (%) din prețul total ofertat) - constituie **suma de 164185.6,00 lei**
3. Perioada de garanție a lucrărilor **8 (opt) ani**
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii execuției) **1** zile calendaristice
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **1** zile calendaristice



Ofertant,

semnătura autorizată

**Lucrari de reparatie curenta a
Sectiei Ginecologia Aseptica
nr.2, etajul 3, Blocul "K" din
cadrul I.M.S.P. Spitalului Clinic
Municipal nr.1**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 02
Lucrari de reparatie LOTUL II**

Valoarea de deviz 3 283 712 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Hol intrarea principala inclusiv debara. Pardoseli				
1	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	142,500	34,69 34,49	4 943,4 4 914,9
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betono contact " intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	142,500	13,47 5,25	1 918,9 747,9
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	142,500	51,17 26,24	7 292,1 3 739,6
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	142,500	2,75 1,12	391,9 160,3
5	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	142,500	245,45 71,57	34 976,2 10 198,5
6	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de	m	92,000	52,36 31,87	4 816,8 2 931,7



1	2	3	4	5	6	7
		16 mp				
		<i>Total</i>	lei			54 339,3
		Total Hol intrarea principala inclusiv debara. Pardoseli Inclusiv salariu				54 339,3 22 692,9
		1.2. Pereti				
7	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	267,000	60,06 59,98	16 035,7 16 015,7
8	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, accesorietc.)	m2	8,300	15,75 15,75	130,7 130,7
9	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, calorifer etc.)	m2	7,200	15,75 15,75	113,4 113,4
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	292,000	10,17 10,12	2 970,3 2 955,7
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontasct" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	292,000	13,47 5,25	3 932,1 1 532,6
12	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	292,000	83,05 63,73	24 251,4 18 610,0
13	CK26D	Coltare montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	172,000	7,90 3,75	1 358,6 644,8
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	292,000	15,99 7,50	4 668,5 2 189,4
15	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K-3	m2	292,000	33,28 26,99	9 718,9 7 881,9
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	292,000	24,75 20,62	7 226,8 6 020,9



1	2	3	4	5	6	7
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	292,000	2,75 1,12	802,9 328,4
18	RpCR06B	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, in 2 straturi	m2	292,000	42,36 28,87	12 369,2 8 429,3
19	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice l=0.3 m	m	5,000	137,16 13,50	685,8 67,5
20	CG06A	Lambriuri din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti	m	85,000	63,49 26,24	5 396,9 2 230,7
21	CF60N	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	6,000	179,88 91,05	1 079,3 546,3
		<i>Total</i>	lei			90 740,5
		Total Pereti Inclusiv salariu				90 740,5 67 697,3
		1.3. Tavanul				
22	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila tip Tigular	m2	142,000	254,90 82,48	36 196,3 11 711,9
		<i>Total</i>	lei			36 196,3
		Total Tavanul Inclusiv salariu				36 196,3 11 711,9
		1.4. Tocuri de usi si ferestre				
23	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (interioare)	m	32,000	28,76 24,74	920,3 791,8
24	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (exterioare)	m	32,000	37,01 31,49	1 184,2 1 007,7



1	2	3	4	5	6	7
25	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (interioare)	m2	13,100	63,98 37,15	838,2 486,7
26	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (exterioare)	m2	19,300	75,41 37,15	1 455,4 717,0
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (interioare)	m2	13,100	24,75 20,62	324,2 270,1
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (exterioare)	m2	19,300	26,96 20,62	520,3 398,0
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (interioare)	m2	13,100	2,75 1,12	36,0 14,7
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (exterioare)	m2	19,300	2,75 1,12	53,1 21,7
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (interioare)	m2	13,100	30,05 20,62	393,7 270,1
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (exterioare)	m2	19,300	36,06 20,62	695,9 398,0
		<i>Total</i>	lei			6 421,3
		Total Tocuri de usi si ferestre Inklusiv salariu				6 421,3 4 375,8
		1.5. Coridorul interiorul sectiei. Tavan				
33	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	162,650	179,83 82,48	29 249,1 13 415,1
34	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	125,000	9,37 9,37	1 171,6 1 171,6




1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			30 420,7
		Total Coridorul interiorul sectiei. Tavan Inclusiv salariu				30 420,7 14 586,7
		1.6. Pardoseli				
35	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	162,650	34,69 34,49	5 642,4 5 609,9
36	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betono contact " intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	162,650	13,47 5,25	2 190,3 853,7
37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	162,650	51,17 26,24	8 323,3 4 268,4
38	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betono contact " intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	162,650	13,47 5,25	2 190,3 853,7
39	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	162,500	77,24 8,77	12 551,7 1 425,6
40	CG54A	Pardoseli Poliroitanice turnate. Sistem "FUXRAD" "FX 47", acoperire antistatica in 4 straturi, grosimea stratului de 2,5-3,0 mm pe suport existent	m2	162,500	800,94 140,59	130 153,5 22 845,5
41	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	36,000	245,45 71,57	8 836,2 2 576,5
42	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	148,000	52,36 31,87	7 748,7 4 716,2
		<i>Total</i>	lei			177 636,4
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				177 636,4 43 149,5
		1.7. Pereti				
43	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	410,000	10,17 10,12	4 170,6 4 150,1

1	2	3	4	5	6	7
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	410,680	24,75 20,62	10 164,0 8 468,0
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	410,680	2,75 1,12	1 129,3 461,9
57	RpCR06B	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, in 2 straturi	m2	145,500	42,36 28,87	6 163,4 4 200,2
58	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (interioare)	m2	410,680	30,05 20,62	12 342,4 8 468,0
59	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice l=0.3 m	m	25,000	137,17 13,50	3 429,2 337,4
60	CK26B	Glafuri montate la ACesoare din tabla protejata l=0.5 m (Inox)	m	25,000	256,24 15,00	6 406,1 374,9
61	CG06A	Lambriuri din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti	m	216,500	63,49 26,24	13 746,2 5 681,6
62	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc	18,000	33,51 8,25	603,2 148,5
		<i>Total</i>	lei			135 087,8
		Total Pereti Inclusiv salariu				135 087,8 85 145,9
		1.8. Tocuri de usi si ferestre				
63	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (interioare)	m	7,100	28,75 24,75	204,1 175,7
64	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (exterioare)	m	7,100	37,01 S.R. 31,49	262,8 223,6
65	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec	m2	1,100	64,00	70,4

1	2	3	4	5	6	7
		uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (interioare)			37,18	40,9
66	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (exterioare)	m2	3,150	75,40 37,14	237,5 117,0
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (interioare)	m2	1,100	24,73 20,64	27,2 22,7
68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (exterioare)	m2	3,150	26,92 20,60	84,8 64,9
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (interioare)	m2	1,100	2,73 1,09	3,0 1,2
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (exterioare)	m2	3,150	2,76 1,14	8,7 3,6
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (interioare)	m2	1,100	30,09 20,64	33,1 22,7
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (exterioare)	m2	3,150	36,06 20,63	113,6 65,0
		<i>Total</i>	lei			1 045,2
		Total Tocuri de usi si ferestre Inklusiv salariu				1 045,2 737,3
		1.9. Reparatii saloane si blocul sanitar. Tavane				
73	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	612,040	129,89 82,55	79 497,4 50 523,4
74	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau	m2	612,040	41,17 34,87	25 198,7 21 339,2

1	2	3	4	5	6	7
		in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K-3				
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	612,040	24,75 20,62	15 147,6 12 620,0
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	612,040	2,75 1,12	1 683,0 688,4
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	612,040	30,05 20,62	18 394,0 12 620,0
		<i>Total</i>	lei			139 920,7
		Total Reparatii saloane si blocul sanitar. Tavane Inklusiv salariu				139 920,7 97 791,0
		1.10. Pardoseli				
78	RpCN12A	Desfacerea plintei din lemn	m	148,000	17,67 17,62	2 615,2 2 607,8
79	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	312,040	34,69 34,49	10 824,9 10 762,5
80	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	280,000	11,45 11,25	3 205,2 3 149,2
81	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betono contact " intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	312,040	13,47 5,25	4 202,0 1 637,8
82	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	612,040	51,17 26,24	31 320,0 16 061,8
83	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betono contact " intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	612,040	13,47 5,25	8 241,8 3 212,4
84	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	412,040	77,24 8,77	31 826,4 3 614,7
85	CG54A	Pardoseli Poliroitanice turnate. Sistem "FUXRAD" "FX 47", acoperire antistatica in 4 straturi, grosimea stratului de 2,5-3,0 mm pe suport existent	m2	412,040	898,45 140,59	370 195,7 57 927,7



1	2	3	4	5	6	7
86	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	199,000	245,45 71,57	48 844,2 14 242,1
87	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	550,000	52,36 31,87	28 796,1 17 526,6
		<i>Total</i>	lei			540 071,5
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				540 071,5 130 742,6
		1.11. Pereti				
88	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	732,300	10,17 10,12	7 449,2 7 412,6
89	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	247,000	60,06 59,98	14 834,5 14 816,0
90	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti,)	m2	27,200	15,75 15,75	428,3 428,3
91	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	44,800	49,79 49,49	2 230,4 2 217,0
92	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	38,000	8,30 8,25	315,3 313,4
93	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	36,800	15,74 15,74	579,4 579,4
94	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	732,300	13,47 5,25	9 861,3 3 843,6
95	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	732,300	83,05 63,73	60 819,7 46 671,7
96	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe	m2	247,000	200,17 91,85	49 442,1 22 687,1

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
97	CK26D	Coltare montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	310,660	7,90 3,75	2 453,9 1 164,7
98	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	732,300	15,99 7,50	11 708,0 5 490,8
99	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K-3	m2	732,300	33,28 26,99	24 373,7 19 766,8
100	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	732,300	24,75 20,62	18 123,9 15 099,7
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	732,300	2,75 1,12	2 013,6 823,6
102	RpCR06B	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, in 2 straturi	m2	165,500	42,36 28,87	7 010,6 4 777,5
103	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (interioare)	m2	732,300	30,05 20,62	22 008,2 15 099,7
104	CG06A	Lambriuri din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti	m	226,500	63,49 26,24	14 381,1 5 944,0
105	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc	38,000	33,51 8,25	1 273,3 313,4
		<i>Total</i>	lei			249 306,5
		Total Pereti Inclusiv salariu				249 306,5 167 449,3
		1.12. Timplarii				



1	2	3	4	5	6	7
106	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	101,200	15,75 15,75	1 593,5 1 593,5
107	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	116,200	15,75 15,75	1 829,7 1 829,7
108	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	101,200	1 339,10 35,62	135 517,2 3 604,3
109	CK19B1	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv	m2	116,200	883,76 33,74	102 692,7 3 920,7
110	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	28,000	954,51 35,99	26 726,3 1 007,7
		<i>Total</i>	lei			268 359,4
		Total Timplarii Inclusiv salariu				268 359,4 11 955,9
		1.13. Lucrari tehnico-sanitare. Apeduct, Canalizare				
111	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	210,000	23,99 23,99	5 038,7 5 038,7
112	RpSB01D	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 125 - 150 mm	m	160,000	31,49 31,49	5 038,7 5 038,7
113	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	180,000	11,25 11,25	2 024,5 2 024,5
114	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	21,000	31,87 31,87	669,2 669,2
115	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	21,000	35,61 35,61	747,9 747,9
116	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	8,000	41,24 41,24	329,9 329,9
117	RpIC29C	Executarea manuala a filetului la	buc	20,000	24,21	484,3

1	2	3	4	5	6	7
		tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2"			22,50	449,9
118	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm	m	160,000	33,57 15,37	5 371,4 2 459,3
119	IC53C	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 32/1"PPR	buc	144,000	60,39 9,37	8 696,7 1 349,6
120	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	72,000	59,37 13,50	4 274,9 971,7
121	RpSD22C	Montarea robinetului de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametru de 1"	buc	24,000	84,65 28,49	2 031,5 683,8
122	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	160,000	61,37 32,24	9 819,0 5 158,6
123	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm TEU 110*110	buc	74,000	51,41 24,74	3 804,0 1 831,0
124	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot,) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	74,000	42,90 24,74	3 174,5 1 831,0
125	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (mufa 110) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	24,000	42,90 24,74	1 029,5 593,8
126	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	24,000	42,90 24,74	1 029,5 593,8
127	RpSB11D2	Montarea ramificatiei deble din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de	buc	24,000	29,55 4,20	709,3 100,8

1	2	3	4	5	6	7
		110 mm DOP 110				
128	RpSD22C	Montarea robinetului de reglaj, pentru teava din otel, avind diametrul de 20 mm	buc	40,000	74,55 28,49	2 981,9 1 139,7
129	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	80,000	23,24 23,24	1 859,5 1 859,5
130	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	80,000	17,02 16,12	1 361,7 1 289,7
131	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	302,000	15,05 12,37	4 544,1 3 736,3
132	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	268,000	24,52 12,37	6 572,2 3 315,6
133	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1"	buc	77,000	37,88 7,50	2 917,0 577,3
134	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1"	buc	20,000	41,78 7,50	835,7 150,0
135	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	82,000	59,37 13,50	4 868,7 1 106,7
136	RpSA44I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"	buc	105,000	14,53 3,37	1 526,1 354,3
137	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	70,000	61,37 32,24	4 295,8 2 256,9
138	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	40,000	42,90 24,74	1 715,9 989,7



1	2	3	4	5	6	7
139	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	40,000	42,90 24,74	1 715,9 989,7
140	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	20,000	42,90 24,75	858,0 494,9
141	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	10,000	42,89 24,74	428,9 247,4
142	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	220,000	41,68 26,24	9 169,9 5 773,5
143	RpSA44E	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 1 1/2"	buc	250,000	9,37 2,62	2 343,6 656,1
144	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	80,000	24,49 18,00	1 959,3 1 439,6
145	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	42,000	24,49 18,00	1 028,6 755,8
146	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	12,000	24,49 17,99	293,9 215,9
147	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot,	buc	6,000	24,50	147,0

1	2	3	4	5	6	7
		piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm			18,00	108,0
148	RpSB41A	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	7,000	56,59 10,87	396,1 76,1
149	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon	kg	250,000	22,68 9,75	5 669,1 2 436,8
150	RpCR22A	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, intr-un strat la timplarie metalica	m2	23,000	67,78 55,11	1 559,0 1 267,5
151	RpSC23A	Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	2,000	230,25 69,35	460,5 138,7
152	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	438,00 75,00	876,0 150,0
153	RpSC21B	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton	buc	23,000	463,67 91,85	10 664,4 2 112,6
154	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	23,000	437,98 74,98	10 073,5 1 724,5
155	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	7,000	1 803,36 69,36	12 623,5 485,5
156	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	7,000	626,01 43,11	4 382,1 301,8



1	2	3	4	5	6	7
157	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C,	buc	15,000	131,21 131,21	1 968,2 1 968,2
158	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1"	buc	14,000	41,69 7,50	583,6 105,0
159	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1"	buc	60,000	41,69 7,50	2 501,1 449,9
160	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	11,000	1 307,34 191,20	14 380,7 2 103,2
161	RpSD31A	Montarea hidrantului interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama)	buc	3,000	1 710,97 189,33	5 132,9 568,0
		<i>Total</i>	lei			176 967,9
		Total Lucrari tehnico-sanitare. Apeduct, Canalizare Inklusiv salariu				176 967,9 71 216,6
		1.14. Sistema de incalzire				
162	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	125,000	6,00 6,00	749,8 749,8
163	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	66,000	3,75 3,75	247,4 247,4
164	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	420,000	20,74 11,25	8 711,7 4 723,7
165	RpCU0511	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	90,000	28,12 28,12	2 530,6 2 530,6
166	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	90,000	17,02 16,12	1 531,9 1 450,9

1	2	3	4	5	6	7
167	RpIC29B	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	72,000	17,96 16,50	1 293,3 1 187,7
168	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	560,000	12,01 7,50	6 724,5 4 198,9
169	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	490,000	28,57 13,12	14 000,0 6 429,5
170	IC30A	Dop din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/8"	buc	216,000	13,79 4,87	2 978,2 1 052,7
171	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	260,000	9,37 6,75	2 436,6 1 754,5
172	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	72,000	13,25 9,75	954,0 701,8
173	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	72,000	9,37 6,75	674,8 485,9
174	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1"	buc	144,000	41,78 7,50	6 016,9 1 079,7
175	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	216,000	45,36 8,62	9 797,5 1 862,5
176	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	144,000	36,72 5,62	5 288,2 809,8
177	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc	36,000	1 080,34 74,98	38 892,4 2 699,3



1	2	3	4	5	6	7
178	IE03A	Efectuarea probei de etanșitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plintă, etc.) având diametrul de 3/8" ... 1"	m	490,000	3,57 3,37	1 751,3 1 653,3
179	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare și de funcționare, a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plintă, etc.) având diametrul de 3/8" ... 1"	m	490,000	3,00 3,00	1 469,6 1 469,6
180	SF05A	Spalarea instalației de apă rece sau caldă, executată din teava de oțel, zincată, având diametrul de 3/8"-2"	m	490,000	2,25 2,25	1 102,2 1 102,2
		<i>Total</i>	lei			107 150,9
		Total Sistema de încălzire Inclusiv salariu				107 150,9 36 189,8
		1.15. Lucrări diverse				
181	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (încărcare, așezare, descărcare, așezare), cu roabe pe pneuri, pe distanță de 20 m	t	180,000	29,62 29,62	5 331,1 5 331,1
182	TsH92B	Încărcarea în auto	t	180,000	41,61 41,61	7 490,5 7 490,5
183	TsI50C5	Transportarea pământului cu autobasculantă la distanță de 25 km	t	180,000	56,25 0,00	10 125,0 0,0
		<i>Total</i>	lei			22 946,6
		Total Lucrări diverse Inclusiv salariu				22 946,6 12 821,6
		1.16. Ventilarea				
184	VA02A	Confectionarea și montarea canalelor de ventilație drepte, din tablă zincată sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, având perimetrul secțiunii rectangulare de 100 - 315 mm	m2	140,000	305,06 128,97	42 708,4 18 055,2
185	IzH06A	Izolarea canale de ventilație cu saltele din vată de sticlă Izover	m2	6,000	37,82 24,37	226,9 146,2
186	VB01A	Clapeta de reglare, montată pe	buc	4,000	288,77	1 155,1

1	2	3	4	5	6	7
		canale circulare tip RKS dia. - 160mm			128,97	515,9
187	VC11A	Montarea filtru zigzag KFGR 260x260 d.-200mm	buc	1,000	1 417,60 511,70	1 417,6 511,7
188	CL20A	Grile de ventilatie din tabla zincata 300x300	buc	2,000	68,35 18,75	136,7 37,5
189	CL20A	Grile metal ordinara 200x150mm	buc	10,000	68,35 18,74	683,5 187,4
190	IA19B	Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de 1 1/4" sau 1 1/2" (Dn 30 sau Dn 40 mm)	buc	2,000	70,40 9,00	140,8 18,0
191	IB20A	Suporti Euro p/u canale de circulare	buc	40,000	36,72 5,62	1 468,9 224,9
192	12255	Sensor de canal TG-K 330	buc	1,000	553,40 0,00	553,4 0,0
193	12255	Boxa de distributie	buc	1,000	205,00 0,00	205,0 0,0
		<i>Total</i>	lei			48 696,3
		Total Ventilarea Inclusiv salariu				48 696,3 19 696,8
		<i>Total</i>	lei			2 085 307,3
		<i>CASM</i>	22,5 %			179 541,2
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			50 921,2
		<i>Total</i>				2 315 769,7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1 %			23 157,7
		<i>Total</i>				2 338 927,4
		<i>Beneficiu</i>	1 %			23 389,3
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				2 362 316,7 797 960,9
		2. Electricitatea				
		2.1. Electricitate lucrari pregatitoare				
194	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	2,000	220,45 220,45	440,9 440,9
195	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare,	buc	183,000	2,25 2,25	411,6 411,6

1	2	3	4	5	6	7
		prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				
196	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	102,000	8,25 8,25	841,3 841,3
197	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	460,000	11,25 11,25	5 173,6 5 173,6
198	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	460,000	17,02 16,12	7 829,8 7 415,5
199	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m	850,000	18,74 18,74	15 933,2 15 933,2
200	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	850,000	20,52 16,87	17 442,4 14 339,9
201	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp ВВГ нг3x1,5 mm	m	15,000	23,21 5,25	348,1 78,7
202	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m	25,000	25,35 5,25	633,7 131,2
203	RpEE01A	Montarea interuptoarelor automat Noark 3P C 20A	buc	1,000	179,20 10,10	179,2 10,1
204	RpEE01A	Montarea interuptoarelor automat Noark 3P C 16A	buc	1,000	197,60 10,10	197,6 10,1
205	RpEP10A	Montarea contactorului de tip KM20-20 20A 220V	buc	1,000	117,20 30,00	117,2 30,0
206	RpER08A	Montarea conectorului fexsibil PVC 35/60/35 diam.200	buc	2,000	274,00 22,50	548,0 45,0
		<i>Total</i>	lei			50 096,6
		Total Electricitate lucrari pregatitoare Inklusiv salariu				50 096,6 44 861,1
		2.2. PIII				
207	08-03-572-	Bloc de comanda de executare tip	buc	3,000	248,87	746,6



1	2	3	4	5	6	7
	8	dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, ИЦРН-48			86,97	260,9
208	08-03-526-1	Automat bipolar АД-12/2P/16A/30mA	buc	15,000	310,91 58,49	4 663,7 877,3
209	08-03-526-1	Automat bipolar BA-47/29/1P/B10	buc	14,000	106,91 58,49	1 496,8 818,8
210	Olbicom	Bara "N" nul 6x9 mm	buc	8,000	8,10 0,00	64,8 0,0
211	Olbicom	Sina de impamintare	buc	8,000	140,00 0,00	1 120,0 0,0
		<i>Total</i>	lei			8 091,9
		Total PИИ Inclusiv salariu				8 091,9 1 957,0
		2.3. Cabluri				
212	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm	100 m	27,000	757,29 626,08	20 446,9 16 904,2
213	RpEA01B	Montarea tuburilor gofrat d=20mm	m	850,000	28,49 16,87	24 214,5 14 339,9
214	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg. Cupru 3x1,5 mm	100 m	26,400	663,74 464,88	17 522,8 12 272,7
215	Olbicom	Cablu cupru sectiunea 3x1,5 mm	m	2 640,000	7,20 0,00	19 008,0 0,0
216	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg Cupru 3x2,5 mm	100 m	14,500	664,12 464,88	9 629,7 6 740,7
217	Olbicom	Cablu cupru sectiunea 3x2,5 mm	m	1 450,000	11,16 0,00	16 182,0 0,0
218	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg Cupru sectiunea 5x2,5 mm	100 m	0,600	936,17 686,00	561,7 411,6
219	Olbicom	Cablu cupru sectiunea 5x2,5 mm	m	60,000	19,36 0,00	1 161,6 0,0
220	Olbicom	Doze	buc	100,000	1,45 0,00	145,0 0,0
		<i>Total</i>	lei			108 872,2
		Total Cabluri Inclusiv salariu				108 872,2 50 669,1
		2.4. Prize si intrerupatoare				



1	2	3	4	5	6	7
221	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	200,000	30,50 11,62	6 099,0 2 324,4
222	RpEE01A	Montarea interupatoarelor	buc	60,000	28,91 10,12	1 734,7 607,3
223	RpEE01A	Montarea interupatoarelor	buc	35,000	28,91 10,12	1 011,9 354,3
224	RpEE19B	Montarea soneriei de alarma la postul de control	buc	2,000	84,15 19,50	168,3 39,0
		<i>Total</i>	lei			9 013,9
		Total Prize si intrerupatoare Inclusiv salariu				9 013,9 3 325,0
		2.5. Corpuri de iluminat				
225	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18, cu tub tip LED	buc	66,000	308,17 45,74	20 339,2 3 018,7
226	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 2x18, cu tub tip LED	buc	13,000	282,17 45,74	3 668,2 594,6
227	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 2x36, cu tub tip LED	buc	3,000	302,17 45,73	906,5 137,2
228	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W tip LED	buc	10,000	160,67 35,24	1 606,7 352,4
229	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat bactericid 1x30	buc	13,000	242,62 56,98	3 154,1 740,8
230	RpEF17A	Montarea lampii de semnalizare - cu inscriptia "Nu intrati" (cuplate cu corpurile bactericide)	buc	9,000	156,86 45,73	1 411,7 411,6
231	RpEF09A	Montarea lampii monobloc pentru iluminat de siguranta la intreruperea curentului electric din retea, echipate cu toate accesoriile si cu becuri, cu baterie semiuscata, montata pe dibluri din lemn sau plastic	buc	13,000	462,95 104,97	6 018,3 1 364,6
232	RpEF17A	Montarea lampii de semnalizare - cu inscriptie "EXIT"	buc	4,000	156,88 45,75	627,5 183,0
233	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), 30W bactericid.	buc	13,000	135,82 5,62	1 765,7 73,1
		<i>Total</i>	lei			39 497,9
		Total Corpuri de iluminat Inclusiv salariu				39 497,9 6 876,0
		2.6. Lucrari de montare				



1	2	3	4	5	6	7
234	VB17A	Montarea atenuator de zgomot, 200 - 1030mm	buc	2,000	50,15 32,25	100,3 64,5
235	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari	buc	5,000	6 378,40 131,22	31 892,0 656,1
236	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti	buc	1,000	1 646,90 371,90	1 646,9 371,9
237	08-03-605-1	Montarea Ventilator	buc	3,000	77,30 46,50	231,9 139,5
238	IA05A	Regulator de admisie a aerului,	buc	2,000	72,95 45,00	145,9 90,0
		<i>Total</i>	lei			34 017,0
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				34 017,0 1 322,0
		<i>Total</i>	lei			249 589,5
		<i>CASM</i>	22,5 %			24 527,3
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			5 277,7
		<i>Total</i>				279 394,5
		<i>Cheltuieli de regie</i>	20 %			21 802,0
		<i>Total</i>				301 196,5
		<i>Beneficiu</i>	3 %			9 035,9
		Total Electricitatea Inklusiv salariu				310 232,4 109 010,2
		3. Utilaj				
239	Olbi Com SRL	Ventilator K 200M	buc	1,000	1 596,00 0,00	1 596,0 0,0
240	Olbi Com SRL	Ventilator K 200L	buc	1,000	1 650,00 0,00	1 650,0 0,0
241	Olbi Com SRL	Atenuator de zgomot, 200 - 1030mm	buc	2,000	1 650,00 0,00	3 300,0 0,0
242	Olbi Com SRL	Ventilator K 200L	buc	1,000	1 650,00 0,00	1 650,0 0,0
243	Olbi Com SRL	Baterie de incalzire electrica CB200-5.0	buc	1,000	3 985,00 0,00	3 985,0 0,0
244	Olbi Com SRL	Regulator de temperatura Pulser	buc	1,000	655,00 0,00	655,0 0,0
245	Olbi Com SRL	Boiler 50 L	buc	10,000	1 440,00 0,00	14 400,0 0,0

1	2	3	4	5	6	7
246	Olbi Com SRL	Boiler 80 L	buc	5,000	1 707,50 0,00	8 537,5 0,0
247	Olbi Com SRL	Dedector automat de incendiu de fum SPD 3.10	buc	35,000	137,50 0,00	4 812,5 0,0
248	Olbi Com SRL	Inscripti si indecatoare la usi	buc	30,000	25,00 0,00	750,0 0,0
249	Olbi Com SRL	conditionare a aerului	buc	5,000	4 505,00 0,00	22 525,0 0,0
		<i>Total</i>	lei			63 861,0
		Total Utilaj Inclisiv salariu				63 861,0

		Total	lei	2 736 427
		TVA	20 %	547 285
		Total deviz: Inclisiv salariu		3 283 712
				906 981

Intocmit

SRL OLBI COM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

I.M.S.P. Spitalului Clinic Municipal nr.1

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de reparatie curenta a
Sectiei Ginecologia Aseptica
nr.2, etajul 3, Blocul "K" din
cadrul I.M.S.P. Spitalului Clinic
Municipal nr.1**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 02
Lucrari de reparatie LOTUL II**

Valoarea de deviz 3 283 712 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 02:						

Manopera :


1.	1	Muncitor	h-om	1 024,960	37,49	38 425,750
2.	7122050013400	Zidar	h-om	2 727,664	37,49	102 260,122
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	937,651	37,49	35 152,537
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 022,028	37,49	75 805,830
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1 511,040	37,49	56 648,890
6.	7132010010900	Faianțar	h-om	1 108,050	37,49	41 540,795
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 277,256	37,49	47 884,327
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	642,707	37,49	24 095,085
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3,900	37,49	146,211
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1 664,008	37,49	62 383,662
11.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	724,520	37,49	27 162,254
12.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	196,280	37,49	7 358,537
13.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	538,150	37,49	20 175,243
14.	7137010011510	Electromontor	h-om	2,000	37,49	74,980
15.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1 130,920	37,49	42 398,188
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 532,054	37,49	57 436,704
17.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	395,761	37,49	14 837,080
18.	7212030022700	Sudor	h-om	2,500	37,49	93,725
19.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	205,622	37,49	7 708,769
20.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	57,500	37,49	2 155,675
21.	7422010060100	Timplar	h-om	805,287	37,49	30 190,209
22.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	342,000	37,49	12 821,580
23.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 476,839	37,49	92 856,691
24.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	744,459	37,49	27 909,769
25.	9310060019930	Muncitor	h-om	2 119,192	37,49	79 448,509
Total manopera						906 981

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	5,000	22,10	110,500
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,059	11 000,00	649,000
3.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,033	18 000,00	594,000
4.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,003	80 000,00	240,000

5.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,930	33,40	97,862
6.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,029	55,00	1,595
7.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,931	20,00	38,620
8.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	364,780	0,50	182,390
9.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,406	30,00	12,180
10.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	364,780	1,00	364,780
11.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,174	80,00	13,920
12.	1019852	Vopsea	kg	1,134	25,20	28,577
13.	1111000100024	Intreupator manual	buc	95,950	17,00	1 631,150
14.	1111000100024-3P 16A	Interupatoarelor automat Noark 3P C 16A	buc	1,010	184,00	185,840
15.	1111000100024-3P 20A	Interupatoarelor automat Noark 3P C 20A	buc	1,010	165,80	167,458
16.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	5,400	24,30	131,220
17.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	87,519	180,00	15 753,420
18.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,787	180,00	141,660
19.	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	327,925 831,497	8,00 10,00	2 623,400 8 314,970
20.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,020	235,70	4,714
21.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	62,270	18,30	1 139,541
22.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	116,159	10,00	1 161,590
23.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	26,412	32,60	861,031
24.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	5 860,000	0,01	58,600
25.	2019-204-1	Sensor de canal TG-K 330	buc	1,000	553,40	553,400
26.	2019-205-1	Boxa de distributie	buc	1,000	205,00	205,000
27.	2019-214	Automat bipolar АД-12/2P/16A/30mA	buc	15,000	227,20	3 408,000
28.	2019-215	Automat bipolar BA-47/29/1P/B10	buc	14,000	23,20	324,800
29.	2019-216	Bara "N" nul 6x9 mm	buc	8,000	8,10	64,800
30.	2019-217	Sina de impamintare	buc	8,000	140,00	1 120,000
31.	2019-221	Cablu cupru sectiunea 3x1,5 mm	m	2 640,000	7,20	19 008,000
32.	2019-223	Cablu cupru sectiunea 3x2,5 mm	m	1 450,000	11,16	16 182,000
33.	2019-225	Cablu cupru sectiunea 5x2,5 mm	m	60,000	19,36	1 161,600
34.	2019-226	Doze	buc	100,000	1,45	145,000
35.	2019-249	Contactator de tip KM20-20 20A 220V	buc	1,000	87,20	87,200
36.	2019-251	Ventilator K 200M	buc	1,000	1 596,00	1 596,000
37.	2019-252	Ventilator K 200L	buc	2,000	1 650,00	3 300,000
38.	2019-253	Atenuator de zgomot, 200 - 1030mm	buc	2,000	1 650,00	3 300,000
39.	2019-255	Baterie de incalzire electrica CB200-5.0	buc	1,000	3 985,00	3 985,000
40.	2019-256	Regulator de temperatura Pulser	buc	1,000	655,00	655,000
41.	2019-257	Boiler 50 L	buc	10,000	1 440,00	14 400,000
42.	2019-258	Boiler 80 L	buc	5,000	1 707,50	8 537,500
43.	2019-259	Dedector automat de incendiu de fum SPD 3.10	buc	35,000	137,50	4 812,500
44.	2019-260	Inscripti si indecatoare la usi	buc	30,000	25,00	750,000
45.	2019-261	conditionare a aerului	buc	5,000	4 505,00	22 525,000
46.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,059	11 000,00	649,000
47.	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	116,200	800,00	92 960,000
48.	2030112947735-PFL	Lambriuri din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti	m	538,560	35,00	18 849,600
49.	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	28,000	900,00	25 200,000
50.	2051142950700	Dibluri	buc	653,000	0,30	195,900
51.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	78,750	0,30	23,625
52.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1 023,960	0,30	307,187
53.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1 056,000	0,30	316,800
54.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	17,431	20,00	348,620


55.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	2,512	22,00	55,264
56.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	3,390	10,00	33,900
57.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,000	14,30	28,600
58.	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	16,863	14,30	241,141
59.	2320116200573	Benzina auto	l	133,531	14,30	1 909,493
60.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,424	14,30	6,063
61.	2320167317232	Dicloretan	kg	20,831	32,10	668,677
62.	2320186201204	Ulei industrial tip I 42 S 383	kg	20,000	18,20	364,000
63.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	29,482	15,30	451,075
64.	2411117322835	Freon	kg	4,725	167,00	789,075
65.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,150	30,00	4,500
66.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	59,354	30,00	1 780,620
67.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	44,491	22,50	1 001,047
68.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	109,694	69,00	7 568,886
69.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	333,925	10,00	3 339,250
70.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	144,720	26,20	3 791,664
71.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,860	26,20	22,532
72.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	707,688	19,00	13 446,072
73.	2430116103800-Fasad	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Flexilan	kg	8,980	34,00	305,320
74.	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	2,070	75,00	155,250
75.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	34,344	22,10	759,003
76.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,500	28,50	71,250
77.	24302261000001	Fuga	kg	172,190	10,40	1 790,776
78.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,697	26,20	44,461
79.	2430226100981	Grund alchid orice culoare	kg	2,300	26,30	60,490
80.	2430226101010-B	Grund cu quart "Beton contact "	kg	1 173,147	19,50	22 876,366
81.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	106,316	18,00	1 913,688
82.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	10,995	19,00	208,905
83.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	42,210	10,50	443,206
84.	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	1,035	10,50	10,867
85.	2430226101600	Chit siliconic	kg	38,451	92,50	3 556,717
86.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	169,635	4,00	678,540
87.	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	1,610	25,00	40,250
88.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,025	18,00	0,450
89.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	355,000	0,30	106,500
90.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	215,247	1,60	344,395
91.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	1 172,000	1,85	2 168,200
92.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	1 623,250	1,85	3 003,013
93.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	22,150	0,60	13,290
94.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	475,073	0,60	285,044
95.	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	5,310	55,00	292,050
96.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,960	55,00	52,800
97.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	11,330	34,20	387,486
98.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	50,000	35,50	1 775,000
99.	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	3,060	10,84	33,170
100.	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	2,600	1,00	2,600
101.	2521106718392-300	Glafuri din mase plastice pentru ferestre 300	m	30,600	120,00	3 672,000
102.	2521216700210-110	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 110mm	m	246,376	25,90	6 381,139



103.	2521216700210-50	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 50mm	m	236,797	13,75	3 255,959
104.	2521216704235-20	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP 20mm	m	910,350	9,20	8 375,220
105.	2521216710000-25	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	504,700	15,00	7 570,500
106.	2521216717050	Teava din material plastic	m	14,145	13,75	194,494
107.	2521216717050-20	Teava din material plastic 20mm	m	273,360	9,20	2 514,912
108.	2521216717050-32	Teava din material plastic -32	m	163,200	13,75	2 244,000
109.	2521216717051	Teava din material plastic dn =40 mm	m	1,224	13,75	16,830
110.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	6,211	13,50	83,849
111.	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	2,625	15,84	41,580
112.	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	10,500	3,20	33,600
113.	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,060	33,00	1,980
114.	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	61,200	26,34	1 612,008
115.	252312672115-50	Sifon de pardoseala din polipropilena 50mm	buc	7,070	45,00	318,150
116.	2523156712230-110	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare 110mm	buc	137,350	14,20	1 950,370
117.	2523156712230-50	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare 50mm	buc	145,600	5,00	728,000
118.	2523156712230-C110	Cot, pentru canalizare 110	buc	75,850	14,20	1 077,070
119.	2523156712230-M110	Mufa din PVC, tip U, pentru canalizare 110mm	buc	24,600	14,20	349,320
120.	2523156712230-T110/1	TEU 110*110	buc	75,850	22,50	1 706,625
121.	2523156713100-D110	DOP 110	buc	24,600	14,20	349,320
122.	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	133,875	2,00	267,750
123.	2523156713800-dop	Dop din fonta	buc	216,000	8,30	1 792,800
124.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	368,000	2,00	736,000
125.	2523156719400-20	Mufa din material plastic 20mm	buc	18,760	1,50	28,140
126.	2523156719400-32	Mufa din material plastic 32	buc	11,200	3,20	35,840
127.	2523156719430-20	Cot din material plastic 20mm	buc	21,440	1,80	38,592
128.	2523156719430-32	Cot din material plastic 32	buc	12,800	3,00	38,400
129.	2523156719450-20	Teu din material plastic 20mm	buc	190,280	2,10	399,588
130.	2523156719450-32	Teu din material plastic-32	buc	113,600	3,50	397,600
131.	2523156719460-20	Reductie din material plastic 20mm	buc	29,480	1,60	47,168

132.	2523156719460-32	Reductie din material plastic-32	buc	17,600	2,50	44,000
133.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	1 459,655	0,65	948,775
134.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	560,000	0,40	224,000
135.	2611112500183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu	buc	3,060	415,00	1 269,900
136.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1 578,478	7,50	11 838,585
137.	2622102438000	Lavoar	buc	23,575	280,00	6 601,000
138.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	11,443	735,00	8 410,605
139.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	11,330	155,20	1 758,416
140.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	29,502	1,32	38,943
141.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	79,000	4,00	316,000
142.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	28 995,617	1,32	38 274,215
143.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	93,620	1,32	123,578
144.	2652102100713	Var pasta	m3	0,242	1 600,00	387,200
145.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	8 834,414	4,33	38 253,013
146.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2 197,410	1,40	3 076,373
147.	2653102100831	Amestec uscat	kg	8 781,716	1,40	12 294,403
148.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2 174,380	3,91	8 501,826
149.	2653102100833-Fasad	Chit pe baza de ipsos "Fasad"	kg	23,683	6,00	142,098
150.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	202,776	1,40	283,886
151.	2653102100834-Fasad	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm (Izomin)	kg	320,586	2,20	705,289
152.	2653102100845	Grund Fuxit-3000*	kg	45,090 114,331	170,60 195,10	7 692,354 22 305,978
153.	2653102100846	Strat de nivelare "Fuxit-3300"*	kg	196,755 498,898	170,62 196,40	33 570,338 97 983,567
154.	2653102100847	Strat superior din 2 componente "Fuxit-3110" - colector al curentului*	kg	327,925 831,497	170,62 196,40	55 950,564 163 306,011
155.	2653102100848	Strat conductor "Fuxit-3310"*	kg	13,117 33,260	247,63 278,30	3 248,163 9 256,258
156.	2653102100849	Banda de cupru*	m	114,774 291,024	16,90 18,25	1 939,681 5 311,188
157.	2653102100850	Carbura de siliciu "Fuxit-9471"	kg	173,914	35,20	6 121,773
158.	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	52,500	40,00	2 100,000
159.	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	8,000	5,00	40,000
160.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	12,663	22,00	278,586
161.	2662102701000-P	Placi ghips-carton 9.5 (simplu)	m2	645,855	19,70	12 723,344

162.	2670112202052-60x60	Placi de granit ceramic 60x60	m2	383,162	160,00	61 305,920
163.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	307,650	92,00	28 303,800
164.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	805,800	16,00	12 892,800
165.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1 014,235	2,50	2 535,588
166.	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	6,180	12,20	75,396
167.	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,056	16,00	0,896
168.	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	1,520	16,00	24,320
169.	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	410,060	18,00	7 381,080
170.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	673,180	18,00	12 117,240
171.	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	4,000	18,00	72,000
172.	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	7,040	18,00	126,720
173.	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,080	15,00	1,200
174.	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,380	15,00	5,700
175.	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,340	12,00	4,080
176.	2710703500025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	10,000	12,00	120,000
177.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	205,030	12,20	2 501,366
178.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	569,709	4,10	2 335,807
179.	2710703520285	Profil de suport	m	1 366,486	6,00	8 198,916
180.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	113,120	12,50	1 414,000
181.	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	64,640	13,50	872,640
182.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate Tigular	m2	170,783	91,50	15 626,644
183.	2732103646151-T	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate Tigular	m2	149,100	163,00	24 303,300
184.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,108	14,30	1,544
185.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,270	14,00	3,780
186.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	4,682	14,00	65,548
187.	2743123549026-01	Glafuri montate la ACesoare din tabla protejata l=0.5 m (Inox)	m	25,000	240,00	6 000,000
188.	2743123549027-colt a	Coltare montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	893,340	2,30	2 054,682
189.	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	26,250	56,67	1 487,588
190.	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	26,250	40,00	1 050,000



191.	2746167335100	Priza	buc	204,000	15,80	3 223,200
192.	2811236305075	Console	kg	26,250	12,00	315,000
193.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	12,000	45,20	542,400
194.	2811236306222-1	Grila ventilatie gata confectionata	buc	56,000	20,80	1 164,800
195.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	250,000	12,00	3 000,000
196.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	20,000	12,00	240,000
197.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	297,000	1,50	445,500
198.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	143,875	6,70	963,962
199.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	29,800	23,20	691,360
200.	2811237336446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun	buc	3,060	187,50	573,750
201.	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	12,827	2,80	35,916
202.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	101,200	1 250,00	126 500,000
203.	2822115700000-10	Radiator alumin 10sectii	buc	36,000	1 000,00	36 000,000
204.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	184,000	26,00	4 784,000
205.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,250	35,20	44,000
206.	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	4,000	0,25	1,000
207.	2874115800687	Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8	buc	8,000	0,40	3,200
208.	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	4,000	0,50	2,000
209.	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,000	1,00	8,000
210.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	896,400	0,80	717,120
211.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	24,000	1,00	24,000
212.	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	18,090	1,10	19,899
213.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6 564,040	0,30	1 969,212
214.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	9 993,446	0,25	2 498,361
215.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M-35x3,5 mm	buc	77,847	0,30	23,354
216.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	210,000	0,30	63,000
217.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	368,000	0,30	110,400
218.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	404,000	0,30	121,200
219.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	1 056,000	0,30	316,800
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat	buc	612,000	0,30	183,600

220.		5 x 50 F1				
221.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,000	0,10	0,800
222.	2874115841423	Piulite hexagonale BM 8 gr. 5	buc	8,000	0,10	0,800
223.	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	4,000	0,10	0,400
224.	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	16,000	0,10	1,600
225.	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	4,000	0,10	0,400
226.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	18,090	0,20	3,618
227.	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,924	20,00	18,480
228.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,000	0,20	5,600
229.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	355,000	0,60	213,000
230.	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	16,000	1,00	16,000
231.	2874125881083	Saiba plata M 9	buc	8,000	0,30	2,400
232.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	896,400	0,25	224,100
233.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	560,000	0,15	84,000
234.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,000	0,10	0,800
235.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	1,131	25,00	28,275
236.	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	16,000	0,20	3,200
237.	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,068	25,00	1,700
238.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1 275,400	0,20	255,080
239.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 218,600	0,30	365,580
240.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	10,200	25,00	255,000
241.	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	2,040	75,00	153,000
242.	2875114200780	Cada pentru dus	buc	7,210	1 670,00	12 040,700
243.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	23,575	50,00	1 178,750
244.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	2,040	50,00	102,000
245.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	32,825	13,50	443,137
246.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	51,230	5,50	281,765
247.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	11,330	85,20	965,316
248.	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	133,875	2,50	334,688
249.	2875274110102-25-2	Piesa de racordare (fiting)-25 PPR 2 inbin	buc	332,000	1,90	630,800
	2875274110102-	Piesa de racordare (fiting)-25 PPR 3	buc	72,000	2,50	180,000

250.	25-3	inbinari				
251.	2875274119000	Cot racord olandez	buc	74,000	32,10	2 375,400
252.	2875274119000-20	Cot racord olandez 20	buc	77,000	28,30	2 179,100
253.	2875274119000-25	Cot racord olandez 25	buc	164,000	32,20	5 280,800
254.	2875274119000-32/1	Cot racord olandez 32/1"PPR	buc	144,000	48,20	6 940,800
255.	2875274123510	Dop din fonta	buc	126,000	12,50	1 575,000
256.	2875274202700-25	Robinet cu dublu reglaj 25mm	buc	216,000	35,20	7 603,200
257.	2875274204000-25	Bratară fixare-25	buc	560,000	2,00	1 120,000
258.	2875274204040-3/4	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4	buc	302,000	2,00	604,000
259.	2875274204040-4	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"	buc	105,000	10,00	1 050,000
260.	2875274204040-40	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 40	buc	250,000	5,60	1 400,000
261.	2875274400501-Bact	Corpuri de iluminat bactericid 1x30	buc	13,260	182,00	2 413,320
262.	2875274400502-2x18 L	Corp de iluminat 2x18, cu tub tip LED	buc	13,000	235,00	3 055,000
263.	2875274400502-2x36L	Corp de iluminat 2x36, cu tub tip LED	buc	3,000	255,00	765,000
264.	2875274400502-4x18 L	Corp de iluminat 4x18, cu tub tip LED	buc	66,000	261,00	17 226,000
265.	2875274400502-60W	Corp de iluminat 60 W tip LED	buc	10,000	124,00	1 240,000
266.	2875276305105-200	Conector flexibil PVC 35/60/35 diam.200	buc	2,000	250,00	500,000
267.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	108,000	0,30	32,400
268.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	307,514	2,50	768,785
269.	2881116002700	Disc abraziv	buc	19,144	45,20	865,309
270.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	7,035	580,00	4 080,300
271.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	25,000	292,00	7 300,000
272.	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	156,310	45,20	7 065,212
273.	2913124201700	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel	buc	24,240	42,10	1 020,504
274.	2913124201700-20	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel 20mm	buc	40,400	32,10	1 296,840
275.	2913124504201	Sonerie	buc	2,000	63,20	126,400
276.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	11,330	34,20	387,486
277.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	11,330	32,50	368,225
278.	2913137324302	Hidrănt de incendiu, interior cu dn=2"	buc	3,060	351,67	1 076,110
279.	2913154500000	Supapa de siguranta	buc	2,000	52,30	104,600
	2924127321000-	Filtru zigzag KFGR 260x260 d.-	buc	1,000	505,00	505,000

280.	260	200mm				
281.	2924127325000	Baterie de incalzire	buc	1,005	1 240,00	1 246,200
282.	2952270003152	Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale	buc	5,250	2 350,00	12 337,500
283.	2952270003153	Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale	buc	5,250	2 481,00	13 025,250
284.	3130134817404	Cablu de energie	m	25,500	11,20	285,600
285.	3130134817404-3x1.5	Cablu de energie ВВГ нг3x1,5 mm	m	15,300	9,10	139,230
286.	3140217305033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	buc	13,000	125,00	1 625,000
287.	3150145100143	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur	buc	26,780	124,00	3 320,720
288.	3150145100282-Exit	Lampa de semnalizare - cu inscriptie "EXIT"	buc	4,000	110,00	440,000
289.	3150145100282-Stop	Lampa de semnalizare cu inscriptia "Nu intrati" (cuplate cu corpurile bactericide)	buc	9,000	110,00	990,000
290.	3150145100284	Lampa monobloc pentru iluminat de siguranta	buc	13,000	105,00	1 365,000
291.	3220137315778	Decapant	kg	5,556	20,50	113,898
292.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,567	650,00	368,550
293.	5009030	Flanse	10 buc	27,000	21,20	572,400
294.	5009061	Fisa de izolatie	buc	864,000	0,10	86,400
295.	5009062	Papuci de cablu	buc	176,900	0,20	35,380
296.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	29,000	0,30	8,700
297.	5009090	Profil de montaj	buc	13,500	3,00	40,500
298.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,346	300,00	103,800
299.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,749	150,00	112,350
300.	5009619	Ate de cusut	kg	0,029	100,00	2,900
301.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,398	100,00	39,800
302.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	20,750	15,00	311,250
303.	5309001	Tevi de polietilena	m	8,100	9,10	73,710
304.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,174	25,20	4,385
305.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,408	75,00	30,600
306.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	252,653	2,50	631,633
		Total materiale de constructii				1 468 836

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare	h-ut	19,855	200,00	3 971,000
----	--------	--	------	--------	--------	-----------

		a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	125,256	5,00	626,280
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	125,256	5,00	626,280
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	5,420	5,00	27,100
5.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,300	5,00	1,500
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	31,544	5,00	157,720
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	93,596	5,00	467,980
8.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	1,750	5,00	8,750
9.	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	114,908	5,00	574,540
10.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	10,221	15,00	153,315
11.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	7,848	10,00	78,480
12.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	166,177	5,00	830,885
13.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	69,940	5,00	349,700
14.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	38,495	5,00	192,475
15.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	17,214	10,00	172,140
16.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	19,600	5,00	98,000
17.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	45,883	5,00	229,415
18.	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	0,700	5,00	3,500
19.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,350	5,00	1,750
20.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	116,909	5,00	584,545
21.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,085	5,00	5,425
22.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	111,412	5,00	557,060
23.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,750	15,00	11,250
24.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,940	5,00	9,700
25.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	21,870	5,00	109,350
26.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	67,500	150,00	10 125,000
27.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	19,855	150,00	2 978,250
28.	5001000100111	Turle telescopice 17 m	h-ut	0,600	5,00	3,000
		Total utilaje de constructii				22 957

Total	lei	2 736 427
TVA	20 %	547 285

Total deviz:

3 283 712

Intocmit

SRL OLBI COM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

I.M.S.P. Spitalului Clinic Municipal nr.1

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

