

Lucrari de reparatie capital rivind redeschiderea grupelor in cadrul IET n.123

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 356 334,30 lei

Intocmit in preiouri curente

Nr crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Capitolul 1.1. Pardosele				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	15,02	58,80 58,60	883,20 880,10
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	97,40	12,18 10,98	1 186,42 1 069,74
3	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	82,38	18,14 16,84	1 494,10 1 387,52
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	97,40	47,86 25,63	4 662,03 2 496,07
5	CG01A1k= 2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 1cm in plus K=2)	m2	97,40	16,10 8,79	1 568,19 855,94
6	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	15,74	14,17 5,12	223,10 80,54
7	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	15,74	195,71 106,16	3 080,49 1 670,88
8	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit	m2	81,66	70,96 40,27	5 794,52 3 288,67

1	2	3	4	5	6	7
		cu prenadez				
9	CK26D aplicat	Pervazuri de aluminiu p/ru praguri	m	6,00	7,01 3,66	42,07 21,97
		Total Capitolul 1.1. Pardosele Inklusiv salariu				18 934,12 11 751,43
		1.2. Capitolul1.2. Tavan				
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	97,40	10,78 9,89	1 050,22 962,84
11	CF18C	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. in incaperi cu umiditate sporita (bucatarii, bai, spalatorii)	m2	3,87	145,66 29,33	563,72 113,49
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	97,40	14,19 5,13	1 381,75 499,36
13	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	97,40	65,21 56,01	6 351,22 5 455,62
14	CF53B k=4	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	97,40	26,76 22,70	2 606,13 2 210,88
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	97,40	17,49 7,32	1 703,32 713,16
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	97,40	4,15 1,10	404,50 106,90
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	97,40	31,14 20,14	3 033,43 1 961,20
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	97,40	4,15 1,10	404,50 106,90
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	97,40	27,14 20,14	2 643,68 1 961,20

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul1.2. Tavan Inclusiv salariu				20 142,47 14 091,55
		1.3. Capitolul 1.3. Pereti				
20	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	52,60	13,33 11,71	701,40 616,15
21	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	35,31	10,79 9,89	380,99 349,26
22	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	31,50	58,77 58,58	1 851,28 1 845,14
23	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	22,00	9,15 9,15	201,35 201,35
24	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	5,00	34,00 32,95	169,99 164,75
25	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	85,82	18,79 8,42	1 612,64 722,68
26	CD65A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m	m3	0,16	1 547,50 221,94	247,60 35,51
27	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	1,50	209,30 136,92	313,95 205,38
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	35,31	4,16 1,10	146,78 38,81
29	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2	35,31	80,48 62,24	2 841,78 2 197,70
30	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-	m2	35,31	80,97 61,50	2 859,09 2 171,70

1	2	3	4	5	6	7
		ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime				
31	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	35,31	14,18 5,12	500,68 180,85
32	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	35,31	236,26 89,69	8 342,44 3 167,13
33	RpCU06C	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2 (pentru electricitate si tehnica sanitara)	m	226,00	58,58 58,58	13 238,17 13 238,17
34	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	226,00	12,65 8,79	2 858,69 1 985,73
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	184,50	4,16 1,10	766,65 202,82
36	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	184,50	53,77 44,66	9 920,95 8 240,54
37	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	184,50	17,49 7,32	3 226,63 1 350,91
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	184,50	31,14 20,14	5 745,95 3 715,18
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	184,50	4,16 1,10	766,65 202,82
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	184,50	27,14 20,14	5 008,14 3 715,18

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-pereti				
41	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC	buc	4,00	49,14 18,30	196,56 73,22
		Total Capitolul 1.3. Pereti Inclusiv salariu				61 898,36 44 620,98
		1.4. Capitolul 1.4. Timplarie				
42	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	37,73	15,37 15,37	579,90 579,90
43	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (class A, cu doua deschideri si plasa moschita)	m2	19,31	927,20 40,59	17 904,28 783,82
44	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	7,56	633,44 40,29	4 788,82 304,59
45	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m MDF	m2	9,72	1 151,96 60,45	11 197,04 587,59
46	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	5,00	157,12 91,52	785,62 457,62
47	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	9,80	71,62 14,64	701,85 143,52
48	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	9,80	46,64 3,29	457,07 32,22
49	RpCJ06B k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	139,42	52,58 48,32	7 330,53 6 737,34
50	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi	m2	28,98	78,67 54,40	2 279,81 1 576,43
51	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	28,98	17,50	507,01

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			7,33	212,34
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	28,98	4,16 1,10	120,45 31,85
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	28,98	31,14 20,14	902,57 583,56
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	28,98	4,16 1,10	120,45 31,85
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,98	27,14 20,14	786,66 583,56
		Total Capitolul 1.4. Timplarie Inklusiv salariu				48 462,06 12 646,19
		1.5. Capitolul 1.5. Incalzire				
56	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	110,00	16,59 10,98	1 824,54 1 208,13
57	RpIB11H	Demontarea serpantinelor monotubulare din teava constructii dn 57-102 mm diametru 102mm	m	48,00	6,59 6,59	316,31 316,31
58	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	40,00	3,66 3,66	146,44 146,44
59	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda	m2	32,00	1 000,02 34,41	32 000,58 1 101,23
60	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	40,00	13,77 7,32	550,88 292,88
61	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	10,00	58,93 9,52	589,29 95,19
62	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor	m	52,00	28,38 14,64	1 475,98 761,49

1	2	3	4	5	6	7
		de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm				
63	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot25)	buc	22,00	12,46 6,59	274,16 144,98
64	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu 25)	buc	12,00	26,13 9,52	313,60 114,22
65	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Americanca 25*3/4"M)	buc	22,00	51,34 31,12	1 129,42 684,61
66	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" (Dop p/ru radiator)	buc	40,00	87,45 74,32	3 498,04 2 972,73
67	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Colier 3/4)	buc	40,00	23,09 7,32	923,52 292,88
68	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	4,00	39,25 32,95	157,00 131,80
69	RpID28A	Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la instalatii de incalzire centrala cu diametrul 15 mm	buc	2,00	93,08 26,73	186,15 53,45
70	RpID28B	Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la instalatii de incalzire centrala cu diametrul 20 mm	buc	22,00	91,41 37,34	2 010,99 821,53
71	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu,	buc	2,00	40,35 31,12	80,71 62,24

1	2	3	4	5	6	7
		dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Racord olandez 3/4)				
72	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Cizelare 1/2)	buc	2,00	44,16 31,12	88,31 62,24
73	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Dop 1/2)	buc	2,00	40,35 31,12	80,71 62,24
74	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	3,00	22,66 6,22	67,98 18,67
75	RCsB10B	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	3,00	47,20 28,19	141,61 84,57
76	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	2,00	7,20 5,86	14,40 11,72
77	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"- 3/4"	buc	4,00	9,25 2,93	36,99 11,72
78	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	52,00	4,29 3,29	223,33 171,33
		Total Capitolul 1.5. Incalzire Inclusiv salariu				46 130,94 9 622,60
		1.6. Tehnica sanitara				
79	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,00	34,78 34,78	104,34 104,34
80	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din	buc	3,00	40,27	120,81

1	2	3	4	5	6	7
		faianta, complet echipat			40,27	120,81
81	RpSD03A	Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"	buc	3,00	31,12 31,12	93,36 93,36
82	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	40,00	16,59 10,98	663,47 439,32
83	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	10,00	23,43 23,43	234,30 234,30
84	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	20,00	28,92 28,92	578,44 578,44
85	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	1,00	20,50 20,50	20,50 20,50
86	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,00	510,01 67,73	1 530,04 203,19
87	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	3,00	1 147,54 190,37	3 442,62 571,12
88	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	695,91 93,36	695,91 93,36
89	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,00	802,78 67,73	802,78 67,73
90	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,00	343,13 73,22	1 029,39 219,66
91	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv	buc	1,00	292,51 42,10	292,51 42,10

1	2	3	4	5	6	7
		pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.				
92	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	13,00	30,80 8,05	400,40 104,70
93	RpSD25B	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	2,00	32,99 10,25	65,99 20,50
94	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20mm	m	24,00	78,78 27,46	1 890,83 658,98
95	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	16,00	78,46 27,46	1 255,38 439,32
96	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1"	buc	12,00	26,80 13,91	321,65 166,94
97	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	10,00	37,64 10,98	376,37 109,83
98	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (trecere fonta plastic)din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,00	24,64 9,52	24,64 9,52
99	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (revizia) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,00	24,64 9,52	24,64 9,52
100	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (cot) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,00	28,60 9,52	228,81 76,15

1	2	3	4	5	6	7
101	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	5,00	24,37 9,52	121,83 47,59
102	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	10,00	30,87 17,94	308,66 179,39
103	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	20,00	40,90 13,91	817,95 278,24
104	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Revizia) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00	37,95 12,45	75,89 24,89
105	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere fonta plastic) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00	31,84 12,45	63,67 24,89
106	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	5,00	38,84 12,45	194,18 62,24
107	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere 110*50) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00	34,99 12,45	69,99 24,89
108	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	14,00	34,95 21,97	489,24 307,52
109	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	1,00	109,14 30,39	109,14 30,39
110	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	6,00	42,10 42,10	252,61 252,61
111	RCsB10B	Astuparea cu beton clasa	buc	6,00	47,42	284,51

1	2	3	4	5	6	7
		B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou			28,19	169,14
		Total Tehnica sanitara Inclusiv salariu				16 984,85 5 785,48
		1.7. Canalizarea exterioara				
112	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,06	1 213,33 0,00	72,80 0,00
113	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	1,00	113,49 113,49	113,49 113,49
114	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	7,00	15,74 15,74	110,20 110,20
115	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3	0,20	413,35 411,85	82,67 82,37
116	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm, D=110	m	6,00	37,95 10,98	227,69 65,90
		Total Canalizarea exterioara Inclusiv salariu				606,85 371,96
		1.8. Lucrari diverse				
117	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	15,00	214,53 214,53	3 218,02 3 218,02
118	TRI1AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	20,00	27,46 27,46	549,15 549,15

1	2	3	4	5	6	7
119	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	20,00	22,19 0,00	443,76 0,00
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				4 210,93 3 767,17
		<i>Прямые затраты</i>	lei			217 370,58
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			23 097,91
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			4 484,06
		<i>Total</i>	100,00 +			244 952,55
		<i>Cheltueli de regie</i>	7,00 %			17 146,67
		<i>Total</i>	100,00 +			262 099,22
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			7 862,98
		Total Capitolul1. Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				269 962,20 102 657,36
		2. Lucrari de electricitate				
120	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	17,00	8,05 8,05	136,92 136,92
121	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	17,00	2,20 2,20	37,34 37,34
122	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	174,00	1,28 1,28	222,95 222,95
123	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	1,16	3 080,27 1 889,20	3 573,11 2 191,47
124	00124	Cablu 3*1.5 mmp	m	124,00	9,80 0,00	1 215,20 0,00
125	00125	Cablu 3*2.5 mmp	m	50,00	11,45 0,00	572,50 0,00
126	00126	Cutie de ramificare	buc	5,00	7,50 0,00	37,50 0,00
127	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	174,00	27,56 24,53	4 795,25 4 267,99

1	2	3	4	5	6	7
128	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,17	6 936,24 4 246,76	1 179,16 721,95
129	00129	Corp de iluminat cu lampi luminiscente 2*36W	buc	13,00	228,64 0,00	2 972,32 0,00
130	00130	Corp de iluminat cu lampi luminiscente 2*36W ermetic	buc	4,00	320,54 0,00	1 282,16 0,00
131	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente tip LED	buc	34,00	25,07 5,49	852,52 186,71
132	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,07	1 227,71 1 176,71	85,94 82,37
133	00133	Intrerupator cu o clapa	buc	7,00	20,45 0,00	143,15 0,00
134	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,12	3 114,75 2 785,42	373,77 334,25
135	00135	Priza	buc	12,00	21,84 0,00	262,08 0,00
136	00136	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	19,00	2,85 0,00	54,15 0,00
		Прямые затраты	lei			17 796,02
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %			1 840,94
		Transportarea materialelor	4,00 %			341,89
		Total	100,00 +			19 978,85
		Cheltueli de regie	76,00 %			6 218,28
		Total	100,00 +			26 197,13
		Beneficiu de deviz	3,00 %			785,92
		Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu				26 983,05 8 181,95

		Прямые затраты	lei			296 945,25
		TVA	20,00 %			59 389,05
		Total deviz: Inclusiv salariu				356 334,30 110 839,31

Intocmit


Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



