

**Reparatia capitala exterioara
la casa de cultura din s.
Halahora de jos, raionul
Briceni.**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
|--------|-----------------------------|---|--------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Capitolul 1. Fatada | | |
| 1 | CL54B | Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor | m2 | 152,63 |
| 2 | CE06A | Captusirea parapetului cu tabla cutata | m2 | 4,00 |
| | | Capitolul 2. Soclu | | |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 21,36 |
| 4 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 21,36 |
| 5 | CF15A K = 2 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane gr. 40 mm | m2 | 21,36 |
| 6 | CI21B | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm | m2 | 21,36 |
| 7 | CK26B | Montarea profilului de colti | m | 53,60 |
| | | Capitolul 3. Prag | | |
| 8 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace | m3 | 4,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|--|----|-------|
| | | manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc | | |
| 9 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv | m2 | 9,20 |
| 10 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu C8/10 | m3 | 6,00 |
| 11 | CC03C | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 63,00 |
| 12 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 21,00 |
| 13 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea 15 mm (placa extrarezistentă, neluncoasa, usor se prelucreaza, culoarea se coordoneaza cu beneficiarului) | m2 | 21,00 |
| | | Capitolul 4. Pereu | | |
| 14 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 2,68 |
| 15 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris gr. 100 mm | m3 | 2,68 |
| 16 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton M150 (BR 100.2.8) | m | 27,00 |
| 17 | CA03F02 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota | m3 | 2,68 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|------------|---|--------|-------|
| | | zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | | |
| | | Capitolul 5. Obiecte de taplarie | | |
| 18 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 3,32 |
| 19 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv | m2 | 3,32 |
| 20 | CK26B | Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre b = 350 mm | m | 7,80 |
| 21 | CK26A | Glafuri interioare din PVC montate la ferestre b = 400 mm | m | 25,00 |
| | | Capitolul 6. Amenajarea teritoriului | | |
| | | Capitolul 6.1. Lucrari pregatitoare | | |
| 22 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,18 |
| 23 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 27,30 |
| 24 | TsI50A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km | t | 27,30 |
| 25 | DI105 | Compactarea stratului | 100 m3 | 0,18 |
| | | Capitolul 6.2. Montarea bordurilor | | |
| 26 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 | 1,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--------|--|--------|-------|
| 27 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 1,50 |
| 28 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 50,00 |
| | | Capitolul 6.3. Lucrari de pavaj | | |
| 29 | DI105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice | 100 m3 | 0,18 |
| 30 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire gr. 10 cm | m3 | 9,20 |
| 31 | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (nisip concasat de calcar 0,4 - pentru strat) (design si culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 92,00 |

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S