

Lucrari de reparatie a drumurilor din satul Lopatica, r-I Cahul

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 339 932,46 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. ул.Степная (длина 130м ширина 3,5м)- толщина 15см				
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	4,5500	160,65 0,00	730,96 0,00
2	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории, в условиях бытового использования воды)	100 m3	0,6830	1 414,98 0,00	966,43 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		под корыто с устройством валика вдоль полотна				
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	4,5500	21 569,14 467,32	98 139,60 2 126,32
4	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat. II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы) с нижней стороны дороги на глубину до 0,5м-130м	100 m3	0,2600	9 016,46 3 594,81	2 344,28 934,65
		<i>Total</i>	lei			102 181,27
		Total ул.Степная (длина 130м ширина 3,5м)- толщина 15см Inklusiv salariu				102 181,27 3 060,97
		2. ул.Степная (реконструкция старой части дороги: длина 120м ширина 3,5м)- толщина 10см				
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	4,2000	160,65 0,00	674,73 0,00
6	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)	100 m3	0,4200	1 793,50 0,00	753,27 0,00

1	2	3	4	5	6	7
7	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate mecanic, cu autogreder (Перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог, выполненное автогрейдером)	100m2	4,2000	53,55 0,00	224,91 0,00
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) толщиной 10см	m3	42,0000	1 430,10 56,76	60 064,02 2 383,92
9	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat. II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы) с нижней стороны дороги на глубину до 0,5м-120м	100 m3	0,2400	9 016,42 3 594,79	2 163,94 862,75
		<i>Total</i>	lei			63 880,87
		Total ул.Степная (реконструкция старой части дороги: длина 120м ширина 3,5м)- толщина 10см Inklusiv salariu				63 880,87 3 246,67
		3. ул.Садовая-Степная (длина 250м ширина 3,5м) толщина 12см				
10	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	8,7500	160,65 0,00	1 405,69 0,00
11	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea	100 m3	1,0500	1 793,50 0,00	1 883,18 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)				
12	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate masanic, cu autogreder (Перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог, выполненное автогрейдером)	100m2	8,7500	53,55 0,00	468,56 0,00
13	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) толщиной 12 см	m3	105,0000	1 430,10 56,76	150 160,06 5 959,80
14	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in ramint de cat. II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы) с нижней стороны дороги на глубину до 0,5м-250 м	100 m3	0,5000	9 016,44 3 594,80	4 508,22 1 797,40
		<i>Total</i>	lei			158 425,71
		Total ул.Садовая-Степная (длина 250м ширина 3,5м) толщина 12см Inclusiv salariu				158 425,71 7 757,20
		4. ул.Виноградная (длина 250м ширина 3,5м)- толщина 15см				
15	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a ramintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и	100m2	8,7500	160,65 0,00	1 405,69 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
16	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории, в условиях бытового использования воды) под корыто с устройством валика вдоль полотна	100 м3	1,3200	1 414,98 0,00	1 867,78 0,00
17	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	8,7800	21 569,14 467,32	189 377,06 4 103,10
18	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы) с нижней стороны дороги на глубину до 0,5м-500 м	100 м3	1,0000	9 016,44 3 594,80	9 016,44 3 594,80
		<i>Total</i>	lei			201 666,97
		Total ул.Виноградная (длина 250м ширина 3,5м)- толщина 15см Inclusiv salariu				201 666,97 7 697,90
		5. ул.Озерная (длина 110м ширина 3,5м)- толщина 15см 5.1. Новая дорога -белый вариант				
19	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	3,8500	160,65 0,00	618,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 СР поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
20	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории, в условиях бытового использования воды) под корыто с устройством валика вдоль полотна	100 м3	0,5800	1 414,98 0,00	820,69 0,00
21	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	3,8500	21 569,15 467,32	83 041,21 1 799,20
22	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы) с нижней стороны дороги на глубину до 0,5м-110 м	100 м3	0,2200	9 016,45 3 594,82	1 983,62 790,86
		<i>Total</i>	lei			86 464,02
		Total Новая дорога -белый вариант Inclusiv salariu				86 464,02 2 590,06
		5.2. Реконструкция старой части дороги: длина 110м ширина 3,5м, толщина 10см				
23	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la	100m2	3,8500	160,65	618,50

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)			0,00	0,00
24	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)	100 m3	0,3850	1 793,51 0,00	690,50 0,00
25	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder (Перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог, выполненное автогрейдером)	100m2	3,8500	53,55 0,00	206,17 0,00
26	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) толщиной 10 см	m3	38,5000	1 430,10 56,76	55 058,68 2 185,26
27	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы) с нижней стороны дороги на глубину до 0,5м-110 м	100 m3	0,2200	9 016,45 3 594,82	1 983,62 790,86
		<i>Total</i>	lei			58 557,47

1	2	3	4	5	6	7
		Total Реконструкция старой части дороги: длина 110м ширина 3,5м, толщина 10см Inklusiv salariu				58 557,47 2 976,12
		<i>Total</i>	lei			145 021,49
		Total ул.Озерная (длина 110м ширина 3,5м)- толщина 15см Inklusiv salariu				145 021,49 5 566,18
		б. ул.Лекарственная длина 240м ширина 3,5м)- толщина 15см				
28	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	8,4000	160,65 0,00	1 349,46 0,00
29	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории, в условиях бытового использования воды) под корыто с устройством валика вдоль полотна	100 m3	1,2600	1 414,98 0,00	1 782,88 0,00
30	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	8,4000	21 569,14 467,32	181 180,79 3 925,52
31	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in	100	0,4800	9 016,44	4 327,89

1	2	3	4	5	6	7
		pamint de cat. II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы) с нижней стороны дороги на глубину до 0,5м-240 м	m ³		3 594,79	1 725,50
		<i>Total</i>	lei			188 641,02
		Total ул.Лекарственная длина 240м ширина 3,5м)- толщина 15см Inclusiv salariu				188 641,02 5 651,02
		7. ул,Сосновая длина 120м ширина 3,0м)- толщина 15см				
32	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m ²	3,6000	160,65 0,00	578,34 0,00
33	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м ³ с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории, в условиях бытового использования воды) под корыто с устройством валика вдоль полотна	100 m ³	0,5400	1 414,98 0,00	764,09 0,00
34	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см)	100m ²	3,6000	21 569,14 467,32	77 648,92 1 682,37

1	2	3	4	5	6	7
		механизированным способом)				
35	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat. II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы) с нижней стороны дороги на глубину до 0,5м- 120 м	100 m3	0,2400	9 016,42 3 594,79	2 163,94 862,75
		<i>Total</i>	lei			81 155,29
		Total ул, Сосновая длина 120м ширина 3,0м)- толщина 15см Inklusiv salariu				81 155,29 2 545,12

		Total	lei	940 972,62
		Asigurarea sociala	24 %	8 526,01
		Total		949 498,63
		Cheltuieli de regie	12 %	113 939,83
		Total		1 063 438,46
		Beneficiu de deviz	5 %	53 171,92
		Total		1 116 610,38
		TVA	20 %	223 322,07
		Total deviz: Inklusiv salariu		1 339 932,46 35 525,06

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie a drumurilor din satul Lopatica, r-l Cahul

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 1 339 932,46 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	111,300	94,60	10 528,98
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	264,229	94,60	24 996,08
Total manopera						35 525,06

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	29,180	788,40	23 005,51
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	29,180	788,40	23 005,51
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	37,657	788,40	29 688,38
4.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	551,502	788,40	434 804,18
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	226,125	788,40	178 276,56
6.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	43,770	788,40	34 508,27
7.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	115,365	15,20	1 753,55
Total materiale de construcții						725 041,95

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	23,685	850,00	20 132,05
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	47,859	815,00	39 005,08
3.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	79,078	815,00	64 448,41
4.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	32,682	665,00	21 733,26
5.	2952260003000	Excavator	h-ut	9,606	602,12	5 784,21
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	10,300	602,12	6 201,87
7.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	7,781	850,00	6 614,05
8.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	3,093	733,33	2 268,25
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	14,863	265,40	3 944,65
10.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	31,600	325,12	10 273,79
Total utilaje de construcții						180 405,61

Total	lei	940 972,62
Asigurarea sociala	24 %	8 526,01
Total		949 498,63

Cheltuieli de regie	12 %	113 939,83
Total		1 063 438,46
Beneficiu de deviz	5 %	53 171,92
Total		1 116 610,38
TVA	20 %	223 322,07
Total deviz:		1 339 932,46

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a drumurilor din
satul Lopatica, r-l Cahul**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. ул.Степная (длина 130м ширина 3,5м)- толщина 15см				
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			160,65 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	850,00	160,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			730,96
2	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории, в условиях бытового использования воды) под корыто с устройством валика вдоль полотна	100 m3			1 414,98 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	602,12	1 414,98
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			966,43
3	DII134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			21 569,14 467,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	788,40	14 900,76
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	788,40	1 182,60
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	788,40	788,40
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	788,40	788,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	15,20	45,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	850,00	35,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	850,00	219,30
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	665,00	744,80
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	815,00	2 208,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	265,40	109,88
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	733,33	77,73
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			98 139,60
4	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat. II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы) с нижней стороны дороги на глубину до 0,5м-130м	100 m3			9 016,46 3 594,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	94,60	3 594,80
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	602,12	1 830,44
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	850,00	272,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	850,00	68,00

1	2	3	4	5	6	7
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut lei	10,0000	325,12	3 251,20 2 344,28
		2. ул.Степная (реконструкция старой части дороги: длина 120м ширина 3,5м)- толщина 10см				
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			160,65 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut lei	0,1890	850,00	160,65 674,73
		<i>Cheltuieli directe</i>				
6	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietriuri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)	100 m3			1 793,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut lei	2,1100	850,00	1 793,50 753,27
		<i>Cheltuieli directe</i>				
7	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietriute, executate mecanic, cu autogreder (Перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог, выполненное автогрейдером)	100m2			53,55 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut lei	0,0630	850,00	53,55 224,91
		<i>Cheltuieli directe</i>				
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заливания) толщиной 10см	m3			1 430,10 56,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,76
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	788,40	160,05
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	788,40	961,06
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,20	2,28
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	850,00	35,70
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	815,00	210,27
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut lei	0,0150	265,40	3,98 60 064,02
		<i>Cheltuieli directe</i>				
9	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы) с нижней стороны дороги на глубину до 0,5м-120м	100 m3			9 016,42 3 594,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	94,60	3 594,80
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	602,12	1 830,45
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	850,00	272,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	850,00	68,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut lei	10,0000	325,12	3 251,20 2 163,94
		<i>Cheltuieli directe</i>				
		3. ул.Садовая-Степная (длина 250м ширина 3,5м) толщина				

1	2	3	4	5	6	7
		12cm				
10	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			160,65 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	850,00	160,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 405,69
11	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)	100 m3			1 793,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	850,00	1 793,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 883,18
12	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder (Перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог, выполненное автогрейдером)	100m2			53,55 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0630	850,00	53,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			468,56
13	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innogogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) толщиной 12 см	m3			1 430,10 56,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,76
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	788,40	160,05
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	788,40	961,06
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,20	2,28
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	850,00	35,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	815,00	210,27
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	265,40	3,98
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			150 160,06
14	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы) с нижней стороны дороги на глубину до 0,5м-250 м	100 m3			9 016,44 3 594,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	94,60	3 594,80
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	602,12	1 830,44
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	850,00	272,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	850,00	68,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	325,12	3 251,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 508,22
		4. ул.Виноградная (длина 250м ширина 3,5м)- толщина 15см				
15	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером	100m2			160,65 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	850,00	160,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 405,69
16	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории, в условиях бытового использования воды) под корыто с устройством валика вдоль полотна	100 m3			1 414,98 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	602,12	1 414,98
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 867,78
17	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			21 569,14 467,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	788,40	14 900,76
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	788,40	1 182,60
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	788,40	788,40
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	788,40	788,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	15,20	45,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	850,00	35,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	850,00	219,30
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	665,00	744,80
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	815,00	2 208,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	265,40	109,88
	29522700076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	733,33	77,73
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			189 377,06
18	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat. II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы) с нижней стороны дороги на глубину до 0,5м-500 м	100 m3			9 016,44 3 594,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	94,60	3 594,80
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	602,12	1 830,44
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	850,00	272,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	850,00	68,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	325,12	3 251,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 016,44
		5. ул.Озерная (длина 110м ширина 3,5м)- толщина 15см				
		5.1. Новая дорога -белый вариант				
19	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			160,65 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	850,00	160,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			618,50
20	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-	100 m3			1 414,98

1	2	3	4	5	6	7
		0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории, в условиях бытового использования воды) под корыто с устройством валика вдоль полотна				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	602,12	1 414,98
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			820,69
21	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			21 569,15 467,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	788,40	14 900,76
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	788,40	1 182,60
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	788,40	788,40
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	788,40	788,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	15,20	45,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	850,00	35,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	850,00	219,30
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	665,00	744,80
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	815,00	2 208,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	265,40	109,88
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	733,33	77,73
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			83 041,21
22	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы) с нижней стороны дороги на глубину до 0,5м-110 м	100 m3			9 016,45 3 594,82
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	94,60	3 594,80
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	602,12	1 830,44
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	850,00	272,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	850,00	68,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	325,12	3 251,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 983,62
		5.2. Реконструкция старой части дороги: длина 110м ширина 3,5м, толщина 10см				
23	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			160,65 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	850,00	160,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			618,50
24	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)	100 m3			1 793,51 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	850,00	1 793,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			690,50

1	2	3	4	5	6	7
25	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder (Перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог, выполненное автогрейдером)	100m2			53,55 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0630	850,00	53,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			206,17
26	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innogotire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) толщиной 10 см	m3			1 430,10 56,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,76
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	788,40	160,05
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	788,40	961,06
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,20	2,28
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	850,00	35,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	815,00	210,27
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	265,40	3,98
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			55 058,68
27	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы) с нижней стороны дороги на глубину до 0,5м-110 м	100 m3			9 016,45 3 594,82
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	94,60	3 594,80
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	602,12	1 830,44
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	850,00	272,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	850,00	68,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	325,12	3 251,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 983,62
		6. ул.Лекарственная длина 240м ширина 3,5м)- толщина 15см				
28	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			160,65 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	850,00	160,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 349,46
29	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории, в условиях бытового использования воды) под корыто с устройством валика вдоль полотна	100 m3			1 414,98 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	602,12	1 414,98
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 782,88
30	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii	100m2			21 569,14

1	2	3	4	5	6	7
		intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 cm механизированным способом)				467,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	788,40	14 900,76
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	788,40	1 182,60
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	788,40	788,40
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	788,40	788,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	15,20	45,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	850,00	35,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	850,00	219,30
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	665,00	744,80
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	815,00	2 208,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	265,40	109,88
	29522700076111	Distributor de criblura	h-ut	0,1060	733,33	77,73
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			181 180,79
31	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat. II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы) с нижней стороны дороги на глубину до 0,5м-240 м	100 m3			9 016,44 3 594,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	94,60	3 594,80
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	602,12	1 830,44
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	850,00	272,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	850,00	68,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	325,12	3 251,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 327,89
		7. ул, Сосновая длина 120м ширина 3,0м)- толщина 15см				
32	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			160,65 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	850,00	160,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			578,34
33	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории, в условиях бытового использования воды) под корыто с устройством валика вдоль полотна	100 m3			1 414,98 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	602,12	1 414,98
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			764,09
34	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 cm механизированным способом)	100m2			21 569,14 467,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	788,40	14 900,76
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	788,40	1 182,60
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	788,40	788,40
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	788,40	788,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	15,20	45,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	850,00	35,70

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	850,00	219,30
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	665,00	744,80
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	815,00	2 208,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	265,40	109,88
	29522700076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	733,33	77,73
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			77 648,92
35	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat. II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы) с нижней стороны дороги на глубину до 0,5м- 120 м	100 m3			9 016,42 <hr/> 3 594,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	94,60	3 594,80
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	602,12	1 830,45
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	850,00	272,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	850,00	68,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	325,12	3 251,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 163,94

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.