

Investitor  
ObiectConsiliul Raional Telenesti  
**Pavarea curții la Gimnaziul din satul Tirșiței raionul  
Telenesti****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DG05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe brinder, covoare asfaltice la rece	m2			32,37 ----- 32,37
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3900	83,00	32,37
2	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,57 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta - 10 t	h-ut	0,0383	250,00	9,57
3	DG04B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			26,56 ----- 26,56
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	83,00	26,56
4	DG01A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2			10,79 ----- 10,79
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1300	83,00	10,79
5	TsA01A 1 п. K=3=1,00; M=1,00;	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de	m3			43,16 ----- 43,16

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00	10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	83,00	43,16
6	DE11A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			87,45 ----- 24,90
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	83,00	9,96
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,1800	83,00	14,94
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,50	2,55
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	460,20	1,38
	266612280 0325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80 B 2	m	1,0050	58,33	58,62
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,00
7	TsC54C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie din pietris	m3			612,38 ----- 82,17
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	83,00	82,17
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	450,10	517,62
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	20,00	8,40
8	DE18A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			245,26 ----- 49,47
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5802	83,00	48,16
	931006001	Muncitor deservire	h-om	0,0158	83,00	1,31

1	2	3	4	5	6	7
	9922					
	266111280 0655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	145,83	148,02
	265112210 0027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	265112210 0442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,50	19,68
	142110220 0546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	460,20	2,30
	142110220 0547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	460,20	19,70
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	105,00	2,10

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)