

**Obiect Restabilirea stratului de rezistență a
îmbrăcăminteii din beton asfaltic și reparația
troțuarului pietonal din str. 1 Mai (de la str.
Ștefan cel Mare până la bul. M. Eminescu)**

Investitor Primaria mun Balti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Executarea troțuarului, montarea bordurilor				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонны поребриков , различного размера, уложенных на бетон)	m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200		
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750		
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750		
3	TsC02D11	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc deseuri de constructie , descarcare auto, teren catg. II (Погрузка строительного мусора в автотранспорт)	100 m3			
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,4900		
4	TsI50A10	Transportarea gunoiului de constructie la distanta pina la 10 km (Транспортировка строительного мусора автосамосвалом на расстояние до 10 км)	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820		
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea in depozit gunoiului de constructie (Работа на отвале)	100 m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600		
	1411122201752	Piatra sparta 20-40	m3	0,0040		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000		
6	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150		
7	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru troțuare 20x30 cm, de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по основанию 30x15 см)	m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060		

1	2	3	4	5	6	7
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050		
8		Beton ciment M200, pentru fundatie	m3			
	01	Beton ciment M200	m3	1,0000		
9	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)Caramida Gri 20x10x6 cm	m2			
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316		
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200		
10	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 1000x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 1000x20x8 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание)	m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030		
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030		
		2. Устройство дорожной одежды				
11	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm,	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0530		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303		
12	TsC21B11	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Curatirea suprafetei partii carosabila , executarea cobetei)	100 m3			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,1500		
13	TsC02D11	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc pamint , descarcare auto, teren catg. II (Погрузка разработанного гр-та II гр в автотранспорт)	100 m3			
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,4900		
14	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta pina la 10 km (Транспортировка грунта и строительного мусора автосамосвалом на расстояние до 10 км)	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820		
15	TsC51B	Lucrari la descarcarea in depozit gunoiului de constructie (Работы на отвале)	100 m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600		
	1411122201752	Piatra sparta 20-40	m3	0,0040		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000		
16	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire	m3			

1	2	3	4	5	6	7
		(Устройство щебеночного основания)				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150		
17	DB02D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida	100m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,0000		
	2413317000101	Emulsie bituminoasa...(pt. informatie)	t	0,0600		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0530		
18	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100		
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399		
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326		
19	DB02D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida	100m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,0000		
	2413317000101	Emulsie bituminoasa...(pt. informatie)	t	0,0600		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0530		
20	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см механически) K=1,2500	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500		
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053		
21	TsI50A10	Transportarea pietrei sparte si beton asfalt autobasculanta la distanta pina la 10 km (Транспортировка инертного материала и асфальтобетонной смеси на объект автосамосвалом на расстояние до 10 км)	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820		
22		Deplasarea mecanismelor de la baza pina la obiect si inapoi	set			
	001	Treiler IVECO	h-ut	4,0000		
	0022	Automacara	h-ut	4,0000		
		3. Устройство ливнеприемника				
23	TsC02D11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc deseuri de constructie , descarcare auto, teren catg. II (Разработка гр-та экскаватором с погрузкой в автотранспорт)	100 m3			
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,4900		
24	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			

1	2	3	4	5	6	7
		la distanta pina la 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние до 10 км)				
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820		
25	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000		
	4100126202818	Apa	m3	0,5000		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400		
26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,1000		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
27	RpCB02A1	Executarea fundatiei din beton ciment , Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,0150	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	6,1400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8100		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	186,0000		
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,8600		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700		
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,7800		
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3250		
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500		
28	RpAcF15A	Camin de vizitare cu camera de lucru, din tuburi de beton simplu (Смотровые колодцы с рабочей камерой , из простых бетонных труб) Materiale marunte (apa, cuie)=1,0100	buc			
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	12,9800		
	2663102100896	Beton de ciment clasa B12,5/M150 cu 317 kg ciment	m3	1,2200		
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0400		
	2020142961454	Cofraje curbe refozibile (10 ori) din placaj 15 mm grosime	m2	2,8800		
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,4000		
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0200		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3900		
29	calcul	Inel prefabricat din beton ciment D=2,0 m	m3			
	001122	Inel prefabricat din beton ciment	m3	1,0000		
30	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог) Alte materiale=1,0300	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5640		
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045		
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075		
31	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Оклеенная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог) Alte materiale=1,0300	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1600		
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0068		
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075		
32	calcul	Plasa prefabricata pentru camin	m3			
	0001144	Plasa prefabricata pentru canib	m3	1,0000		
33	calcul	Capac cu rama pentru camin	buc			
	03385	Capac cu rama pentru camin	buc	1,0000		