

Demolarea si instalarea geamurilor din PVC si usi din aluminiu la sediul Inspectoratului de politie Ungheni, str. Nationala nr.20

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 270 000,00 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RCsO56A	Demontari:usi, geamuri din aluminiu.	m2	121,603	36,90	4487,44
2	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv +mecanism pentru inchiderea usii (доводчик) +interfon, conform desenilor tehnice, inclusiv reparatia tocurilor (tencuitul, chituit, vopsit).	m2	11,540	2485,03	28677,19
3	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp, conform desenilor tehnice, inclusiv reparatia tocurilor (tencuitul, chituit, vopsit).	m2	5,240	1617,61	8476,27
4	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp conform desenelor tehnice, inclusiv reparatia tocurilor (tefncuieli, chituit, vopsit).	m2	104,820	1332,52	139675,15

		Total	Lei	181314,90
		Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	1978,02
		Total		183292,92
		Transporterea materialelor	10 %	17241,84
		Total		200534,76
		Cheltuieli de regie	10 %	20053,48
		Total		220588,24
		Beneficiu de deviz	2 %	4411,76
		Total		225000,00
		TVA	20 %	45000,00
		Total deviz: Inclisiv salariu		270000,00

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)