

**Reparatia unor sectoare de strazi
on varianta alba on satul
Sturzovca raionul Glodeni**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Ремонт**

Valoarea de deviz 180,000 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. Alexandru Donici - str. Mitropolit Gavriil Banulescu-Bodoni (cu materialele beneficiarului) 1.1. Partea carosabila				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	21.000	171.60 0.00	3,603.60 0.00
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	21.000	2,720.89 467.32	57,138.60 9,813.80
3	TsC35A11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m (incarcarea materialelor)	100 m3	4.704	2,329.18 0.00	10,956.46 0.00
4	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (de la depozit la santier)	t	579.330	17.00 0.00	9,848.78 0.00
		<i>Total</i>	lei			81,547.44
		Total Partea carosabila				81,547.44

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				9,813.80
		1.2. Reconstructia podetului tubular cu D=1 m				
5	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	8.000	36.47 13.53	291.77 108.22
6	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare	m3	3.400	212.85 212.85	723.69 723.69
7	RpDC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a elementelor circulare prefabricate din beton (K=2)	m	7.900	315.08 37.84	2,489.11 298.94
8	DI122	Demontarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (doar manopera si utilajul)	m3	2.480	1,984.30 756.80	4,921.06 1,876.86
9	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri - Perete de portal ST-10 gr. = 2500 kg, W=1.01 m3/buc	m3	2.020	4,624.63 307.45	9,341.76 621.05
10	DI129	(Piatra bruta fr.63-180mm) Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri	m3	0.400	658.92 263.00	263.57 105.20
11	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II Umplutura	100 m3	0.140	779.00 0.00	109.06 0.00
		<i>Total</i>	lei			18,140.02
		Total Reconstructia podetului tubular cu D=1 m Inclusiv salariu				18,140.02 3,733.96

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			99,687.46
		Total str. Alexandru Donici - str. Mitropolit Gavriil Banulescu-Bodoni (cu materialele beneficiarului) Inklusiv salariu				99,687.46 13,547.76
		2. str. Democratiei (cu materialele beneficiarului)				
12	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	5.600	171.55 0.00	960.70 0.00
13	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5.600	2,720.87 467.32	15,236.89 2,617.01
14	TsC35A11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m (incarcarea materialelor)	100 m3	1.254	2,329.27 0.00	2,920.91 0.00
15	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (de la depozit la santier)	t	154.490	17.00 0.00	2,626.50 0.00
		<i>Total</i>	lei			21,745.00
		Total str. Democratiei (cu materialele beneficiarului) Inklusiv salariu				21,745.00 2,617.01

		Total	lei	121,433
		Alocari in fondul social	24 %	3,880
		Total		125,313
		Regie	14 %	17,544
		Total		142,857
		Beneficiu	5 %	7,143
		Total		150,000
		TVA	20 %	30,000
		Total deviz:		180,000
		Inklusiv salariu		16,165

Intocmit

I.I. Gamureac Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria satului Sturzovca

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia unor sectoare de strazi
on varianta alba on satul
Sturzovca raionul Glodeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

РЕМОHT

Valoarea de deviz 180,000 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123011000200	Betonist	h-om	3.160	94.60	298.94
2.	9310060019901	Chesonier	h-om	7.650	94.60	723.69
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	160.065	94.60	15,142.14
Total manopera						16,165

Materialie:

1.	1212121212121	Apa	m3	0.632	35.00	22.12
2.	1411122201001-1	Piatra bruta fr.63-180mm	m3	0.404	392.00	158.37
3.	2663102100000	Beton	m3	0.437	1,850.00	808.45
4.	2666122800564-1	Perete de portal ST-10 gr. = 2500 kg, W=1.01 m3/buc	m3	2.081	3,405.00	7,085.80
5.	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0.055	350.00	19.25
Total materiale de construcții						8,093

Utilaje de construcții:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	6.243	620.00	3,870.66
2.	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	3.160	320.00	1,011.20
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	8.330	650.00	5,414.50
4.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	72.086	520.00	37,484.72

5.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	29.792	480.00	14,300.16
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0.287	380.00	109.06
7.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0.110	220.00	24.20
8.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	6.863	365.00	2,504.99
9.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	31.756	437.00	13,877.37
10.	29522700076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	2.820	342.00	964.44
11.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0.110	320.00	35.20
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	36.692	340.00	12,475.28
13.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	14.172	360.00	5,101.92
Total utilaje de construcții						97,175

Total	lei	121,433
Alocari in fondul social	24 %	3,880
Total		125,313
Regie	14 %	17,544
Total		142,857
Beneficiu	5 %	7,143
Total		150,000
TVA	20 %	30,000

Total deviz:

180,000

Intocmit

I.I. Gamureac Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria satului Sturzovca

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

Obiect **Reparatia unor sectoare de strazi on**
varianta alba on satul Sturzovca raionul Glodeni

Investitor **Primaria satului Sturzovca**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. Alexandru Donici - str. Mitropolit Gavriil Banulescu-Bodoni (cu materialele beneficiarului)				
		1.1. Partea carosabila				

1	2	3	4	5	6	7
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			171.60 0.00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.132	650.00	171.60
		<i>Total</i>	lei			3,603.60
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			2,720.89 467.32
	9310060019930	Muncitor	h-om	4.940	94.60	467.32
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.042	650.00	27.30
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0.258	365.00	94.17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1.120	480.00	537.60
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2.710	520.00	1,409.20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.414	360.00	149.04
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0.106	342.00	36.25
		<i>Total</i>	lei			57,138.60
3	TsC35A11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m (incarcarea materialelor)	100 m3			2,329.18 0.00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5.330	437.00	2,329.18
		<i>Total</i>	lei			10,956.46
4	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (de la depozit la santier)	t			17.00 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.050	340.00	17.00
		<i>Total</i>	lei			9,848.78
		1.2. Reconstructia podetului tubular cu D=1 m				
5	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			36.47 13.53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.143	94.60	13.53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0239	650.00	15.52
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0.0138	220.00	3.02
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0.0138	320.00	4.40
		<i>Total</i>	lei			291.77
6	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare	m3			212.85 212.85
	9310060019901	Chesonier	h-om	2.250	94.60	212.85
		<i>Total</i>	lei			723.69
7	RpDC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a elementelor circulare prefabricate din beton (K=2)	m			315.08 37.84
	7123011000200	Betonist	h-om	0.200	94.60	37.84
	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0.0035	350.00	2.44
	1212121212121	Apa	m3	0.040	35.00	2.80
	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	0.200	320.00	128.00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.200	360.00	144.00
		<i>Total</i>	lei			2,489.11
8	DI122	Demontarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (doar manopera si utilajul)	m3			1,984.30 756.80
	9310060019930	Muncitor	h-om	8.000	94.60	756.80
	2922140007000	Macara	h-ut	1.980	620.00	1,227.50
		<i>Total</i>	lei			4,921.06

1	2	3	4	5	6	7
9	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri - Perete de portal ST-10 gr. = 2500 kg, W=1.01 m3/buc	m3			4,624.63 307.45
	9310060019930	Muncitor	h-om	3.250	94.60	307.45
	2663102100000	Beton	m3	0.210	1,850.00	400.22
	2666122800564-1	Perete de portal ST-10 gr. = 2500 kg, W=1.01 m3/buc	m3	1.000	3,405.00	3,507.82
	2922140007000	Macara	h-ut	0.660	620.00	409.14
		<i>Total</i>	lei			9,341.76
10	DI129	(Piatra bruta fr.63-180mm) Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri	m3			658.92 263.00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2.780	94.60	263.00
	1411122201001-1	Piatra bruta fr.63-180mm	m3	1.010	392.00	395.92
		<i>Total</i>	lei			263.57
11	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II Umplutura	100 m3			779.00 0.00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2.050	380.00	779.00
		<i>Total</i>	lei			109.06
		2. str. Democratiei (cu materialele beneficiarului)				
12	DH02B	Scarificarea usoara a impietririi pina la 10cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			171.55 0.00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.132	650.00	171.55
		<i>Total</i>	lei			960.70
13	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			2,720.87 467.32
	9310060019930	Muncitor	h-om	4.940	94.60	467.32
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.042	650.00	27.28
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0.258	365.00	94.18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1.120	480.00	537.60
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2.710	520.00	1,409.20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.414	360.00	149.01
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0.106	342.00	36.28
		<i>Total</i>	lei			15,236.89
14	TsC35A11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m (incarcarea materialelor)	100 m3			2,329.27 0.00
	2952270007403	Incavator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5.330	437.00	2,329.27
		<i>Total</i>	lei			2,920.91
15	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (de la depozit la santier)	t			17.00 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.050	340.00	17.00
		<i>Total</i>	lei			2,626.50

APROBAT:

Intocmit

I.I. Gamureac Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

Primaria satului Sturzovca

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.