

Lucrări de reparație capitală a acoperișurilor sălilor de sport a LT Mihail Sadoveanu

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3-3-3

Valoarea de deviz 291 220,70 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Desfaceri Alte lucrari				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	623,36	31,86 30,96	19 860,25 19 299,23
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. Demontarea unei fasii de sapa si straqt de termoizolare linga peretele salii sportive pentru inlaturarea punctilor termice h=20 cm L=36.5m	m2	7,30	14,10 13,50	102,93 98,55
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, de pe parapete cu pastrarea elementelor pentru remontare ulterioara.	m	53,90	6,57 6,42	354,12 346,04
4	RpCU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t	20,00	21,00 21,00	420,00 420,00
5	TRI1AA04 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren,	t	20,00	23,10 23,10	462,00 462,00

1	2	3	4	5	6	7
		in auto categoria 2				
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	20,00	4,94 0,00	98,80 0,00
		Total Desfaceri Alte lucrari Inclusiv salariu				21 298,10 20 625,81
		2. Izloarea peretelui salii sportive 36.5m*0.3m				
7	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autotururi: fatade simple, de vopsea de var	m2	10,95	13,99 9,24	153,19 101,18
8	RpCE01A	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu 2 straturi din solutie bituminoasa (bitum taiat) la reparatii la balcoane sau terase orizontale sau inclinate (7.2 m*2.0m*2) + 11.18 m2 (luminatoare) Mat.marunte (lavete, petroletc.) = 1.020	m2	10,95	12,98 3,18	142,13 34,82
9	RpCE04A	Izolatii higrofuge pe suprafete verticale sau inclinate la peste 20 grade, plane sau curbe, la subsoluri sau acoperisuri de beton (aticuri, seduri, timpane, calcane etc.), executate la rece, cu 1 strat de pinza bitumata neacoperita, 2 straturi de suspensie de bitum filerizat si o sapa bituminoasa de protectie	m2	10,95	76,69 13,80	839,79 151,11
10	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr.50 mm	m2	10,95	215,69 80,68	2 361,82 883,40
11	IzF05B1	Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construiti pe terenuri cu ape freatic, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90, la pereti drepti	m2	10,95	70,04 8,64	766,97 94,61

1	2	3	4	5	6	7
12	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm .Glafuri din tabla aplicat peste straturile de hidroizolatie a acoperisurilor ridicat pe perete.	m	36,50	84,71 45,00	3 091,99 1 642,50
		Total Izloarea peretelui salii sportive 36.5m*0.3m Inclusiv salariu				7 355,90 2 907,62
		3. Refacerea acoperisului tip terasa				
13	RpCE12A	Strat suport sau sapa de protectie pt. hidroizolatii executat la reparatii de terase sau balcoane, cu mortar de ciment in grosime de 1,5-2 cm aplicat pe suprafete orizontale sau verticale de beton monolit sau de zidarie de caramida.Reparatia sapei refacerea inclinatiilor.	m2	623,36	42,62 24,90	26 568,72 15 521,66
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin .Reparatia stratului suport si a inclinatiilor	m2	623,36	65,78 33,00	41 004,62 20 570,88
15	RpCE01A	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu 2 straturi din solutie bituminoasa (bitum taiat) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	661,09	12,98 3,18	8 581,28 2 102,27
16	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Bipoli (XKII, XKP) rezistenta 343/800N inclusiv separat parapetul sub tabla	m2	661,09	138,96 31,26	91 865,06 20 665,67
17	RpCE28B	Izolarea gurilor de scurgere interioare sau exterioare, executata la repararea teraselor sau balcoanelor, cu tabla de	buc	2,00	389,78 147,96	779,55 295,92

1	2	3	4	5	6	7
		plumb de 2 mm grosime, pinza bitumata, bitum topit, executate cu tabla de plumb, 2 str. de pinza bitumata si 3 straturi de bitum topit				
18	RpCE26A	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (deflectoare), la terase si acoperisuri, executate din tabla zincata de 0,5 mm grosime, 300 mm inaltime si un guler de 300 mm diametru si 20-30 mm inaltime, prevazute cu caciula de protectie, inclusiv racordarea hidroizolatiei simple d=50 mm aeratoare pentru 50m2/ o supapa	buc	13,00	153,76 106,50	1 998,92 1 384,50
19	Pret Compass	Aerator pentru aerisirea stratului de termoizolare tip ICOPAL	buc	13,00	150,00 0,00	1 950,00 0,00
20	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm fara sorturi de tabla.Montarea sorturilor vechi .	m	47,90	159,07 58,80	7 619,23 2 816,52
21	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm. Adaos in locul sorturilor defectate la demontare 10%	m	6,00	159,06 58,80	954,38 352,80
		Total Refacerea acoperisului tip terasa Inclusiv salariu				181 321,75 63 710,22

		Total	lei	209 975,75
		CNAM	24,00 %	20 938,48
		Cheltuieli de transport	2,00 %	2 345,97
		Cheltuieli de regie	2,00 %	4 665,20
		Beneficiu de deviz	2,00 %	4 758,51
		Total	100,00 +	242 683,91

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20,00 %			48 536,78
		Total deviz:				291 220,70
		Inclisiv salariu				87 243,66

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)