



___ Aprobat:
Pretorul sectorului Buiucani
Vadim Brînzaniuc
„ 1 ” 6 2021

CAIET DE SARCINI

Pentru reconstrucția obiectivului arhitectural
cu inscripția „CHIȘINĂU” din șos. Balcani,
sect. Buiucani, mun. Chisinau

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparatie		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	29,00
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor si tavanelor	m2	29,00
3	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	29,00
4	CF08C1	Glet aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor de beton, exclusiv schela de var, la pereti, stilpi si tavane, cu pasta de var si adaos de ipsos cu adaos de aracet, in doua straturi (Gipac), executarea gletului de ipsos GIPAC intr-un singur strat	m2	29,00
5	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2	29,00
6	RpIzA14A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice	m2	150,00
7	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-21 si doua straturi de email PF-115,	t	1,80
8	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	- m2	150,00
9	TsA04B2	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea	m3	9,00

1	2	3	4	5
		manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu		
10	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	9,00
11	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	3,00
12	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,16
13	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (gr.60 mm;)	m2	21,60
14	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	15,60
15	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	140,00
		2. Iluminatul stradal		
		2.1. Lucrari de montare		
16	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente cu lampa 100W IP65/4000k/10500Lm	buc	2,00
17		Set pentru suspensie intermediara ES-1500	buc	2,00
18		Clema pentru ramificarea conductorilor cu sectiunea 1.5-10mm2 EP95-13	buc	2,00
19	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,15
20		Cablu ABBF 2x25mm2	m	15,00
21	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 K1П-1-1	buc	2,00
22	08-01-061-1	Sigurante fuzibile (in corp de iluminat) In=2A	buc	2,00
23	08-01-066-1	Descarcator ОПС1-С/1	set	1,00
24	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Реле времени)	buc	2,00

1	2	3	4	5
		3. Utilaj		
25		Corp de iluminat cu lampa 100W IP65/4000k/10500Lm	buc	2,00
26		Siguranta NH00-100A, In=32A	buc	1,00
27		Sigurante fuzibile (in corp de iluminat) In=2A	buc	2,00
28		Descarcator ОПС1-С/1	buc	1,00
29		Реле времени	buc	2,00

Elaborat

B. Oleg

Oleg Bounegru, specialist principal, Secția social-economică

(semnătura, numele, prenumele, funcția)



Aprobat:
Pretorul sectorului Buiucani
Vadim Brînzaniuc
„ 1 ” 6 2021

CAIET DE SARCINI

**Pentru reconstrucția obiectivului arhitectural
cu inscripția „CHIȘINĂU” din str. Calea
Ieșilor, sect. Buiucani, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparatie		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	178,50
2	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosea	m2	39,00
3	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR-1 10x10x3	kg	78,00
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	39,00
5	CG17B	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor peste 60 cmp/buc, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare	m2	39,00
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor si tavanelor	m2	178,50
7	CF13B3	Tencuieli exterioare speciale, la fatade, executate manual, exclusiv schela, cu terasit, dolomit sau similare, cu grundul executat cu mortar de var ciment M 25-T, in grosime de 2 cm, iar stratul vizibil periat sau raschetat in grosime de 0,8.....1,0 cm, cu utilizarea varului pasta in locul varului hidratat	m2	82,00
8	CF08C1	Glet aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor de beton, exclusiv schela de var, la pereti, stilpi	m2	82,00

1	2	3	4	5
		si tavane, cu pasta de var si adaos de ipsos cu adaos de aracet, in doua straturi (Gipac), executarea gletului de ipsos GIPAC intr-un singur strat		
9	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	178,50
10	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2	178,50
11	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	58,00
12	R25A01B	Demontarea articolelor de arta decorativa si aplicata: greutatea pina la 50 kg: fara detalii fragile cu dimensiune maxima peste 1,0 m	buc	1,00
13	R16A02O	Turnarea din aluminiu dupa modelele gata confectionate din ipsos, metal si lemn: pieselor cu ornament complex cu greutate pina la: 50 g	kg	10,00
14	R12A13H	Confectionarea modelului de stema, cartus, emblema: steme complexe cu inaltimea: pina la 500 mm	buc	1,00
15	R12A13I k=13	Confectionarea modelului de stema, cartus, emblema: steme complexe. Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A13H	buc	1,00
16	R10A13C1	Evidentierea in culori cu vopsea din acetat de polivinil a fondului in jurul decorului si vopsirea fisiilor inguste (pe suprafata noua sau curatata de vopsea si restaurata): pe suprafata tencuita: fond cu contur neregulat	m2	4,78
		2. Iluminatul stradal		
		2.1. Lucrari de montare		
17	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente cu lampa 150W IP65/4000k/15750Lm	buc	2,00
18		Set pentru suspensie intermediara ES-1500	buc	2,00
19		Clema pentru ramificarea conductorilor cu	buc	2,00

1	2	3	4	5
		secțiunea 1.5-10mm2 EP95-13		
20	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,15
21		Cablu ABBГ 2x25mm2	m	15,00
22	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 K1П-1-1	buc	2,00
23	08-01-061-1	Sigurante fuzibile (in corp de iluminat) In=2A	buc	2,00
24	08-01-066-1	Descarcator ОПС1-С/1	set	1,00
25	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Реле времени)	buc	2,00
		3. Utilaj		
26		Corp de iluminat cu lampa 150W IP65/4000k/15750Lm	buc	2,00
27		Siguranta NH00-100A, In=32A	buc	1,00
28		Sigurante fuzibile (in corp de iluminat) In=2A	buc	2,00
29		Descarcator ОПС1-С/1	buc	1,00
30		Реле времени	buc	2,00

Elaborat

Oleg Bounegru

Oleg Bounegru, specialist principal, Secția social-economică

(semnătura, numele, prenumele, funcția)