

Amenajarea zonei de agreement din s. Leuseni

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de terasament, fundatii		
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	29,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	47,23
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,56
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut.	22,88
2	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	17,75
	7123010010200	Betonist	h-om.	110,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	47,04
	4100116202818	Apa	m3	0,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,66
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,95
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95
4	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	210,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut.	13,44
5	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	10,94
	9312040019600	Sapator	h-om.	14,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,24
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,52
7	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3	5,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,53
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,53

1	2	3	4	5
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,58
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	3,00
	4100116202818	Apa	m3	0,26
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h/ut	0,55
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	1,10
9	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	47,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	7,09
	7124010010700	Dulgher	h-om.	49,66
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,24
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	14,19
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	14,19
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,42
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,36
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,78
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	4,73
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,17
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,02
	2320187315789	Decofrol	kg	5,68
10	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	21,88
	7123010010200	Betonist	h-om.	89,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	8,75
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	22,76
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	6 062,84
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	16,43
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	15,10
	4100116202818	Apa	m3	6,44
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut.	1,25
	2952260003540	Buldozer	h-ut.	0,39
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	13,13
		Cheltuieli directe	lei	
		Contributii sociale	24,00 %	
		Transport	10,00 %	
		Cheltuieli de regie	14,50 %	
		Beneficiu de deviz	6,00 %	
Total Lucrari de terasament, fundatii				
		2. Lucrari de constructie la scena		
		2.1. Suprastructura scenei		
11	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	8,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om.	3,18
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,26

1	2	3	4	5
	2466477302420	Sticla solubila	kg	4,18
	4100116202818	Apa	m3	0,02
12	CD70A	Zidarie din blocuri tip Fortan la pereti cu inaltimea pina la 4m, zidarie oridnara gros. 200mm	m3	24,67
	5674565425213 42	Zidar	h-om.	76,23
	4365752345453 22	Muncitor	h-om.	15,54
	1411111222012 75	Blocuri de fortan	m3	22,20
	5434433421238 78	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65mm	buc	74,01
	457566322342	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	1,73
	4678685674574 5	Mortar gata preparat pentru zidarie, var - ciment, M 25	m3	2,47
13	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	16,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	2,51
	7124010010700	Dulgher	h-om.	14,21
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,08
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	5,02
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	5,02
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,50
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	2,17
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,02
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,02
	2320187315789	Decofrol	kg	2,01
	2922140006707	Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,33
14	CC02C1	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	295,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om.	16,27
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	303,19
15	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimea pina la 35 m inclusiv	m3	1,68
	7123010010200	Betonist	h-om.	8,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,76
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,77
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	519,12
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,28
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,18
	4100116202818	Apa	m3	0,57
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut.	0,10
	2952260003540	Buldozer	h-ut.	0,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,01
	2922140007000	Macara	h-ut.	0,47
16	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimea pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile	m2	74,00

1	2	3	4	5
		(200 ore)		
	7124010010700	Dulgher	h-om.	55,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,02
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,02
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,01
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,22
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut.	333,00
Total Suprastructura scenei				
2.2. Acoperis scena				
17	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Stilpi si grinzi)	m3	1,13
	7124010010700	Dulgher	h-om.	8,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	8,81
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	1,19
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,09
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,28
	2874115802561	Surub M 12	buc	50,85
	2874115840479	Piulita M12	buc	50,85
	7645674353563	Solutie antiseptic	kg	4,69
	2874125881265	Saibe uzuale plate M 12	kg	50,85
18	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	1,42
	7124010010700	Dulgher	h-om.	2,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,35
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	1,42
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,21
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,21
	2874115802561	Surub M 12	buc	28,40
	2874115840479	Piulita M12	buc	28,40
	2874125881265	Saibe uzuale plate M 12	kg	28,40
19	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,55
	9310060019930	Muncitor	h-om.	2,17
	1212121212121	apa	m3	0,59
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	4,33
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	17,09
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,03
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,01
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut.	0,15
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,03
20	CE17A	Strat polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare	m2	164,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	32,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	8,24
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	195,21
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	2 036,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	1,65
21	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. k= 0.0071	m2	164,80

1	2	3	4	5
	7124010010700	Dulgher	h-om.	37,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	11,54
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,17
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	19,78
22	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor	m2	164,80
	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	148,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	41,20
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	199,00
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	86,52
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	1 557,36
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	17,30
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	6,92
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	8,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	8,24
23	CI17B	Placarea strasinii si a partii inferioare a acoperisului cu lambriu de brad clasa A, montate prin prindere cu cuie,	m2	123,90
	7422010060100	Timplar	h-om.	284,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	24,78
	2732103646000	Panouri fibrolemnoase usoare moi	m2	136,29
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	12,39
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	1,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	1,24
24	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de lac de ulei la dusumele	m2	123,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	68,15
	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	9,91
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	23,54
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	6,20
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	61,95
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	24,78
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	12,39
Total Acoperis scena				
2.3. Lucrari interioare la scena				
25	TsC35A11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m	100 m3	0,31
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut.	1,65
26	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	31,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,61
27	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,73
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut.	3,22
28	TsC54A	Umplutura din nisip	m3	9,20

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,28
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	10,12
	4100116202818	Apa	m3	0,92
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h/ut	1,93
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	3,86
29	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,84
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	3,30
	4100116202818	Apa	m3	0,29
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h/ut	0,60
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	1,21
30	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	57,24
	7123010010200	Betonist	h-om.	45,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	5,72
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	5,87
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 373,76
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,72
	1421102200161	Pietris ciuruit spalata de riu 7-30 mm	m3	3,43
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	5,72
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut.	0,34
31	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	92,30
	7124010010700	Dulgher	h-om.	78,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	9,23
	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	2,31
	2010102913200	Rigle de stejar	m3	1,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	9,23
	2710912611607	Zgura	kg	6,92
	2414147327483	Lignolineum	kg	9,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	2,77
32	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	246,62
	7122050013400	Zidar	h-om.	345,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	49,32
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	1,48
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	5,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 405,73
	2652102100737	Var hidratat	kg	764,52
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	8,88
	4100116202818	Apa	m3	2,22
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut.	1,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,62
33	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	5,20

1	2	3	4	5
		montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv		
	7129200011200	Finisor MP	h-om.	3,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,42
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	5,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	20,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,60
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,91
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	3,12
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,10
34	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	1,44
	7129200011200	Finisor MP	h-om.	0,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,10
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,44
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	5,76
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,68
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,24
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,58
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,03
35	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (glaf pentru fereasta)	m	1,35
	7422010060100	Timplar	h-om.	0,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,01
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,35
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	8,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,01
36	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta", intr-un strat, la pereti exteriori si interiori	m2	246,62
	4575486798574	Zugrav vopsitor	h-om.	29,59
	7889456340603 4	Grund gleta	kg	102,35
	9834643693463 4	Hirtie pentru slefuit uscata	kg	12,33
37	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3mm grosime executate manual cu amestec TINC la pereti (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	246,62
	7456346435431 1	Tencuitor	h-om.	300,88
	3463466578631 1	Tinc	kg	850,84
Total Lucrari interioare la scena				
		2.4. Soclu		
38	CN54B	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact, intr-un strat, la pereti exteriori si interiori	m2	31,35
	4575486798574	Zugrav vopsitor	h-om.	3,76
	7889456340603 4	Grund gleta	kg	13,01
	9834643693463 4	Hirtie pentru slefuit uscata	kg	1,57

1	2	3	4	5
39	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	42,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om.	1,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,21
	2873122004100	Plase sudate	kg	42,42
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,21
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,42
	2010237318750	Distantieri	buc	12,60
	2922140007000	Macara	h-ut.	0,03
40	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	31,35
	7122050013400	Zidar	h-om.	43,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	9,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	329,18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,94
	4100116202818	Apa	m3	0,22
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,13
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut.	0,25
41	CI21B	Placarea peretilor cu placi din gresie ceramica: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	31,35
	9310006687600	Muncitor	h-om.	68,97
	3456457456451 21	Placi din ceramica	m2	31,98
	3467423478923 00	Adeziv de acril sau latex	kg	188,10
	2435476577608	Fuga	kg	12,23
	4551265785222	Masina de taiat piatra universala	h/ut	1,43
	3123454756422	Masina de gaurit electrica	h/ut	2,66
Total Soclu				
2.5. Pereu				
42	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	3,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,02
43	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,65
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,92
	4100116202818	Apa	m3	0,17
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h/ut	0,35
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	0,70
44	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	1,26
	7124010010700	Dulgher	h-om.	6,72

1	2	3	4	5
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,04
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	2,52
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	2,52
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,25
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,92
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,01
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,01
	2320187315789	Decofrol	kg	1,01
	2922140006707	Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,17
45	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	64,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om.	1,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,32
	2873122004100	Plase sudate	kg	65,45
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,32
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,65
	2010237318750	Distantieri	buc	19,44
	2922140007000	Macara	h-ut.	0,04
46	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	3,34
	7123010010200	Betonist	h-om.	16,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	1,50
	2663102100000	Beton	m3	3,53
	4100116202818	Apa	m3	0,52
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,00
	2922140007000	Macara	h-ut.	0,94
Total Pereu				
Cheltuieli directe			lei	
Contributii sociale			24,00 %	
Transport			10,00 %	
Cheltuieli de regie			14,50 %	
Beneficiu de deviz			6,00 %	
Total Lucrari de constructie la scena				
3. Lucrari de amenajare				
3.1. Imbracamint si pavaj				
47	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	26,70
	9312040019600	Sapator	h-om.	36,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,74
48	34-02- 004-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena reciclata: pina la 2 gauri	km	1,43

1	2	3	4	5
	1	Muncitor	h-om	190,46
	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,00
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,11
	103-9036	Tevi din polietilena reciclata, diametru 20 mm	m	1 432,00
49	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	348,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	344,52
	1411122201752	Piatra sparta	m3	400,20
	4100116202818	Apa	m3	34,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h/ut	73,08
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	146,16
50	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (bordura sura)	m	642,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	77,04
	7129020012800	Pavator	h-om.	115,56
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	12,84
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	654,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,93
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	645,21
	4100116202818	Apa	m3	1,93
51	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (culoare sura) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (grosimea dalei de trotuar 42mm)	m2	1 976,00
	7129020012800	Pavator	h-om	573,24
	2346456436211 2	Muncitor deservire	h-om.	31,22
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	2 005,64
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	3 161,60
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	31 102,24
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	9,88
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	169,15
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	39,52
52	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (teren de joaca pt copii)	m3	12,60
	9312040019600	Sapator	h-om.	18,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	2,52
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	3,15
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	13,86
	4100116202818	Apa	m3	1,26

Total Imbracamint si pavaj

3.2. Parcare cu 18 locuri

1	2	3	4	5
53	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,30
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,67
54	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	13,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	28,22
55	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100 m2	2,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21,29
56	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	56,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	55,44
	1411122201752	Piatra sparta	m3	64,40
	4100116202818	Apa	m3	5,60
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h/ut	11,76
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	23,52
57	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (bordura sura)	m	84,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,08
	7129020012800	Pavator	h-om.	15,12
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,68
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	85,68
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,25
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	84,42
	4100116202818	Apa	m3	0,25
58	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (culoare sura) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (grosimea dalei de trotuar 60mm)	m2	228,00
	7129020012800	Pavator	h-om	66,14
	2346456436211 2	Muncitor deservire	h-om.	3,60
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	231,42
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	364,80
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3 588,72
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,14
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	19,52
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	4,56
Total Parcare cu 18 locuri				
3.3. Montarea mobilierului pentru parc				
59	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare (fara cost)	buc	37,00

1	2	3	4	5
	454735654645	Muncitor necalificat	h-om.	70,30
	7586452531242 3	Muncitor deservire	h-om.	16,65
	7534643653432	Betonist	h-om.	179,45
	3475683563253 42	Beton	m3	1,33
	7342230909	Apa	m3	5,55
60	pret de piata	Banca pe 2 picioare	buc	37,00
	8457546342534	Banca	buc	37,00
61	TsH91B	Instalarea urnei (fara cost)	buc	16,00
	454735654645	Muncitor necalificat	h-om.	9,60
	7586452531242 3	Muncitor deservire	h-om.	7,20
	7534643653432	Betonist	h-om.	77,60
	3475683563253 42	Beton	m3	1,34
	7342230909	Apa	m3	2,40
62	pret de piata	Urna	buc	16,00
	3475436466453	Urna	buc	16,00
63	TsH91A	Instalarea terenului de joaca pentru copii (fara cost)	buc	2,00
	454735654645	Muncitor necalificat	h-om.	3,80
	7586452531242 3	Muncitor deservire	h-om.	0,90
	7534643653432	Betonist	h-om.	9,70
	3475683563253 42	Beton	m3	0,07
	7342230909	Apa	m3	0,30

**Total Montarea mobilierului
pentru parc**

3.4. Imprejmuiri metalice				
64	CO06B4	Imprejmuiri din panouri de gard d 3.3, h = 1.35m, pe stilpi din metal montati la 2.5 m distanta interax, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (297 m2)	m	220,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om.	202,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	83,60
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	297,00
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	108,45
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	1 412,12
	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	14,69

Total Imprejmuiri metalice

3.5. Inverzire				
65	TsH238E	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu	buc	64,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	68,48
66	TsH110B	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi	buc	64,00

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	47,36
67	pret de piata	Arbusti (tuie)	buc	64,00
	45776585785	Arbusti	buc	64,00
Total Inverzire				
		Cheltuieli directe	lei	
		Contributii sociale	24,00 %	
		Transport	10,00 %	
		Cheltuieli de regie	14,50 %	
		Beneficiu de deviz	6,00 %	
Total Lucrari de amenajare				
		4. Iluminare		
68	DF23A	Instalarea felinarelor de parc (fara cost)	buc	24,00
	7123010010200	Betonist	h-om.	13,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,92
	2663102100000	Beton	m3	6,00
69	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	14,32
	1	Muncitor	h-om.	177,57
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,01
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,12
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,06
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,14
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	7,16
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	5,58
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	42,96
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	42,96
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	5,58
70	pret de piata	Cablu VVG 3 x 2.5	m	1 432,00
	6546437452354 32	Cablu	m	1 432,00
		Cheltuieli directe	lei	
		Contributii sociale	24,00 %	
		Transport	10,00 %	
		Cheltuieli de regie	76,00 %	

1	2	3	4	5
Beneficiu de deviz			6,00 %	
Total Iluminare				
5. Forme arhitecturale mici, mobilier				
71	pret de piata	Felinar de parc	buc	24,00
	4563467665756 31	Felinar	buc	24,00
72	pret de piata	Teren de joaca pt copii	buc	2,00
	7356674222134	Teren de joaca	buc	2,00
Cheltuieli directe			lei	
Cheltuieli de depozitare			1,20 %	