

**Construcția scenei de vara in
cadrul zonei de agrement Parcul
Tineretii, s.Parcova, r.Edinet**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1(05/12-21 SAC)

Construcția scenei de vara

Valoarea de deviz 691 898,86 Lei

Intocmit in prețuri curente 31.05.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament. Plan fundatii -1.400				
1	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,22	6 752,50 274,09	1 485,55 60,30
2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	36,30	14,74 0,00	535,15 0,00
3	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,28	4 313,04 107,68	1 207,65 30,15
4	TsA04E1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 1,5-3 m teren mijlociu	m3	5,00	128,89 126,45	644,46 632,25
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m	m3	6,72	13,93 13,93	93,60 93,60

1	2	3	4	5	6	7
		din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	6,72	35,64 33,75	239,53 226,80
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,33	332,73 0,00	109,80 0,00
8	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,33	656,67 396,82	216,70 130,95
9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	6,72	325,21 44,53	2 185,43 299,25
10	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B3.5	m3	6,72	1 408,33 190,48	9 463,96 1 280,05
11	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	156,80	21,24 3,93	3 331,00 616,35
12	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm A-I inclusiv in fundatii izolate Plasa P-1	kg	132,00	20,24 2,93	2 672,10 386,85
13	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	34,20	75,14 59,25	2 569,83 2 026,35

1	2	3	4	5	6	7
14	CC01D1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg	495,28	20,44 3,13	10 124,53 1 550,10
15	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice C15	m3	18,40	1 910,72 262,75	35 157,22 4 834,60
16	CB02D	Cofraje din panouri reutilizabile, cu armătură din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în stâlpi și cadre exclusiv susținerea la înălțimi până la 20 m inclusiv	m2	20,16	88,02 64,01	1 774,57 1 290,35
17	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice C12.5	m3	29,50	1 789,80 262,75	52 798,96 7 751,10
18	CC01C	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm A-I inclusiv în fundații izolate	kg	35,52	21,24 3,92	754,39 139,30
19	CC01D1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg	112,10	20,44 3,13	2 291,41 350,75
20	CB02D	Cofraje din panouri reutilizabile, cu armătură din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în stâlpi și cadre exclusiv susținerea la înălțimi până la 20 m inclusiv	m2	12,62	87,90 63,98	1 109,30 807,40
21	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice C15	m3	2,53	1 909,78 262,77	4 831,75 664,80
22	IzF50A	Hidroizolații efectuate cu mortar ciment cu sticlă solubilă la fundații și pereți aplicate pe suprafețe orizontale	m2	4,20	77,69 17,14	326,29 72,00
23	IzF04E	Strat hidroizolant executat la cald	m2	78,40	60,77	4 764,68

1	2	3	4	5	6	7
		la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata neacoperita, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum			5,00	392,00
		<i>Total</i>	Lei			138 687,86
		Total Lucrari de terasament. Plan fundatii -1.400 Inclusiv salariu				138 687,86 23 635,30
		2. Cadru metalic Stilpi si Grinzi (plansa 15,18,19)				
24	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	2,83	30 729,81 1 975,00	86 965,36 5 589,25
25	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	204,03	39,02 10,45	7 962,23 2 132,30
26	CK35B	Bulon p/u fundatii M24x1300	buc	36,00	85,00 10,00	3 060,00 360,00
27	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	2,83	1 515,81 363,96	4 289,74 1 030,00
28	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	42,00	44,93 37,50	1 887,25 1 575,00
		<i>Total</i>	Lei			104 164,58
		Total Cadru metalic Stilpi si Grinzi (plansa 15,18,19)				104 164,58 10 686,55

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		3. Finisari				
		3.1. Pereti				
29	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m	m3	12,60	2 134,33 218,25	26 892,61 2 749,95
30	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	84,00	117,46 83,50	9 866,56 7 014,00
31	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	42,00	19,43 6,00	816,06 252,00
32	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	42,00	137,13 61,00	5 759,28 2 562,00
33	CK17A1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele	m2	58,00	692,70 206,75	40 176,60 11 991,50
34	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	58,00	77,56 50,00	4 498,48 2 900,00
		<i>Total</i>	Lei			88 009,59
		Total Pereti Inclusiv salariu				88 009,59 27 469,45
		3.2. Timplarii				
35	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,78	1 841,02 40,08	6 959,06 151,50

1	2	3	4	5	6	7
36	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	1,20	1 666,72 46,62	2 000,06 55,95
37	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	1,20	198,08 17,92	237,70 21,50
38	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,20	231,79 19,58	278,15 23,50
		<i>Total</i>	Lei			9 474,97
		Total Timplarii Inclusiv salariu				9 474,97 252,45
		3.3. Pardosea				
39	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	54,50	136,48 44,50	7 437,95 2 425,25
40	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	54,50	79,20 34,50	4 316,37 1 880,25
41	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	54,50	431,53 143,55	23 518,38 7 823,50
		<i>Total</i>	Lei			35 272,70
		Total Pardosea Inclusiv salariu				35 272,70 12 129,00
		3.4. Tavan				
42	CK28C	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din lemn	m2	30,00	352,42 124,25	10 572,50 3 727,50
43	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	12,40	232,19 85,94	2 879,11 1 065,60

1	2	3	4	5	6	7
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,40	5,84 1,49	72,44 18,50
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,40	39,69 27,00	492,20 334,80
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,40	5,84 1,49	72,44 18,50
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,40	43,46 27,50	538,90 341,00
		<i>Total</i>	Lei			14 627,59
		Total Tavan Inclusiv salariu				14 627,59 5 505,90
		<i>Total</i>	Lei			147 384,85
		Total Finisari Inclusiv salariu				147 384,85 45 356,80
		4. Acoperis				
48	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate/Pelicola anticondens	m2	48,00	21,51 12,25	1 032,38 588,00
49	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	48,00	260,42 56,25	12 500,10 2 700,00
50	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	7,00	283,68 15,00	1 985,78 105,00
51	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	3,60	225,74 17,50	812,65 63,00
		<i>Total</i>	Lei			16 330,91
		Total Acoperis Inclusiv salariu				16 330,91 3 456,00
		5. Soclu				
52	CI21A	Placarea peretilor cu placi din	m2	24,00	420,70	10 096,85

1	2	3	4	5	6	7
		ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (placi rezistente la inghet pentru soclu)			130,50	3 132,00
		<i>Total</i>	Lei			10 096,85
		Total Soclu Inclusiv salariu				10 096,85 3 132,00
		6. Alcatuirea pereului				
53	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,40	325,23 44,62	780,56 107,10
54	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C12.,5	m3	2,10	1 772,60 190,62	3 722,45 400,30
55	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,00	73,54 59,25	294,17 237,00
		<i>Total</i>	Lei			4 797,18
		Total Alcatuirea pereului Inclusiv salariu				4 797,18 744,40

		Total	Lei	421 462,23
		Asigurari sociale	24 %	20 882,65
		Transportarea materialelor	10 %	32 716,81
		Total		475 061,69
		Cheltueli de regie	14,5 %	68 883,95
		Total		543 945,64
		Beneficiu de deviz	6 %	32 636,74
		Total		576 582,38
		TVA	20 %	115 316,48
		Total		691 898,86
		Total deviz: Inclusiv salariu		691 898,86 87 011,05

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)