

Reparatia viceilor la Gradinita nr. 6

(denumirea obiectivului)


DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie
Valoarea de deviz 174 978,41 lei

Intocmit in prețuri curente.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie 1.1. Viceul nr 1 1.1.1. Lucrari de finisare				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,480	11,040 11,040	49,458 49,458
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	29,100	42,078 42,048	1 224,468 1 223,596
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	31,200	7,116 7,096	222,006 221,382
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	13,200	20,598 20,498	271,898 270,578
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,200	7,964 7,884	105,124 104,068
6	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	44,400	12,004 3,679	532,986 163,356
7	CF15A k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	31,200	94,725 67,014	2 955,419 2 090,837
8	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la	m2	31,200	157,181	4 904,046

1	2	3	4	5	6	7
		pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm			43,362	1 352,894
9	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	13,200	122,381 66,751	1 615,432 881,116
10	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	80,000	5,556 5,256	444,480 420,480
11	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,200	50,401 40,208	665,298 530,751
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,200	2,313 0,788	30,537 10,407
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele a tavanelor	m2	13,200	19,098 14,454	252,089 190,793
14	CK26C	Carnizuri montate la tavan din mase plastice	m	15,800	7,085 2,365	111,946 37,370
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,200	22,040 14,454	290,928 190,793
16	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat - Praction	m2	13,200	4,302 1,051	56,784 13,876
17	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - 2 straturi de Bipoli.	m2	13,200	68,490 17,870	904,073 235,889
18	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,200	46,185 22,075	609,647 291,393
19	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din	m2	13,200	147,369 31,010	1 945,273 409,337



1	2	3	4	5	6	7
		adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm				
20	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usa din PVC 2.0x0.80 - 2 buc	m2	3,200	1 206,622 21,287	3 861,190 68,118
21	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat	m2	1,280	1 112,868 43,013	1 424,471 55,057
22	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	2,600	1 260,432 21,024	3 277,124 54,662
23	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - La glasvanduri	kg	8,400	9,429 5,519	79,202 46,358
24	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	36,000	5,556 5,256	200,016 189,216
25	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	10,200	20,101 17,345	205,032 176,917
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,100	2,313 0,789	4,858 1,656
27	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,100	65,728 39,057	138,029 82,020
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele a glafurilor	m2	2,100	19,097 14,454	40,104 30,354
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,100	2,313 0,789	4,858 1,656
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,100	22,040 14,454	46,284 30,353




1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de finisare Inclusiv salariu				26 473,060 9 424,741
		1.1.2. Lucrari santehnice				
31	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	30,000	7,884 7,884	236,520 236,520
32	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccical-culturale, avind diametrul de 20- mm	m	21,400	36,606 19,710	783,361 421,794
33	RpSA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccical-culturale, avind diametrul de 16 mm	m	8,600	33,342 18,396	286,741 158,206
34	RpSA44A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc	8,000	2,789 1,314	22,312 10,512
35	RpSA44B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	18,000	3,072 1,577	55,292 28,382
36	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	3,000	2,628 2,628	7,884 7,884
37	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	30,000	3,942 3,942	118,260 118,260
38	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	30,000	1,840 1,840	55,188 55,188
39	RpSA40A	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1/2"	buc	4,000	39,028 30,222	156,112 120,888



1	2	3	4	5	6	7
40	RpSA40B	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 3/4"	buc	6,000	48,810 39,420	292,860 236,520
41	RpSA35A	Montarea unui capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 20 mm	buc	2,000	12,537 8,409	25,073 16,819
42	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	16,200	16,819 16,819	272,471 272,471
43	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	18,800	20,761 20,761	390,311 390,311
44	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	16,200	23,370 7,884	378,594 127,721
45	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	18,800	81,646 9,986	1 534,952 187,744
46	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	3,500	2,102 2,102	7,358 7,358
47	RpSA44F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"	buc	4,000	5,700 2,103	22,802 8,410
48	RpSA44I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"	buc	8,000	9,963 2,365	79,706 18,922
49	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Cot	buc	5,000	13,187 6,833	39,560 20,498



1	2	3	4	5	6	7
50	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Mufa	buc	2,000	12,887 6,833	25,774 13,666
51	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cot	buc	5,000	22,570 8,935	112,851 44,676
52	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Mufa	buc	3,000	22,070 8,935	66,211 26,806
53	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Revizia	buc	2,000	51,070 8,935	102,140 17,870
54	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Reductie d=110/50	buc	2,000	21,070 8,935	42,140 17,870
55	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Reductie fonta/PVC d=110	buc	2,000	21,070 8,935	42,140 17,870
56	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Teu	buc	3,000	14,192 7,884	42,576 23,652
57	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Teu	buc	5,000	27,256 9,986	136,282 49,932
58	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cruce 110/110	buc	2,000	42,494 12,089	84,988 24,178
59	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,000	24,966 24,966	74,898 74,898
60	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din	buc	3,000	28,908	86,724



1	2	3	4	5	6	7
50	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Mufa	buc	2,000	12,887 6,833	25,774 13,666
51	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cot	buc	5,000	22,570 8,935	112,851 44,676
52	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Mufa	buc	3,000	22,070 8,935	66,211 26,806
53	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Revizia	buc	2,000	51,070 8,935	102,140 17,870
54	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Reductie d=110/50	buc	2,000	21,070 8,935	42,140 17,870
55	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Reductie fonta/PVC d=110	buc	2,000	21,070 8,935	42,140 17,870
56	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Teu	buc	3,000	14,192 7,884	42,576 23,652
57	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Teu	buc	5,000	27,256 9,986	136,282 49,932
58	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cruce 110/110	buc	2,000	42,494 12,089	84,988 24,178
59	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,000	24,966 24,966	74,898 74,898
60	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din	buc	3,000	28,908	86,724



1	2	3	4	5	6	7
		faianta, complet echipat			28,908	86,724
61	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal - Pentru copii	buc	3,000	526,744 60,444	1 580,232 181,332
62	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	3,000	22,338 22,338	67,014 67,014
63	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,000	323,890 52,560	971,670 157,680
64	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S - Pentru copii	buc	3,000	893,768 147,168	2 681,304 441,504
65	RpSC28B	Montarea portprosopului din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin - Uscator de haine din inox	buc	1,000	514,191 14,191	514,191 14,191
66	RpSD19B	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din beton	buc	1,000	350,552 30,222	350,552 30,222
67	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m - Sub cada de dus	100m2	0,010	22 125,600 4 530,700	221,256 45,307
68	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	1,000	63,150 44,676	63,150 44,676
69	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	1,000	147,312 28,908	147,312 28,908
70	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	1,000	15,768 15,768	15,768 15,768



1	2	3	4	5	6	7
71	RpSD19B	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din beton	buc	1,000	350,552 30,222	350,552 30,222
72	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. - Cada emaliata din otel 1.0x1.0 m cu sifon de scurgere	buc	1,000	636,130 59,130	636,130 59,130
73	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc	3,000	21,461 9,461	64,382 28,382
74	RpSD20B	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc	4,000	28,038 11,037	112,150 44,150
		Total Lucrari santehnice Inclusiv salariu				13 357,744 4 031,036
		1.1.3. Sistema de incalzire				
75	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	12,400	10,105 9,461	125,300 117,314
76	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	12,400	22,279 9,198	276,259 114,055
77	IC41A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv	buc	8,000	4,178 2,628	33,424 21,024
78	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	12,400	2,445 2,365	30,320 29,328
79	IC50B	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 3/4"		6,000	8,436 5,256	50,616 31,536



1	2	3	4	5	6	7
80	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4"	buc	8,000	9,436 5,256	75,488 42,048
81	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm - Cot	buc	4,000	8,745 7,096	34,982 28,382
82	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm - Teu	buc	4,000	12,412 10,512	49,648 42,048
83	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,880	4,207 4,207	7,910 7,910
84	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, - KONNER H=500 7 sectii	buc	2,000	1 048,814 13,140	2 097,628 26,280
85	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" - Dop de radiator d1/2"	buc	2,000	33,922 11,826	67,844 23,652
86	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	8,000	12,996 5,256	103,968 42,048
87	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	2,000	18,728 2,628	37,456 5,256
88	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" - Dop de radiator d1/2"	buc	2,000	33,922 11,826	67,844 23,652
89	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" - Futorca stinga	buc	2,000	10,909 5,782	21,819 11,563
90	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" - Futorca dreapta	buc	2,000	10,909 5,782	21,819 11,563
91	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata	buc	4,000	9,223 6,045	36,890 24,178



1	2	3	4	5	6	7
		prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Teu PPR d20x20x20 mm				
92	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot PPR d25 la 90*	buc	2,000	7,891 4,731	15,781 9,461
93	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Americanca d25	buc	2,000	20,890 4,731	41,781 9,461
94	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Cot PPR d20 la 90*	buc	24,000	7,084 3,942	170,016 94,608
95	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Americanca d20	buc	2,000	19,084 3,942	38,168 7,884
96	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Ocolire d=25	buc	2,000	9,890 4,731	19,781 9,461
97	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cruce d=25	buc	2,000	9,890 4,731	19,781 9,461
98	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Trecere d=25x3/4"M	buc	4,000	9,890 4,731	39,562 18,922
99	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul	buc	2,000	7,084 3,942	14,168 7,884



1	2	3	4	5	6	7
		exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Dop d=15 met				
100	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	2,000	4,817 4,205	9,635 8,410
101	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	2,000	12,406 11,563	24,812 23,126
102	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" - Robinet cu sfera d20 mm	buc	2,000	26,204 6,045	52,409 12,089
103	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - Robinet de trecere cu sfera d15 mm	buc	2,000	24,826 4,731	49,653 9,461
104	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" - Robinet de trecere cu sfera d25 mm	buc	2,000	28,204 6,045	56,409 12,089
105	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	2,000	4,774 3,154	9,547 6,307
		Total Sistema de incalzire Inclusiv salariu				3 700,718 840,461
		Total Viceul nr 1 Inclusiv salariu				43 531,522 14 296,238
		1.2. Viceul nr 2				
		1.2.1. Lucrari de finisare				
106	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,200	11,037 11,037	35,320 35,320
107	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	32,000	42,078 42,048	1 346,496 1 345,536
108	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	31,200	7,116 7,096	222,006 221,382
109	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din plac	m2	16,100	20,598	331,634



1	2	3	4	5	6	7
		de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc			20,498	330,024
110	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,100	7,964 7,884	128,220 126,932
111	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betocontact" într-un strat, la pereti interioare	m2	61,200	12,004 3,679	734,657 225,167
112	CF15A k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	32,000	94,725 67,014	3 031,200 2 144,448
113	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	32,000	158,317 43,362	5 066,155 1 387,584
114	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	16,100	122,381 66,751	1 970,337 1 074,694
115	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	96,000	5,556 5,256	533,376 504,576
116	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,100	50,401 40,208	811,463 647,355
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,100	2,313 0,788	37,246 12,693
118	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele a tavanelor	m2	16,100	19,098 14,454	307,472 232,710
119	CK26C	Carnizuri montate la tavan din mase plastice	m	22,400	7,085 2,365	158,709 52,981
120	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,100	22,040 14,454	354,844 232,709
121	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe	m2	16,100	4,302 1,051	69,259 16,924




1	2	3	4	5	6	7
		suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat - Paimer				
122	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - 2 straturi de Bipoli.	m2	16,100	68,490 17,870	1 102,696 287,714
123	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,100	46,188 22,075	743,630 355,410
124	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	16,100	147,369 31,010	2 372,643 499,267
125	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usa din PVC 2.0x0.80 - 2 buc	m2	3,200	1 206,622 21,287	3 861,190 68,118
126	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	2,600	1 260,432 21,024	3 277,124 54,662
127	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - La glasvanduri	kg	8,400	9,429 5,519	79,202 46,358
128	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	36,000	5,556 5,256	200,016 189,216
129	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	10,200	20,101 17,345	205,032 176,917
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,100	2,313 0,789	4,858 1,656
131	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,100	65,728 39,057	138,029 82,020



1	2	3	4	5	6	7
132	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele a glafurilor	m2	2,100	19,097 14,454	40,104 30,354
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,100	2,313 0,789	4,858 1,656
134	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,100	22,040 14,454	46,284 30,353
		Total Lucrari de finisare Inclusiv salariu				27 214,060 10 414,736
		1.2.2. Lucrari santehnice				
135	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	23,600	7,884 7,884	186,062 186,062
136	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	15,000	36,606 19,710	549,086 295,650
137	RpSA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 16 mm	m	8,600	33,342 18,396	286,741 158,206
138	RpSA44A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc	8,000	2,789 1,314	22,312 10,512
139	RpSA44B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	18,000	3,072 1,577	55,292 28,382
140	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	2,360	2,628 2,628	6,202 6,202
141	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel,	m	23,600	3,942 3,942	93,031 93,031



1	2	3	4	5	6	7
		zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"				
142	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	23,600	1,840 1,840	43,415 43,415
143	RpSA40A	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1/2"	buc	4,000	39,028 30,222	156,112 120,888
144	RpSA40B	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 3/4"	buc	6,000	48,810 39,420	292,860 236,520
145	RpSA35A	Montarea unui capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 20 mm	buc	2,000	12,537 8,409	25,073 16,819
146	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	16,200	16,819 16,819	272,471 272,471
147	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	18,800	20,761 20,761	390,311 390,311
148	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	16,200	23,370 7,884	378,594 127,721
149	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	18,800	81,646 9,986	1 534,952 187,744
150	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	3,500	2,102 2,102	7,358 7,358
151	RpSA44F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind	buc	4,000	5,700 2,103	22,802 8,410



1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 2"				
152	RpSA44I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"	buc	8,000	9,963 2,365	79,706 18,922
153	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Cot	buc	3,000	13,187 6,833	39,560 20,498
154	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Mufa	buc	2,000	12,887 6,833	25,774 13,666
155	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cot	buc	5,000	22,570 8,935	112,851 44,676
156	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Mufa	buc	3,000	22,070 8,935	66,211 26,806
157	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Revizia	buc	2,000	51,070 8,935	102,140 17,870
158	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Reductie d=110/50	buc	2,000	21,070 8,935	42,140 17,870
159	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Reductie fonta/PVC d=110	buc	2,000	21,070 8,935	42,140 17,870
160	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Teu	buc	3,000	14,192 7,884	42,576 23,652
161	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Teu	buc	5,000	27,256 9,986	136,282 49,932



1	2	3	4	5	6	7
162	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cruce 110/110	buc	2,000	42,494 12,089	84,988 24,178
163	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	4,000	24,966 24,966	99,864 99,864
164	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,000	28,908 28,908	86,724 86,724
165	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal - Pentru copii	buc	4,000	526,744 60,444	2 106,976 241,776
166	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	4,000	22,338 22,338	89,352 89,352
167	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,000	323,890 52,560	1 295,560 210,240
168	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S - Pentru copii	buc	3,000	893,768 147,168	2 681,304 441,504
169	RpSC28B	Montarea portprosopului din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin - Uscator de haine din inox	buc	1,000	514,191 14,191	514,191 14,191
170	RpSD19B	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din beton	buc	1,000	350,552 30,222	350,552 30,222
171	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m - Sub cada de dus	100m2	0,010	22 125,600 4 530,700	221,256 45,307
172	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare	m	1,000	63,150	63,150



1	2	3	4	5	6	7
		sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane			44,676	44,676
173	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	1,000	147,312 28,908	147,312 28,908
174	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	1,000	15,768 15,768	15,768 15,768
175	RpSD19B	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din beton	buc	1,000	350,552 30,222	350,552 30,222
176	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. - Cada emaliata din otel 1.0x1.0 m cu sifon de scurgere	buc	1,000	636,130 59,130	636,130 59,130
177	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	21,461 9,461	42,922 18,922
178	RpSD20B	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc	8,000	28,038 11,038	224,301 88,301
		Total Lucrari santehnice Inclusiv salariu				14 022,956 4 010,749
		1.2.3. Sistema de incalzire				
179	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	12,400	10,105 9,461	125,300 117,314
180	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	12,400	22,279 9,198	276,259 114,055
181	IC41A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin	buc	8,000	4,178 2,628	33,424 21,024




1	2	3	4	5	6	7
		impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv				
182	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	12,400	2,445 2,365	30,320 29,328
183	IC50B	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 3/4"	m	6,000	8,436 5,256	50,616 31,536
184	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4"	buc	8,000	9,436 5,256	75,488 42,048
185	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm - Cot	buc	4,000	8,745 7,096	34,982 28,382
186	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm - Teu	buc	4,000	12,412 10,512	49,648 42,048
187	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,880	4,207 4,207	7,910 7,910
188	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, - KONNER H=500 7 sectii	buc	2,000	1 048,814 13,140	2 097,628 26,280
189	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	8,000	12,996 5,256	103,968 42,048
190	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	2,000	18,728 2,628	37,456 5,256
191	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" - Dop de radiator d1/2"	buc	2,000	33,922 11,826	67,844 23,652
192	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" - Futorca stinga	buc	2,000	10,909 5,782	21,819 11,563
193	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare	buc	2,000	10,909 5,782	21,819 11,563



1	2	3	4	5	6	7
		cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" - Futorca dreapta				
194	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Teu PPR d20x20x20 mm	buc	4,000	9,223 6,045	36,890 24,178
195	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot PPR d25 la 90*	buc	2,000	7,891 4,731	15,781 9,461
196	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Americanca d25	buc	2,000	20,890 4,731	41,781 9,461
197	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Cot PPR d20 la 90*	buc	24,000	7,084 3,942	170,016 94,608
198	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Americanca d20	buc	2,000	19,084 3,942	38,168 7,884
199	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Ocolire d=25	buc	2,000	9,890 4,731	19,781 9,461
200	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cruce d=25	buc	2,000	9,890 4,731	19,781 9,461
201	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Trecere d=25x3/4"M	buc	4,000	9,890 4,731	39,562 18,922

1	2	3	4	5	6	7
202	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Dop d=15 met	buc	2,000	7,084 3,942	14,168 7,884
203	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	2,000	4,817 4,205	9,635 8,410
204	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	2,000	12,406 11,563	24,812 23,126
205	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" - Robinet cu sfera d20 mm	buc	2,000	26,204 6,045	52,409 12,089
206	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - Robinet de trecere cu sfera d15 mm	buc	2,000	24,826 4,731	49,653 9,461
207	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" - Robinet de trecere cu sfera d25 mm	buc	2,000	28,204 6,045	56,409 12,089
208	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	2,000	4,774 3,154	9,547 6,307
		Total Sistema de incalzire Inclusiv salariu				3 632,874 816,809
		Total Viceul nr 2 Inclusiv salariu				44 869,890 15 242,294
		1.3. Reparatia asistemului de apeduct, canalizare				
209	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	66,500	7,884 7,884	524,286 524,286
210	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si	m	32,000	36,606 19,710	1 171,386 630,720



1	2	3	4	5	6	7
		soccial-culturale, avind diametrul de 20- mm				
211	RpSA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm	m	34,500	33,342 18,396	1 150,305 634,662
212	RpSA44A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc	30,000	2,789 1,314	83,670 39,420
213	RpSA44B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	30,000	3,072 1,577	92,154 47,304
214	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	6,650	2,628 2,628	17,476 17,476
215	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	66,500	3,942 3,942	262,143 262,143
216	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	66,500	1,840 1,840	122,333 122,333
217	RpSA40A	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1/2"	buc	44,000	39,028 30,222	1 717,232 1 329,768
218	RpSA40B	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 3/4"	buc	24,000	48,810 39,420	1 171,440 946,080
219	RpSA35A	Montarea unui capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 20 mm	buc	14,000	12,536 8,410	175,509 117,734
220	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru	m	62,000	16,819 16,819	1 042,790 1 042,790



1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, cu diametrul de 50 mm				
221	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	76,000	20,761 20,761	1 577,851 1 577,851
222	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	62,000	23,370 7,884	1 448,940 488,808
223	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	76,000	81,646 9,986	6 205,126 758,966
224	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	13,800	2,102 2,102	29,013 29,013
225	RpSA44F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"	buc	28,000	5,700 2,102	159,611 58,867
226	RpSA44I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"	buc	30,000	9,963 2,365	298,896 70,956
227	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Cot	buc	24,000	13,187 6,833	316,483 163,987
228	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Mufa	buc	28,000	12,887 6,833	360,830 191,318
229	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cot	buc	22,000	22,570 8,935	496,544 196,574
230	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare,	buc	16,000	22,070 8,935	353,123 142,963



1	2	3	4	5	6	7
		imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Mufa				
231	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Revizia	buc	15,000	51,070 8,935	766,053 134,028
232	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Reductie d=110/50	buc	12,000	21,070 8,935	252,842 107,222
233	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Reductie fonta/PVC d=110	buc	18,000	21,070 8,935	379,264 160,834
234	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Teu	buc	16,000	14,192 7,884	227,072 126,144
235	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Teu	buc	24,000	27,256 9,986	654,154 239,674
236	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cruce 110/110	buc	16,000	42,494 12,089	679,901 193,421
237	RpSD03A	Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"	buc	14,000	22,338 22,338	312,732 312,732
238	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	14,000	323,890 52,560	4 534,460 735,840
239	RpSC28B	Montarea portprosopului din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin - Uscator de haine din inox	buc	5,000	514,191 14,191	2 570,956 70,956
240	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	5,000	15,768 15,768	78,840 78,840



1	2	3	4	5	6	7
241	RpSD19B	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din beton	buc	5,000	350,552 30,222	1 752,760 151,110
242	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc	10,000	21,461 9,461	214,608 94,608
243	RpSD20B	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc	14,000	28,038 11,038	392,526 154,526
244	RpSC38A	Inlocuirea, cu re folosirea accesoriilor, a lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. - Sifon pu lavoar	buc	8,000	100,658 81,468	805,264 651,744
245	RpSC42A	Inlocuirea, cu recuperarea accesoriilor a rezrervorului de apa pentru WC din fonta, portelan, material plastic, etc., montat la inaltime sau semiinaltime - Set de scurgere pu rezervor	buc	8,000	35,652 23,652	285,216 189,216
		Total Reparatia asistemului de apeduct, canalizare Inclusiv salariu				32 683,789 12 794,914
		1.4. Reparatia sistemului de incalzire				
246	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	56,000	10,105 9,461	565,869 529,805
247	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	24,600	14,660 11,038	360,624 271,525
248	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	56,000	22,279 9,198	1 247,624 515,088



1	2	3	4	5	6	7
249	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. - PPR D40x5.5 mm	m	24,600	36,546 11,826	899,032 290,920
250	IC41A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv	buc	54,000	4,198 2,628	226,692 141,912
251	IC41B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 1 1/4" - 2"	buc	20,000	5,204 3,154	104,072 63,072
252	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	4,000	5,372 2,103	21,490 8,410
253	RpIC30B	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2"	buc	4,000	6,560 2,628	26,240 10,512
254	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	80,500	2,445 2,365	196,839 190,399
255	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm - Cot	buc	14,000	8,746 7,096	122,438 99,338
256	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm - Teu	buc	22,000	12,412 10,512	273,064 231,264
257	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Teu PPR d20x20x20 mm	buc	22,000	9,222 6,044	202,893 132,977
258	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2	buc	14,000	7,890	110,466



1	2	3	4	5	6	7
		imbinari, din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot PPR d25 la 90*			4,730	66,226
259	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Americanca d25	buc	12,000	20,890 4,730	250,685 56,765
260	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Cot PPR d20 la 90*	buc	16,000	7,084 3,942	113,344 63,072
261	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Americanca d20	buc	10,000	19,084 3,942	190,840 39,420
262	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Ocolire d=25	buc	17,000	9,890 4,730	168,137 80,417
263	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cruce d=25	buc	18,000	9,890 4,730	178,027 85,147
264	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Trecere d=25x3/4"M	buc	12,000	9,890 4,730	118,685 56,765
265	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Dop d=15 met	buc	15,000	7,084 3,942	106,260 59,130
266	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	16,000	4,817 4,205	77,078 67,277



1	2	3	4	5	6	7
267	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	17,000	12,406 11,563	210,908 196,574
268	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" - Robinet cu sfera d20 mm	buc	6,000	26,204 6,044	157,226 36,266
269	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - Robinet de trecere cu sfera d15 mm	buc	11,000	24,826 4,730	273,090 52,034
270	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" - Robinet de trecere cu sfera d25 mm	buc	6,000	28,204 6,044	169,226 36,266
271	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	22,000	4,774 3,154	105,019 69,379
		Total Reparatia sistemului de incalzire Inclusiv salariu				6 475,868 3 449,960
		1.5. Deseuri				
272	TrI1AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	11,400	9,198 9,198	104,857 104,857
273	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	11,400	29,123 0,000	332,000 0,000
		Total Deseuri Inclusiv salariu				436,857 104,857
		<i>Total</i>	lei			127 997,926
		<i>Asigurarea sociala</i>	22,50 %			10 324,859
		<i>Transport</i>	1,00 %			816,796
		<i>Total</i>	100,00 %			139 139,581
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1,00 %			1 391,396
		<i>Total</i>	100,00 % S.R.L.			140 530,977



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu</i>	1,00 %			1 405,310
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				141 936,287 45 888,263
		2. Lucrari electrice				
274	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,000	5,782 5,782	46,253 46,253
275	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat de tip LED in complet cu lampi	buc	8,000	216,816 28,908	1 734,528 231,264
276	RpED02B	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea 25-35 mmp	m	56,600	18,730 5,256	1 060,118 297,490
277	RpEE17D	Inlocuirea prizelor - priza cu protectie tip 1- simbol 0235	buc	2,000	43,340 14,191	86,681 28,382
278	RpEE15D	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator dubla tip I-simbol 0238	buc	4,000	62,819 37,318	251,276 149,270
279	RpEQ03A	Demontarea cutiei cu cleme	buc	2,000	31,536 31,536	63,072 63,072
280	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	2,000	42,048 42,048	84,096 84,096
		<i>Total</i>	lei			3 326,024
		<i>Asigurarea sociala</i>	22,50 %			202,461
		<i>Transport</i>	1,00 %			24,262
		<i>Total</i>	100,00 +			3 552,747
		<i>Cheltuieli de regie</i>	32,00 %			287,945
		<i>Total</i>	100,00 +			3 840,692
		<i>Beneficiu</i>	1,00 %			38,407
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				3 879,099 899,827

		Total	lei	145 815,34
		TVA	20,00 %	29 163,07
		Total deviz: Inclusiv salariu		174 978,41 46 788,11

Intocmit

Verificat



 (functie, semnatura, numele, prenumele)

 (functie, semnatura, numele, prenumele)