

Lucrari de reparatie curenta a drumurilor publice locale din s.Glinjeni, r.Falesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 447 640,95 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sector 1 L=770m, b=3,0				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	3,5200	2 140,73 0,00	7 535,37 0,00
2	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	2,3500	762,05 13,57	1 790,81 31,88
3	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr 31.5-63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire, h=12cm	m3	282,0000	452,34 23,90	127 559,82 6 740,36
4	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta 0-31.5mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=6cm	m3	141,0000	561,58 48,45	79 183,05 6 831,45
5	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	7,7000	406,80 383,08	3 132,34 2 949,70

1	2	3	4	5	6	7
Total Sector 1 L=770m, b=3,0						219 201,39
Incluziv salariu						16 553,39
		2. Sector 2 - L=250,0 m 2.1. PC 00+00 - 00+50 (b=5m)				
6	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	3,0000	78,28 0,00	234,83 0,00
7	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	0,3000	762,03 13,57	228,61 4,07
8	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,0000	7 966,01 319,12	23 898,02 957,37
9	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	0,5000	406,80 383,08	203,40 191,54
Total PC 00+00 - 00+50 (b=5m)						24 564,86
Incluziv salariu						1 152,98
		2.2. PC 00+50 - 2+50				
10	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (patul drumului)	100 m3	0,9000	2 140,73 0,00	1 926,66 0,00
11	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	0,6000	762,05 13,57	457,23 8,14
12	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,0000	7 966,01 319,12	47 796,04 1 914,74
13	DH11B	Aducerea la profil a	100m2	2,0000	406,80	813,60

1	2	3	4	5	6	7
		acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice			383,08	766,16
Total PC 00+50 - 2+50						50 993,53
Incluziv salariu						2 689,04
		2.3. Drum lateral S=70.0 m2				
14	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	0,7000	78,27 0,00	54,79 0,00
15	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	0,0700	762,00 13,57	53,34 0,95
16	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	0,7000	7 966,01 319,13	5 576,21 223,39
17	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	0,1500	406,87 383,13	61,03 57,47
Total Drum lateral S=70.0 m2						5 745,37
Incluziv salariu						281,81
Total Sector 2 - L=250,0 m						81 303,76
Incluziv salariu						4 123,83
		3. Sector 3 - L=370,0 m, b=3,0m				
18	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (patul drumului)	100 m3	1,7200	2 140,73 0,00	3 682,06 0,00
19	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul	100 m3	1,1500	762,04 13,57	876,35 15,60

1	2	3	4	5	6	7
		Vario-Control: prin 2 parcurhuri				
20	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr 31.5-63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire, h=12cm	m3	138,0000	452,34 23,90	62 422,90 3 298,48
21	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta 0-31.5mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=6cm	m3	69,0000	561,58 48,45	38 749,13 3 343,05
22	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	3,7000	406,80 383,08	1 505,15 1 417,39
Total Sector 3 - L=370,0 m, b=3,0m						107 235,59
Incluziv salariu						8 074,52
		4. Sector 4- L=780,0 m, b=3,0m				
23	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (patul drumului)	100 m3	3,6000	2 140,73 0,00	7 706,63 0,00
24	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	2,4000	762,05 13,57	1 828,91 32,56
25	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr 31.5-63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire, h=12cm	m3	288,0000	452,34 23,90	130 273,87 6 883,78
26	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta 0-31.5mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=6cm	m3	144,0000	561,58 48,45	80 867,77 6 976,80
27	DH11B	Aducerea la profil a	100m2	7,8000	406,80	3 173,03

1	2	3	4	5	6	7
		acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice			383,08	2 988,01
Total Sector 4- L=780,0 m, b=3,0m						223 850,21
Incluziv salariu						16 881,15
		5. Sector 5 - L=320m, b=3m				
28	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	10,0000	78,28 0,00	782,76 0,00
29	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	1,0000	762,05 13,57	762,05 13,57
30	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,0000	7 966,01 319,12	79 660,06 3 191,24
31	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	3,2000	406,80 383,08	1 301,75 1 225,85
Total Sector 5 - L=320m, b=3m						82 506,62
Incluziv salariu						4 430,66
		6. Sector 6 - Lucrari de asfaltare - L=220,0, b=6,0				
32	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Unirea cu asfalt existent)	m2	12,0000	23,10 2,25	277,16 27,05
33	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire h=10cm	m3	135,0000	542,38 48,45	73 221,31 6 540,75

1	2	3	4	5	6	7
34	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,8100	12 022,00 0,00	9 737,82 0,00
35	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K=1,50	m2	1 350,00 00	233,60 3,23	315 364,04 4 360,50
36	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta fr.0-31.5 de 10 cm	m2	220,0000	45,92 2,05	10 101,86 450,52
Total Sector 6 - Lucrari de asfaltare - L=220,0, b=6,0						408 702,19
Incluziv salariu						11 378,82
Прямые затраты			Lei		1 122 799,76	
Asigurarea sociala			24,00 %		14 746,17	
Total			100,00 +		1 137 545,93	
Cheltuieli de regie			5,00 %		56 877,30	
Total			100,00 +		1 194 423,23	
Beneficiu			1,00 %		11 944,23	
Total			100,00 +		1 206 367,46	
TVA			20,00 %		241 273,49	

Total deviz:
Incluziv salariu

1 447 640,9
5
61 442,37

Intocmit

(SA Drumuri Balti)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)