

**Centrul de Sanatate din satul
Malaesti, r-nul Criuleni, pe
terenul cu nr. cad. 311124.311
str. Nistreana, 58**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-2

Cetrul de sanatate

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Двери и витражи		
1	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat,pe toc, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Двери №1,1* из МДФ - одинарные глухие 7 buc)	m2	12,700
	7122050013400	Zidar	h-om	6,99
	7422010060100	Timplar	h-om	10,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,17
	2030112930000 1	Двери внутренние, МДФ глухие однопольные	m2	12,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,25
2	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Двери двухстворчатые №4,5,6 из МДФ 3buc)	m2	9,450
	7422010060100	Timplar	h-om	10,02
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,36
	2030112930000 2	Usi interioare (из МДФ двухстворчатые)	m2	9,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,19
3	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in	m2	12,600

1	2	3	4	5
		zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 9buc		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	10,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,26
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	12,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	50,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	6,30
	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	7,56
	4011106202741	Energie electrica	kw	12,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,25
4	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor (Гидравлические закрыватели)	buc	8,000
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	15,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,48
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor (Гидравлические закрыватели)	buc	8,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,24
5	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (Замок врезной)	buc	11,000
	7422010060100	Timplar	h-om.	26,62
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	11,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	66,00
6	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	15,840
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	19,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,27
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	15,84
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	47,52
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,33
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	7,92
	4011106202741	Energie electrica	kw	6,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,32
7	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	9,500
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	8,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,48
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	9,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	38,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,52
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,53
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,70

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,19
8	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,658
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	5,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,67
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	6,66
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	26,63
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,33
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,99
	4011106202741	Energie electrica	kw	6,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,13
9	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	145,280
	7122050013442	Tencuitor	h-om	63,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	31,96
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	142,37
	2652102100713	Var pasta	m3	0,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,22
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,15
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	20,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	24,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	142,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,32
11	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,000
	7122050013400	Zidar	h-om	4,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	22,00
	2462106110132	Araceti CPMB	kg	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01

1	2	3	4	5
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	21,10
	4100126202818	Apa	m3	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,60
	2416586105303	Amorsa-grund (Грунтовка водоэмул.)	kg	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,00
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	8,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	10,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,04
Total Двери и витражи				
		2. Полы		
		2.1. тип пола 1		
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund „BETOHPYHT” sau analog	m2	118,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,55
	2416586105303 111	Amorsa-grund BETOHPYHT	kg	17,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,93
16	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка на клею)	m2	18,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	48,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,36
	2661112800700 g1	Placi sau pisoturi de gresie	m2	19,05
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	74,92
	2430226100000 1	Fuga	kg	5,55
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	370,00

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,83
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,22
17	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	84,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	189,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	86,52
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	340,20
	2430226100000 1	Fuga	kg	25,20
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 680,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	75,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,78
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,01
Total тип пола 1				
		2.2. тип пола 2 WC		
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund „BETOHPYHT” sau analog	m2	73,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,21
	2416586105303 111	Amorsa-grund BETOHPYHT	kg	11,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,68
19	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка на клею)	m2	16,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	41,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,64
	2661112800700 g1	Placi sau piscoturi de gresie	m2	16,48
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	64,80
	2430226100000 1	Fuga	kg	4,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	320,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,72
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,19
20	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плитусы на клею) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05	m	14,400
	7132010010900	Faiantar	h-om	5,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,44
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	15,42

1	2	3	4	5
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	5,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	90,72
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	4,32
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,72
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01
Total тип пола 2 WC				
Total Полы				
		3. Внутренняя отделка		
		3.1. Потолки		
21	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice Satin Material marunt(suruburi autofiletante, cu cap inecat crestet, prenadez, cuie)=1,027	m2	118,500
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	5,93
	7422010060100	Timplar	h-om	248,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,77
	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	127,78
	2521106718394	Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate	m	310,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,19
Total Потолки				
		3.2. Стены		
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) (gr. 20 mm, K=4) Коэффициент к трудозатратам=4,00 Коэффициент к материалам=4,00 Коэффициент к машинам=4,00	m2	143,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	697,84
	2653102100831	Amestec uscat	kg	4 084,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	45,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	9,15
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a	m2	143,000

1	2	3	4	5
		mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	174,46
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 021,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	11,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,29
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей стен и перегородок)	m2	143,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,29
	2416586105303	Amorsa-grund (Грунтовка водоэмул.)	kg	21,45
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	7,15
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска стен)	m2	143,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	78,65
	2430116103800 0	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Водоэм. окраска устойчивая	kg	57,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	71,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	7,15
Total Стены				
		3.3. Tip 2		
26	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	76,800
	7122050013400	Zidar	h-om	76,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	606,72
	2652102100737	Var hidratat	kg	46,08
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,38
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton-contact	m2	76,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,30

1	2	3	4	5
	2416586105303 1	Amorsa-grund betonoground	kg	11,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,84
28	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2	76,800
	9310060019930	Muncitor	h-om	222,72
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	79,12
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	341,30
	2430226100000 1	Fuga	kg	33,35
	4100126202818	Apa	m3	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,94
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,84
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	5,61
Total Tip 2				
Total Внутренняя отделка				
		4. Наружная отделка		
29	CL55B	Montarea sistemului de fatada ventilata cu placaj cu placi 900 x 1800 mm x20mm din granit ceramic cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor Termoizolatie VM 100 (vezi proiect) Material marunt=1,005	m2	282,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1 448,07
	2670112202152	Placi de placaj cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	284,82
	2521302602900 100	Placi termoizolante VM100	m2	290,46
	2614122601913 1	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2-Folie anticondens	m2	310,20
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	2 115,00
	1411112204417	Piatra abraziva de polizor, cu dimensiunea 115x6x22	kg	0,23
	2952160007200 F	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	103,49
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	13,45
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	189,79
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	2,17
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	14,78
30	CL55B	Montarea sistemului de fatada ventilata cu placaj cu placi 850 x 1800 mm din granit ceramic cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor	m2	31,200

1	2	3	4	5
		(Culoarra sur inchis))Termoizolatie VM 100 Elemente decor (vezi proiect) Material marunt=1,005		
	9310060019930	Muncitor	h-om	160,21
	2670112202152 2	Placi de placaj cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	31,51
	2521302602900 100	Placi termoizolante VM100	m2	32,14
	2614122601913 1	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2-Folie anticondens	m2	34,32
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	234,00
	1411112204417	Piatra abraziva de polizor, cu dimensiunea 115x6x22	kg	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	11,45
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	1,49
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	21,00
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,24
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	1,63
31	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Облицовка наружной керамической плиткой цоколя)	m2	40,970
	7132010010900	Faiantar	h-om	92,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,19
	2670112203000 2	Placi tip faianta (exterior)	m2	43,02
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	819,40
	2430226100000 1	Fuga	kg	13,52
	246210611030E	Adeziv pentru placaje faianta	kg	163,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,49
32	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2	11,470
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	27,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,07
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	46,34
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	57,92

1	2	3	4	5
	2682162611370 k1	Placi vata minerala termoiz. cladiri (Rockwool толщ.80мм)	m2	12,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	14,71
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	92,68
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	3,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,24
33	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarți "Gleta" într-un, la suprafețe interioare și exterioare pereți exteriori la fațade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки - откосы)	m2	11,470
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,38
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"(Грунтовка)	kg	4,76
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscată 23x30 gr 6	buc	0,57
34	CB14A	Schela metalică tubulară pentru lucrări pe suprafețe verticale la înalțimi pînă la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	282,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	211,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,08
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,03
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati și balotați pt schela	m3	0,08
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,03
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,85
	2811230007606	Schela metalică tubulară de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1 269,00
Total Наружная отделка				
		5. Прочие		
		5.1. Отмостка шир.1,5 м уз.10		
35	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere manuală cu balast (Укладка щебня толщ.55мм, вручную)	m3	4,000
	7129020012800	Pavator	h-om	4,60
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	5,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,61
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,09
36	DB16D	Imbrăcaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în groosime de 4,0 cm, cu asternere	m2	70,800

1	2	3	4	5
		manuala(Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см вручную)		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	8,50
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	6,66
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,81
Total Отмостка шир.1,5 м уз.10				
		5.2. Входы, лестницы, пандус разрез А-А, В-В, С-С л.13		
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund „BETOHGPUHT" sau analog	m2	51,810
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,55
	2416586105303 111	Amorsa-grund BETOHGPUHT	kg	7,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,59
38	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка на клею)	m2	51,810
	7132030012600	Mozaicar	h-om	135,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,02
	2661112800700 g2	Placi sau piscoturi de gresie (наружная)	m2	53,36
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	209,83
	2430226100000 1	Fuga	kg	15,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 036,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,33
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,62
39	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta - (Ограждения из нержавеющей стали по осям 1, Д и 5)	m	41,600
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	37,44
	2812105630571 4	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)- ограждение	m	41,60
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	2,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	29,12
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,04

1	2	3	4	5
Total Входы, лестницы, пандус разрез А-А, В-В, С-С л.13				
		5.3. Trepte monolite din beton		
40	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Бетонная подготовка из В7,5) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	0,690
	7123010010200	Betonist	h-om	2,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45
	2663102100001 2	Beton clasa B3,5	m3	0,71
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,28
41	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка)	kg	13,180
	7123020011140	Fierar beton	h-om.	0,33
	2873122004100	Plase sudate	kg	13,31
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,13
	2010237318750	Distantieri	buc	3,95
42	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu aestivala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	2,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,33
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,31
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,66
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,66
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,07
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,11
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,18
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,22
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,26
43	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B12.5 (Ступени из бетона B12.5)	m3	0,560

1	2	3	4	5
		Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015		
	7123010010200	Betonist	h-om	2,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22
	2663102100000 12.5	Beton B12.5	m3	0,58
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,34
Total Trepte monolite din beton				
		5.4. Balustrade inox		
44	CH06A aplicativ	Balustrada cu mina curenta metalica din INOX stilp d=50 h=950 mm mina curenta d=50 strune d=20 (4 b) (complect flanse , elemente de fixare dibluri	m	15,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	13,50
	2812106305714 266	Balustrada cu mina curenta metalica din INOX stilp d=50 h=950 mm mina curenta d=50 strune d=20 (4 b) (complect flanse , elemente de fixare dibluri s.a) Bls interioara	m	15,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,50
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,50
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,38
Total Balustrade inox				
		5.5. Izolarea fundatiei		
45	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	30,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	23,10
46	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	160,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	6,40
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	24,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,01
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	16,00

1	2	3	4	5
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	48,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,16
47	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	160,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	9,60
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	272,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	54,40
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,10
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	180,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,16
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	2,08
48	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	30,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	32,70
49	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	30,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,00
Total Izolarea fundatiei				
Total Прочие				
Прямые затраты				
Fondul social si med				
Total				
Transportarea materialelor				
Total				
Cheltuieli de semifabricat si depozitie				
Total				

Cheltuieli de regie
Total
Beneficiu

Total deviz:
Inclusiv salariu

Digitally signed by Cotoman Ion
Date: 2026.02.25 10:16:47 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



**Centrul de Sanatate din satul
Malaesti, r-nul Criuleni, pe
terenul cu nr. cad. 311124.311
str. Nistreana, 58**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-3
Rețelele interioare de alimentare cu apa si canalizare
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari sanitare 1.1. Alimentare cu apa 1.1.1. Conducte		
1	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PP-R PN10 diam. 20x2.1 mm)	m	52,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	17,160
	2521216717050 20	Tevi din polipropilena PP-R PN10 diam. 20x2.1 mm	m	53,040
	2523156721615 120	Cot . teu din polipropilena d=20mm	buc	4,160
	2523156721512 0	Teu din polipropilena diam. 20 mm	buc	16,276
	2523156721515 20	Mufa din trecere din otel-polipropilena diam. 15x20 mm	buc	3,640
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,040
	3220137315778	Decapant	kg	0,312
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,139
2	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, (polipropilena diam. 20 mm)(за минусом фитингов в п.1 (92-23=69) cot.teu Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050	buc	69,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	30,360
	2523156721615 120	Cot . teu din polipropilena d=20mm	buc	72,450
	3220137315778	Decapant	kg	0,616
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,869

1	2	3	4	5
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,029
3	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa , material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" Clema din polietilena pentru tevi . d=20	buc	17,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	6,460
	2875274204042 21	Clema din polietilena pentru tevi d. d=20	buc	17,000
	258	Dublu cu samorez	buc	23,375
4	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la Armaflex AF d-20mm Materiale marunte=1,050	m	52,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	21,840
	3320517352231	Termoizolatie conducte Трyбкu Armaflex AF d-20mm	m	56,238
5	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet cu ventil de inchidere d=15mm) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020	buc	22,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,960
	2875274201115	Robinet cu ventil de inchidere d=15mm	buc	22,440
6	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	52,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	8,320
7	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	52,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,120
Total Conducte				
Total Alimentare cu apa				
		1.2. Canalizarea		
		1.2.1. Conducte		
8	SB08C	Teava din polipropilena pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub	m	18,000

1	2	3	4	5
		pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP-R		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,500
	2521216720560 50	Teava din polipropilena pentru canalizare d-50 mm PP-R	m	18,540
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,072
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,216
9	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu de canalizare inclinat din polipropilena d=50mm)	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,880
	2523156721051	Teu de canalizare inclinat din polipropilenad=50mm	buc	4,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,040
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,048
10	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot de canalizare inclinat din polipropilena d=50mm)	buc	24,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,280
	2523156721051 1	Ct de canalizare inclinat din polipropilenad=50mm	buc	24,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,240
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,288
11	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .(Teu de canalizare inclinat din polipropilena d=100mm)	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	0,280
	2523156101110 0	Teu de canalizare inclinat din polietilena d=100mm	buc	1,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015
12	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Reductie din tevi de polipropilena d=50*110mm)	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,280
	2523156721015 2	Reductie din tevi de polipropilena d=50*110mm	buc	4,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,280
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,120

1	2	3	4	5
Total Conducte				
		1.2.2. Utilaj santier		
13	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050	buc	5,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	23,500
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	5,303
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	5,250
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	5,250
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	5,250
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	5,250
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	5,250
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	5,250
14	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal 570x480 (Lavoar din ceramica cu amestecator si cu sifon plastic) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	8,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	14,800
	262210243800102	Lavoar din ceramica cu amestecator si cu sifon plastic	buc	8,160
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	8,160
	25212167170502	Teava din material plastic d=50mm	m	4,896
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	16,320
15	SC05A	Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida. (Spalator de inox cu amestecator si sifon plastic) Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, degresant etc)=1,010	buc	8,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	13,600
	28751142000201	Spalator de inox cu amestecator si sifon plastic	buc	8,080
	8111000	Amestecator pentru chiuveta	buc	8,080
	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	8,080
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	8,080
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	4,848
Total Utilaj santier				

1	2	3	4	5
Total Canalizarea				
Прямые затраты				
Fondul social				
Transport material				
Cheltuieli depozitare				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari sanitare				

Total deviz:
Inclusiv salariu

Digitally signed by Cotoman Ion
Date: 2026.02.25 10:17:14 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



**Centrul de Sănătate din satul
Mălăești, r-nul Criuleni, pe
terenul cu nr. cad.
3111124.311 str. Nistoreană, 58**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1b
WinCmeta

**Deviz-oferta № 2-1-4
Încălzire**

Intocmit în prețuri curente 02. 2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piata	Regulator automat de diferenta de presiune d15 (R206C),cu tub impulsiv,robinet de drenaj	buc	1,000		
2	Pret de piata	Regulator automat de diferenta de presiune d-20 (R206C),cu tub impulsiv,robinet de drenaj	buc	4,000		
		<i>Прямые затраты</i>	Lei			
		<i>Cheltuieli de semifabricat si depozitare</i>	1,20 %			
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				
		2. Lucrari de montare				
3	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm (Regulator automat de diferenta de presiune d15 (R206C))	buc	1,000		
4	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm (Regulator automat de diferenta de presiune d-20 (R206C))	buc	2,000		
		<i>Прямые затраты</i>	Lei			
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24,00 %			
		<i>Cheltuieli pentru transportarea material</i>	10,00 %			
		<i>Cheltuieli pentru depozitarea materialel</i>	2,00 %			
		<i>Total</i>	100,00 +			
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			
		<i>Total</i>	100,00 +			
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				
		3. Lucrari sanitare				
5	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	12,000		
6	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	12,000		
7	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Radiatoare din otel KORADO cu dop, cu robinet pentru evacuarea aerului si cu mijloace de fixare pe perete ,Tip 11K-400/500)	buc	1,000		
8	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Radiatoare din otel KORADO cu dop, cu robinet pentru evacuarea aerului si cu mijloace de fixare pe perete, Tip 22K- 1000/500)	buc	2,000		
9	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiatoare din otel KORADO cu dop, cu robinet pentru evacuarea aerului si cu mijloace de fixare pe perete, Tip 22K- 1100/500)	buc	8,000		
10	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiatoare din otel KORADO cu dop, cu robinet pentru evacuarea aerului si cu mijloace de fixare pe perete, Tip 22K- 1200/500)	buc	2,000		
11	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiatoare din otel KORADO cu dop, cu robinet pentru evacuarea aerului si cu mijloace de fixare pe perete, Tip 22K- 1400/500)	buc	4,000		
12	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Supapa de echilibrare statica d-15 (R206B))	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
13	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Supapa de echilibrare statica d-20 (R206B))	buc	4,000		
14	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Adaptor de drenaj R608D)	buc	10,000		
15	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Supapa termostatica unghiulara cu garnitura etanse d-15 (R401TG)) Коэффициент к трудозатратам=1,200 Коэффициент к машинам=1,200	buc	15,000		
16	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Robinet de inchidere unghiular Giacomini R14TG d-15)	buc	2,000		
17	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Cap termic (R470))	buc	15,000		
18	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, (Dop de evacuare cu garnitura etansa (R90))	buc	17,000		
19	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Automat aersitor)	buc	4,000		
20	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Conducta din polipropilena Ecoplastik FIBER BASALT PLUS (PN20) d=20x2,8mm)	m	100,000		
21	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in	m	40,000		

1	2	3	4	5	6	7
		coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Conducta din polipropilena Ecoplastik FIBER BASALT PLUS (PN20) d=20x2,8mm) (K=1,4 fitting)				
22	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.(Conducta din polipropilena Ecoplastik FIBER BASALT PLUS (PN20) d=25x3,5mm)	m	85,000		
23	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.(Conducta din polipropilena Ecoplastik FIBER BASALT PLUS (PN20) d=25x3,5mm (K=1,4 fitting)	m	34,000		
24	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	185,000		
25	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	185,000		
26	RpSF50A	Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa	m	185,000		
27	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
		mm, inclusiv (Racord cu filet exterior metalic d-20x2.8)				
28	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Racord cu filet exterior metalic d-25x3.5)	buc	4,000		
29	Pret de piata	Filet sudat din otel d-15	buc	1,000		
30	Pret de piata	Filet sudat din otel d-20	buc	4,000		
31	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Racord cu filet exterior metalic d-20x1/2)	buc	34,000		
32	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Unghi 45* d-20mm exterior/interior)	buc	34,000		
33	CG09A	Plinth plastic in set 4000x40x88 (50штx4м)	m	200,000		
34	IC40E	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (Clema fixare teava (pe doua tevi)	buc	125,000		
35	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2.2mm Коэффициент к материалам=1,000	m	23,000		
36	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire	m	6,900		

1	2	3	4	5	6	7
		centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2.2mm (K=1,3 fitting) Коэффициент к материалам=1,000				
37	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2.2m Коэффициент к материалам=1,400	m	24,000		
38	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2.2m (K=1,3 fitting) Коэффициент к материалам=1,400	m	7,200		
39	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2.2mm Коэффициент к материалам=1,000	m	36,000		
40	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2.2mm (K=1,3 fitting) Коэффициент к материалам=1,000	m	10,800		
41	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	47,000		
42	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de	m	36,000		

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"				
43	RpSF50A	Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa	m	83,000		
44	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	10,000		
45	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Vopsitorii metal pentru fixarea)	m2	1,145		
46	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Izolarea K-FLEX cu folie de aluminiu $\delta=19\text{MM}$ (d-25x2.2)) Materiale marunte=1,050	m	14,000		
47	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Izolarea K-FLEX cu folie de aluminiu $\delta=19\text{MM}$ (d-32x2.2)) Materiale marunte=1,050	m	16,000		
48	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Izolarea K-FLEX cu folie de aluminiu $\delta=19\text{MM}$ (d-38x2.5)) Materiale marunte=1,050	m	36,000		
49	CN20B1	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul, pentru aplicarea unui strat mai putin (Grund ГФ-021 in strat)	m2	9,000		
50	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Vopsea uleioasa BT-177 pe metal in 2 straturi)	m2	18,000		

1	2	3	4	5	6	7
51	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4"(Robinet cu bila d-32)	buc	2,000		
52	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Robinet de evacuare d-15)	buc	2,000		
		<i>Прямые затраты</i>	Lei			
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24,00 %			
		<i>Cheltuieli pentru transportarea material</i>	10,00 %			
		<i>Cheltuieli pentru depozitarea materialel</i>	2,00 %			
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			
		<i>Total</i>	100,00 +			
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				

		Total deviz: Inclusiv salariu	Digitally signed by Cotoman Ion Date: 2026.02.25 10:17:37 MSK Reason: MoldSign Signature Location: Moldova MOLDOVA EUROPEANĂ	
--	--	--	--	---

**Centrul de Sănătate din satul
Mălăești, r-nul Criuleni, pe
terenul cu nr. cad.
311124.311 str. Nistoreană,
58**

(denumirea obiectivului)

Deviz-oferta № 2-1-5
Conditionarea

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piață	Unitatea externa multisplit cu inverter FDC 155 KXZE N1-W, in complect cu un bloc de ventile electrice Q=15.5kW,qC=15.5Kw,n=5.2Kw (Mitsubishi)	buc	1,000		
2	Pret de piață	Unitatea interina aparat aer conditionat FDK 15 KXZE 1-W, cu montaj pe perete Qr=1.5kw QC=1.7kw,N=0.02kw,L216- 342m3/h	buc	2,000		
3	Pret de piață	Unitatea interina aparat aer conditionat FDK 22 KXZE 1-W, cu montaj pe perete Qr=2.2kw QC=2.5kw,N=0.02kw,L300- 510m3/h	buc	1,000		
4	Pret de piață	Unitatea interina aparat aer conditionat FDK 28 KXZE 1-W, cu montaj pe perete Qr=2.8kw QC=3.2kw,N=0.02kw,L300- 510m3/h	buc	4,000		
5	CLIVET	Refren Ramificatie Dis22-1G	buc	5,000		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Прямые затраты</i>	lei			
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,20 %			
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				
		2. Lucrari de montare				
6	VC37J	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 12,5 kw, de pe autoturn telescopic (Unitatea externa multisplit cu inverter FDC 155 KXZE N1-W,Q=15.5kW) Materiale marunte=1,050	buc	1,000		
7	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Unitatea interina aparat aer conditionat FDK 15 KXZE 1-W, Q=1.5kW) Materiale marunte=1,050	buc	2,000		
8	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Unitatea interina aparat aer conditionat FDK 22 KXZE 1-W,Q=2.2kW) Materiale marunte=1,050	buc	1,000		
9	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Unitatea interina aparat aer conditionat FDK 28 KXZE 1-W,Q=2.82kW) Materiale marunte=1,050	buc	4,000		
10	11-02-001-02	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la:(Refren Ramificatie Dis22-1G)	buc	5,000		
11	Pret de piata	Tevi de cupru d-6.35 (inchid) in izolatie tub"Armaflex" 19mm	m	10,500		
12	Pret de piata	Tevi de cupru d-9.52 (gaz) in izolatie tub"Armaflex" 19mm	m	10,500		
13	Pret de piata	Tevi de cupru d-6.35 (inchid) in izolatie tub"Armaflex" 19mm	m	4,000		

1	2	3	4	5	6	7
14	Pret de piata	Tevi de cupru d-12.7 (gaz) in izolatie tub"Armaflex" 19mm	m	4,000		
15	Pret de piata	Tevi de cupru d-9.52 (lichid) in izolatie tub"Armaflex" 19mm	m	16,500		
16	Pret de piata	Tevi de cupru d-15.88 (gaz) in izolatie tub"Armaflex" 19mm	m	16,500		
17	Pret de piata	Cantitatea de agent frigorific suplimentar care trebuie incarcata R410A	kg	4,500		
		<i>Прямые затраты</i>	lei			
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			
		<i>Transport material</i>	10,00 %			
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	2,00 %			
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			
		<i>Total</i>	100,00 +			
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				
		3. Lucrari sanitare				
		3.1. Drenaj				
18	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Tevi PP-R/AL d-20)condens	m	30,000		
		Total Drenaj Inclusiv salariu				
		<i>Прямые затраты</i>	lei			
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			
		<i>Transport material</i>	10,00 %			
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	2,00 %			
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			
		<i>Total</i>	100,00 +			
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				

		Total deviz: Inclusiv salariu	Digitally signed by Cotoman Ion Date: 2026.02.25 10:17:56 MSK Reason: MoldSign Signature Location: Moldova MOLDOVA EUROPEANĂ	
--	--	--	--	---

**Centrul de Sănătate din satul
Mălăești, r-nul Criuleni, pe
terenul cu nr. cad.
311124.311 str. Nistoreană,
58**

(denumirea obiectivului)

**Deviz-oferta
№ 2-1-6
Ventilare**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului 1.1. Sistema П1-B1				
1	Pret de piata	Centrala de tratare aerului "SALDA" RIS 1900PE EKO3.0 :Modul ventilator aflux,1280m3/h,H400Pa N=0.488kw;Modul ventilator aflux,1280m3/h,H400Pa N=0.485kw;Modul recuperator curent incrucisat; Modul filtru F7(aflux); Modul filtru F5(aspiratie); Modul baterie calda electricaQ=12.0kW,Reglare integrata in tablou electric separat	1комп	1,000		
2	Pret de piata	Clapeta de reglare cu actionare externa cu servomotor SSK-300-300 CM230-1-F-1	buc	2,000		
3	Pret de piata	Amortizor de zgomat "SALDA" 600x300xL950mm SKS 60-30	1комп	2,000		
4	Pret de piata	Conecsiune flexibila 600x300 "SALDA"	buc	4,000		

1	2	3	4	5	6	7
5	Pret de piata	Clapeta de reglaj debit cu garnitura etansare DKП 100x150	buc	2,000		
6	Pret de piata	Clapeta de reglaj debit cu garnitura etansare DKП 150x150	buc	7,000		
7	Pret de piata	Clapeta de reglaj debit cu garnitura etansare DKП 200x150	buc	5,000		
		Total Sistema П1-B1 Inclusiv salariu				
		1.2. Sistema B2				
8	Pret de piata	Ventilator axial de evacuare cu clapeta de sens D150 DICITI EPA 4-150C	buc	1,000		
		Total Sistema B2 Inclusiv salariu				
		1.3. Sistema B3,B4				
9	Pret de piata	Ventilator axial de evacuare cu clapeta de sens D100 DICITI EPA 4-100C	buc	2,000		
		Total Sistema B3,B4 Inclusiv salariu				
		<i>Прямые затраты</i>	Lei			
		<i>Cheltuieli de semifabricat si depozitare</i>	1,20 %			
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				
		2. Lucrari de montare				
10	VC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (Centrala de tratare aerului "SALDA" RIS 1900PE EKO3.0) Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,005	buc	1,000		
11	VC10A	Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale ventilatorului (FSA), pentru filtrare, (Clapeta de reglare cu actionare externa cu servomotor SSK-300-300 CM230-1-F-1)	buc	2,000		

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,005				
12	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, Materiale marunte (cositor, conductori electrici, papuci de cablu etc.)=1,030	buc	2,000		
13	VB18B	Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm (Amortizor de zgomot "SALDA" 600x300xL950mm SKS 60-30)	buc	2,000		
14	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (Insertie flexibila, 600x300) Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,002	buc	4,000		
15	VB02A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (DKП 100x150,150x150,200x150)	buc	14,000		
16	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Ventilator axial de evacuare cu clapeta de sens D150 DICITI EPA 4-150C) Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,010	buc	1,000		
17	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Ventilator axial de evacuare cu clapeta de sens D100 DICITI EPA 4-100C) Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,010	buc	2,000		
		<i>Прямые затраты</i>	Lei			
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24,00 %			
		<i>Cheltuieli pentru transportarea material</i>	10,00 %			
		<i>Cheltuieli pentru depozitarea materialel</i>	2,00 %			
		<i>Total</i>	100,00 +			
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			
		<i>Total</i>	100,00 +			
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				

1	2	3	4	5	6	7
		3. Lucrari sanitare				
		3.1. Sistema II1-B1				
18	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de exterior (aflux) APH 700x500)	buc	1,000		
19	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de exterior (aspiratie) APH 600x300)	buc	1,000		
20	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila aflux cu reglare 200x100 АДН-K 200x200)	buc	5,000		
21	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila aflux cu reglare 300x100 АДН-K 300x100)	buc	7,000		
22	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila aflux cu reglare 200x100 АДН-200x200)	buc	1,000		
23	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila aflux cu reglare 300x100 АДН-300x100)	buc	7,000		
24	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila aflux cu reglare 400x100 АДН-400x100)	buc	2,000		
25	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind	m2	2,200		

1	2	3	4	5	6	7
		perimetrul: 800-1000 mm. (Conducta de aer din tabla subtire de otel zincat $\delta=0,7\text{mm}$ 150x100) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010				
26	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. (Conducta de aer din tabla subtire de otel zincat $\delta=0,7\text{mm}$ 150x150) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010	m2	10,700		
27	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. (Conducta de aer din tabla subtire de otel zincat $\delta=0,7\text{mm}$ 200x150) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010	m2	21,300		
28	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. (Conducta de aer din tabla subtire de otel zincat $\delta=0,7\text{mm}$ 250x150) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010	m2	3,700		
29	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. (Conducta de aer din tabla subtire de otel zincat $\delta=0,7\text{mm}$ 300x200) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010	m2	8,700		
30	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Conducta de aer din tabla subtire de otel zincat $\delta=0,7\text{mm}$ 400x200) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010	m2	10,400		

1	2	3	4	5	6	7
31	VA22D	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm.(Conducta de aer din tabla subtire de otel zincat $\delta=0,7\text{mm}$ 600x300.) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010	m2	22,800		
32	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de transfer РЭД-АП 200x100)	buc	11,000		
33	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Metal pentru fixarea conductelor de aer si echipamentelor) Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,002	kg	55,600		
34	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска стальных креплений)	m2	1,874		
35	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 50 cm, inclusiv (izolatie salfete lamelare din vata bazaltice ALU1 WIRED MAT 80,g=20mm armata cu plasa din fibra de sticla pe o parte cu folie de aluminiu LAROCK ALS armata din fibra de sticla)	m2	79,800		
36	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea 50 mm, la conducte cu	m2	79,800		

1	2	3	4	5	6	7
		circumferinta peste termoizolatii sub 20 cm, inclusiv (izolatii din vata bazaltice ALU1 WIRED MAT 80g=20mm l)				
37	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semicircular, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatii peste 1,6 m, confectionare (Покровный слой из оцинков кровельной стали g =0,5мм)	m2	79,800		
38	IzI07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semicircular, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatii peste 1,6 m, montare (Покровный слой из оцинков кровельной стали g =0,5мм)	m2	79,800		
		Total Sistema П1-B1 Inclusiv salariu				
		3.2. Sistema B2				
39	VA20A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 500-560 mm. (Conducta de aer din tabla subtire de otel zincat $\delta=0,5\text{mm}$ d-150mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010	m2	0,236		
40	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de exterior aspiratie d-150)	buc	1,000		
		Total Sistema B2 Inclusiv salariu				
		3.3. Sistema B3.B4				

1	2	3	4	5	6	7
41	VA20A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 500-560 mm. (Conducta de aer din tabla subtire de otel zincat $\delta=0,5\text{mm}$ d-150mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010	m2	0,471		
42	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de exterior aspiratie d-100)	buc	2,000		
		Total Sistema B3.B4 Inclusiv salariu				
		<i>Прямые затраты</i>	Lei			
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24,00 %			
		<i>Cheltuieli pentru transportarea material</i>	10,00 %			
		<i>Cheltuieli pentru depozitarea materialel</i>	2,00 %			
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			
		<i>Total</i>	100,00 +			
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				

		Total deviz: Inclusiv salariu	Digitally signed by Cotoman Ion Date: 2026.02.25 10:18:40 MSK Reason: MoldSign Signature Location: Moldova MOLDOVA EUROPEANĂ	
--	--	--	--	---

**Centrul de Sanatate din satul
Malaesti, r-nul Criuleni, pe
terenul cu nr. cad. 311124.311
str. Nistreana, 58**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-7
Centrul de sanatate .Retele electrice interioare
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
1	33-04-015-1	Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiiilor	10 m	0,210
	1	Muncitor	h-om	0,3780
	101-1513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,0000
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut.	0,1050
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,0210
2		Заземляющий проводник ЗП1	m	2,100
	1234567891	Заземляющий проводник ЗП1	m	2,1000
Прямые затраты				
Соц страх				
Заготовит складкие расходы				
Транспортные расходы				
Итого				
Накладные расходы				
Итого				
Сметная прибыль				
Total Lucrari de constructie				
		2. Lucrari de montaj electric.		
		2.1. Corp de iluminat		
3	08-03-594-3	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: до 4	100 buc	0,250
	1	Muncitor	h-om	42,2500

1	2	3	4	5
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0008
	5009113	Шпильки	buc	51,0000
	5009129	Розетка потолочная	100 buc	0,5100
	5009264	Трубка полихлорвиниловая	kg	0,7000
	21101	Кран на автомобильном ходу грузоподъемностью 6,3 т	h-ut.	1,0100
	30902	Подъемник гидравлический высотой подъема 10 м	h-ut.	14,2500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	1,0100
4	Цена поставщи ка	Corp de iluminat tavan casetat Led 48W 6500K 60x60cm	buc	25,000
	20101021o	Corp de iluminat tavan casetat Led 48W 6500K 60x60cm	buc	25,0000
5	08-03- 596-1	Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на земле, с лампой мощностью, Вт: 500 exter	100 buc	0,120
	1	Muncitor	h-om	22,5600
	1010501	Лаки канифольные КФ-965	t	0,0005
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6240
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	4,5600
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,1224
	5009090	Профиль монтажный	buc	19,8000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,3396
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,5960
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,3396
6	Цена поставщи ка	DS-2CD2047G2H-LIU/SL IP Camera (ColorVu Hybrid, Acusense Bullet 4Mpx 2.8mm)	buc	12,000
	20101021pr	Lampa LED iluminat stradal 100W, 220V, 6500K, IP67	buc	12,0000
Total Corp de iluminat				
		2.2. Ansamblu de cabluri		
7	08-02- 147-10	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m	7,400
	1	Muncitor	h-om	130,2400
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0007
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0059
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0046

1	2	3	4	5
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0053
	5009031	Scoabe	10 buc	75,4800
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,1539
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0740
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1813
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	1,8500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	1,8500
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	30,9320
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	30,9320
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	1,8500
8	Pret de piata	Cablu electric VVGngLS - 3 * 2.5 mm ² negru	m	2 470,000
	1234567974	Cablu electric VVGngLS - 3 * 2.5 mm ² negru	m	2 470,0000
9	Pret de piata	Cablu electric VVGngLS - 3 * 1.5 mm ² negru	m	480,000
	1234567975	Cablu electric VVGngLS - 3 * 1.5 mm ² negru	m	480,0000
10	Pret de piata	Cablu rezistent la foc Eupen HXH-J FE 3 * 4 mm# orange cupru	m	90,000
	12345679751	Cablu rezistent la foc Eupen HXH-J FE 3 * 4 mm# orange cupru	m	90,0000
11	Pret de piata	Cablu rezistent la foc Eupen HXH-J FE 5 * 10 mm# orange cupru	m	85,000
	12345679752	Cablu rezistent la foc Eupen HXH-J FE 5 * 10 mm# orange cupru	m	85,0000
12	08-02-147-10	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m	0,600
	1	Muncitor	h-om	10,5600
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0005
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0004
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0004
	5009031	Scoabe	10 buc	6,1200
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0125
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0060
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0147
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,1500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,1500
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	2,5080
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	2,5080
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,1500

1	2	3	4	5
13	Pret de piata	Fir Electric albastru	m	20,000
	1234567976	Fir Electric albastru	m	20,0000
14	Pret de piata	Fir Electric negru	m	20,000
	1234567977	Fir Electric negru	m	20,0000
15	Pret de piata	Fir Electric rosu	m	10,000
	1234567977к	Fir Electric rosu	m	10,0000
16	Pret de piata	Fir Electric 6PV3 albastru	m	10,000
	1234567978	Fir Electric 6PV3 albastru	m	10,0000
17	08-02-147-11	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg	100 m	9,020
	1	Muncitor	h-om	194,8320
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0009
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0072
	1011481	Suruburi cu cap semirodund 4x40 mm	t	0,0056
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0065
	5009031	Scoabe	10 buc	92,0040
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,1876
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0902
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,2210
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	2,2550
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	3,8786
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	45,7314
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	45,7314
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	3,8786
18	Pret de piata	Кабель ВВГнг-066 5x40	m	5,000
	1234567984	Cablu din cupru ВВГнг(А)-HF 5x10mm2	m	5,0000
19	Pret de piata	Кабель ВВГнг-FRLS-066 5x25	m	26,000
	1234567985	Кабель ВВГнг-FRLS-066 5x25	m	26,0000
20	Pret de piata	Кабель ВВГнг-FRLS-066 5x40	m	15,000
	12345679826	Кабель ВВГнг-FRLS-066 5x40	m	15,0000
21	Pret de piata	Кабель ВВГнг-LS-066 3x15	m	265,000

1	2	3	4	5
	12345679827	Кабель ВВГнг-LS-066 3x15	m	265,0000
22	Pret de piata	Кабель ВВГнг-LS-066 4x15	m	41,000
	12345679828	Кабель ВВГнг-LS-066 4x15	m	41,0000
23	Pret de piata	Кабель ВВГнг-LS-066 3x25	m	41,000
	12345679829	Кабель ВВГнг-LS-066 3x25	m	41,0000
24	Pret de piata	Кабель ВВГнг-LS-066 5x100	m	15,000
	12345679830	Кабель ВВГнг-LS-066 5x100	m	15,0000
25	Pret de piata	Кабель ВВГнг-FRLS-066 2x15	m	51,000
	12345679831	Кабель ВВГнг-FRLS-066 2x15	m	51,0000
26	Pret de piata	Кабель ВВГнг-FRLS-066 3x15	m	133,000
	12345679832	Кабель ВВГнг-FRLS-066 3x15	m	133,0000
27	Pret de piata	Кабель ВВГнг-FRLS-066 4x15	m	15,000
	12345679833	Кабель ВВГнг-FRLS-066 4x15	m	15,0000
28	Pret de piata	Кабель ВВГнг-FRLS-066 3x25	m	20,000
	12345679834	Кабель ВВГнг-FRLS-066 3x25	m	20,0000
29	Pret de piata	Кабель КВВГнг 4x15	m	35,000
	12345679835	Кабель КВВГнг 4x15	m	35,0000
30	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm PVC	100 m	3,490
	1	Muncitor	h-om	83,0620
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0073
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	3,3504
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	46,7660
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	46,7660
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,6980
	5009030	Flanse	10 buc	3,4900
	5009031	Scoabe	10 buc	23,3830
	5009061	Fisa de izolatie	buc	62,8200
	5009070	Racordari	10 buc	6,2820
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,3839

1	2	3	4	5
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	55,1420
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	9,4230
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	16,8916
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,3839
31	Pret de piata	Труба ПБХ Д=16мм	m	28,000
	12345679836	Труба ПБХ Д=16мм	m	28,0000
32	Pret de piata	Труба ПБХ Д=20мм	m	321,000
	12345679837	Труба ПБХ Д=20мм	m	321,0000
33	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm PVC	100 m	2,850
	1	Muncitor	h-om	67,8300
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0060
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,7360
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	38,1900
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	38,1900
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,5700
	5009030	Flanse	10 buc	2,8500
	5009031	Scoabe	10 buc	19,0950
	5009061	Fisa de izolatie	buc	51,3000
	5009070	Racordari	10 buc	5,1300
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,3135
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	45,0300
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	7,6950
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	13,7940
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,3135
34	Pret de piata	Труба ПБХ Д=25мм	m	285,000
	12345679838	Труба ПБХ Д=25мм	m	285,0000
35	Pret de piata	Jgheab metalic neperforat, (Lung)3000x(Lat)500x(h)100, otel zincat galvanic "DKS"	buc	27,000
	1234568031	Jgheab metalic neperforat, (Lung)3000x(Lat)500x(h)100, otel zincat galvanic "DKS"	buc	27,0000
36	Pret de piata	Capac jgheab, (Lung)3000x(Lat)500x(h)100, otel zincat galvanic "DKS"	buc	27,000
	1234568032	Capac jgheab, (Lung)3000x(Lat)500x(h)100, otel zincat galvanic "DKS"	buc	27,0000

1	2	3	4	5
37	Pret de piata	Scoaba p-ru fixarea jgheabului pe verticala, (h)36x(Lat)50x(h)100(Lung)596 "DKS"	buc	27,000
	1234568033	Scoaba p-ru fixarea jgheabului pe verticala, (h)36x(Lat)50x(h)100(Lung)596 "DKS"	buc	27,0000
Total Ansamblu de cabluri				
		2.3. Echipament electric.Tablouri de distributie		
38	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), cu carcasa si usa din metal, montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600, IP54, pentru 36 module."Legrand"	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	2,3200
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1500
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700
	1019852	Vopsea	kg	0,0300
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,1000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7700
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,1000
39	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 Cutie pentru automate 72 module KAEDRA IP65 Schneider-Electric	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	3,4900
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,2500
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700
	1019852	Vopsea	kg	0,0300
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0250
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,2900
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,1500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,2900
40	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat	buc	1,000

1	2	3	4	5
		pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600		
	1	Muncitor	h-om	2,3200
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1500
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700
	1019852	Vopsea	kg	0,0300
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,1000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7700
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,1000
41	08-01-026-2	Instalatii complete de distributie 6-10 kV: dulap de montare exterioara cu coridor de deservire cu transformatori de masurare BZUM	КОМПЛ.	1,000
	1	Muncitor	h-om	17,7000
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,8000
	1019852	Vopsea	kg	0,3000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	1,0900
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,4600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,3600
42	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze. Contor de evidenta energiei 5...120A, 230/380V	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	0,8700
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,0000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0100
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0100
43	08-01-054-2	Transformator, tensiune pina la 10 kV, cu trei faze. Transformator ЯТП 0.25kVA 220/24V yatp0,25-220/24v-2a EKF Basic	buc	2,000
	1	Muncitor	h-om	3,4600
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "TIFC-50"	buc	2,0000
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,1220
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,2620
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,2620
44	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	6,000

1	2	3	4	5
	1	Muncitor	h-om	13,9200
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,4200
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0240
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,2800
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	7,3200
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0840
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	7,3200
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0840
	1019852	Vopsea	kg	0,2820
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0120
	5009062	Papuci de cablu	buc	36,6000
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	6,0000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1200
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0120
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0540
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2160
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0300
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7800
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,2400
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	1,2000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0300
45		Separator de sacrina 16A- SCHNEIDER	buc	13,000
	363632	Separator de sacrina 16A- SCHNEIDER	buc	13,0000
46		Descarcator SPD	buc	2,000
	36363	Descarcator SPD	buc	2,0000
47	Pret de piata	Intrerupator Automat 40A- SCHNEIDER	buc	2,000
	123456119	INTR Automat 40A- SCHNEIDER	buc	2,0000
48	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A -	buc	17,000
	1	Muncitor	h-om	26,5200
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	1,1900
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0170
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,8330
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	20,7400
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,2380
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	20,7400
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,1020
	1019852	Vopsea	kg	0,6120
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0170
	5009062	Papuci de cablu	buc	103,7000
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	17,0000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,3400

1	2	3	4	5
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0170
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,1020
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2040
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0340
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,2100
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,6800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0340
49		Separator de sacrina 16A- SCHNEIDER	buc	13,000
	363632	Separator de sacrina 16A- SCHNEIDER	buc	13,0000
50		Separator de sacrina 25A- SCHNEIDER	buc	4,000
	363633	Separator de sacrina 25A- SCHNEIDER	buc	4,0000
51	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 Cutie pentru automate 72 module KAEDRA IP65 Schneider-Electric(Лаборатория)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	3,4900
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2500
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700
	1019852	Vopsea	kg	0,0300
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0250
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,2900
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,1500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,2900
Total Echipament electric.Tablouri de distributie				
		2.4. Accesorii electrice		
52	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010
	1	Muncitor	h-om	0,3220
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,0200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0004
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0004

1	2	3	4	5
53	Pret de piata	Intrerupator 764501 Niloe 10 A 230 V Alb LEGRAND	buc	1,000
	1234569	Intrerupator 764501 Niloe 10 A 230 V Alb LEGRAND	buc	1,0000
54	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,450
	1	Muncitor	h-om	17,1450
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0014
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,6750
	5009061	Fisa de izolatie	buc	45,9000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1890
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0180
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0180
55	Pret de piata	Розетка с ЗК для скрытой пров. однополюсная IP20 PC10-3-ГБ	buc	45,000
	1234568	Розетка с ЗК для скрытой пров. однополюсная IP20 PC10-3-ГБ	buc	45,0000
56	Pret de piata	Doza universala incorporata, rotunda, 60x65mm, IP20	buc	46,000
	1234568011d	Doza universala incorporata, rotunda, 60x65mm, IP20	buc	46,0000
Total Accesorii electrice				
		2.5. Lucrari de montare		
57	08-02-305-4	Traversa pe stilp	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	0,4100
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0010
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	0,1900
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0010
58		Кабельный ремешок CSB	buc	5,000
	12345678931	Кабельный ремешок CSB	buc	5,0000
59		Зажим для соединений ЗСП35-120	buc	4,000
	12345678932	Зажим для соединений ЗСП35-120	buc	4,0000
60		Комплект фасадного крепления КФК-12	buc	1,000
	12345678933	Комплект фасадного крепления КФК-12	buc	1,0000

1	2	3	4	5
61		Анкерный зажим ЗАН-16/35/1000 (РА1000)	buc	1,000
	12345678934	Ограничитель перенапряжений ОПН-0,38/2,5 УХЛ 1	buc	1,0000
62		Ограничитель перенапряжений ОПН-0,38/2,5 УХЛ 1	buc	3,000
	12345678934	Ограничитель перенапряжений ОПН-0,38/2,5 УХЛ 1	buc	3,0000
63		Скрепки для крепления лент СГ-20	buc	1,000
	12345678935	Скрепки для крепления лент СГ-20	buc	1,0000
64	08-02-301-1	Consola pe stilpi montati, unilaterala	buc	2,000
	1	Muncitor	h-om	4,3200
	1019852	Vopsea	kg	0,4000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0600
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	1,4000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0600
65		Кронштейн анкерный КАМ-4000 (СА1500/2000)	buc	2,000
	12345678936	Кронштейн анкерный КАМ-4000 (СА1500/2000)	buc	2,0000
66	08-02-376-17	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA-4 cu utilizarea conductorului fara element portant: innadirea firelor CIA Узел крепления подкоса У1	buc	2,000
	1	Muncitor	h-om	4,6000
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut.	2,2000
67	08-02-305-1	Bratara pe stilp	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	0,2400
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0010
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	0,3400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0010
68		Хомут Х1	buc	1,000
	1234567897	Хомут Х1	buc	1,0000
69		Стяжка Г1	buc	2,000
	1234567896	Стяжка Г1	buc	2,0000
70		Заземляющий проводник ЗП1	m	2,100

1	2	3	4	5
	1234567891	Заземляющий проводник ЗП1	m	2,1000
71	08-01-052-1	Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1	buc	4,000
	1	Muncitor	h-om	1,8400
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0200
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	0,0160
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0200
72		Изолятор штыревой ШФ20-В	buc	4,000
	1234567901	Изолятор штыревой ШФ20-В	buc	4,0000
Total Lucrari de montare				
Прямые затраты				
Соц.страх и медицина				
Итого				
Транспортные расходы				
Итого				
Заготовит.-скл.расходы				
Итого				
Накладные расходы				
Итого				
Сметная прибыль				
Total Lucrari de montaj electric.				
		3. Valoare utilajului		
73	Pret de piata	Panou de distributie echipat IP54, pentru 36 module."Legrand"	buc	1,000
	123456789	Panou de distributie echipat IP54, pentru 36 module."Legrand"	buc	1,0000
74	Pret de piata	Cutie pentru automate 72 module KAEDRA IP65 Schneider-Electric	buc	2,000
	1234567891	Cutie pentru automate 72 module KAEDRA IP65 Schneider-Electric	buc	2,0000
75	Pret de piata	BLOC DE DISTRIBUTIE 125A 1P-10 SCHNEIDER	buc	1,000
	1234567892	BLOC DE DISTRIBUTIE 125A 1P-10 SCHNEIDER	buc	1,0000

1	2	3	4	5
76	Pret de piata	Шкаф учета BZUM-TF-01-100-01	buc	1,000
	1234567893	Шкаф учета BZUM-TF-01-100-01	buc	1,0000
77	Pret de piata	Счетчик акт. энергии 380/220В 10-60А ZMR 110 ACE	buc	1,000
	1234567935	Contor de evidenta energiei 5...120A, 230/380V	buc	1,0000
78	Pret de piata	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП 0,25кВА 220/24В yatp0,25-220/24v-2a EKF Basic	buc	2,000
	1234567936	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП 0,25кВА 220/24В yatp0,25-220/24v-2a EKF Basic	buc	2,0000
Прямые затраты				
Заготовительно-складские р-ды				
Total Valoare utilajului				

Total deviz:
Inclusiv salariu

Digitally signed by Cotoman Ion
Date: 2026.02.25 10:19:08 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MO尔多VA EUROPEANĂ



**Centrul de Sanatate din satul
Malaesti, r-nul Criuleni, pe
terenul cu nr. cad. 311124.311
str. Nistreana, 58**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-8
Sistem de efracție cu avertizare exterioara
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
1	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm Materiale marunte=1,0500	buc	2,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3400
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,2500
	2811236832352	Burghiu widia	buc	1,6800
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut.	0,1800
2	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	2,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4400
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,0200
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	0,0300
3	RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	3,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	45,0000
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut.	2,4000
Прямые затраты				
Соц страх				
Заготовит складкие расходы				
Транспортные расходы				
Итого				
Накладные расходы				

1	2	3	4	5
Итого				
Сметная прибыль				
Total Lucrari de constructie				
		2. Lucrari de montare		
4	10-04-113-02	Panou de control Hikvision DS-PHA48-EP	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	16,4000
	1010511	Lac de impregnare fara solventi "AC-9115"	t	0,0000
	1012073	Ate aspre	kg	0,0200
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,2500
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0800
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0200
5	10-04-113-02	Panou de control Hikvision DS-PHA20-P	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	16,4000
	1010511	Lac de impregnare fara solventi "AC-9115"	t	0,0000
	1012073	Ate aspre	kg	0,0200
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,2500
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0800
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0200
6	10-04-077-05	Utilaj de centrala: Dispozitiv de receptie si transmitere Transmitter radio NAT-230 DTMF Bercut	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	25,1000
	1012073	Ate aspre	kg	0,0010
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,0500
	5	Masa utilajului	t	0,0800
	5009062	Papuci de cablu	buc	5,0000
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,1020
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut.	1,2500
7	10-04-065-03	Aparataj tip consola: DS-PMA-BELL Siren	buc	3,000
	1	Muncitor	h-om	22,8900
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0750
	1012073	Ate aspre	kg	0,0450
	5	Masa utilajului	t	0,4050
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,6270
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,0750
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0450
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut.	1,1400

1	2	3	4	5
8	10-08-001-05	Aparate receptoare: Dispozitiv DS-PDP18-EG2	buc	17,000
	1	Muncitor	h-om	102,0000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0025
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0272
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	5,1000
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,2720
	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	2,2100
Прямые затраты				
Соц.страх и медицина				
Итого				
Транспортные расходы				
Итого				
Заготовит.-скл.расходы				
Итого				
Накладные расходы				
Итого				
Сметная прибыль				
Total Lucrari de montare				
		3. Valoare utilajului		
9	pret furnizor	Panou de control Hikvision DS-PHA20-P (Sistem hibrid Hikvision DS-PHA48-EP-AX HYBRID PRO cu 8 zone cu fir incorporate, extensibile pana la 48 de zone cu fir/fara fir prin conectarea expansoarelor cu fir/fara fir. 4 iesiri incorporate (2 iesiri releu si 2 interfete de iesire) si 44 de iesiri cu fir/faraq fir extensibile.)	buc	1,000
	33	Panou de control Hikvision DS-PHA20-P	buc	1,0000
10	pret furnizor	Panou de control Hikvision DS-PHA20-P	buc	1,000
	331	Panou de control Hikvision DS-PHA20-P	buc	1,0000
11	pret furnizor	Telecomenzi universale CS-K2-A пульт управления	buc	2,000
	332	Telecomenzi universale CS-K2-A пульт управления	buc	2,0000
12	pret furnizor	Hikvision Sirena DS-PMA-BELL	buc	3,000
	3336	Hikvision Sirena DS-PMA-BELL	buc	3,0000

1	2	3	4	5
13	pret furnizor	Transmitter radio NAT-230 DTMF Bercut	buc	1,000
	3337	Transmitter radio NAT-230 DTMF Bercut	buc	1,0000
14	pret furnizor	Senzor IR Hikvision DS-PDP18-EG2 (PET) Hikvision cu imunitate la animale de pana la 10 kg.	buc	17,000
	3338	Senzor IR Hikvision DS-PDP18-EG2 (PET) Hikvision cu imunitate la animale de p?n? la 10 kg. DS-PDP18-EG2 PIR + Grass	buc	17,0000
Прямые затраты				
Заготовительно-складские р-ды				
Total Valoare utilajului				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

Digitally signed by Cotoman Ion
Date: 2026.02.25 10:19:26 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



**Centrul de Sanatate din satul
Malaesti, r-nul Criuleni, pe
terenul cu nr. cad. 311124.311
str. Nistreana, 58**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-9
Ventilarea .Автоматизация (марка А1-IVC)
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
1	VD02A1	Masurarea parametrilor in instalatia de ventilatie, climatizare si conditionarea a aerului, viteza medie in planul sectiunii, pentru instalatii vechi care au functionat	buc	2,000
	7112020030200	Specialist ventilatorist	h-om	0,5200
	3410540004802	Laborator mobil incercari electrice	h-ut.	0,3600
2	VD02B	Masurarea parametrilor in instalatia de ventilatie, climatizare si conditionarea a aerului, depresiunea la aspiratie si refulare	buc	2,000
	7112020030200	Specialist ventilatorist	h-om	3,2400
	2875125770569	Anemostat patrat plan 300x300	ora	3,0000
Прямые затраты				
Соц страх				
Итого				
Накладные расходы				
Сметная прибыль				
Total Lucrari de constructie				
		2. Lucrari de montare		
		2.1. Приборы и средства автоматизации. Приточная система П1. Вытяжная система В1		
3	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau	buc	2,000

1	2	3	4	5
		coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Термометр)		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,2800
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0200
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240
4	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Манометр показывающий МП4-У)	buc	2,000
	1	Muncitor	h-om	2,0600
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0840
Total Приборы и средства автоматизации. Приточная система П1. Вытяжная система В1				
		2.2. Регуляторы температуры воздуха приточной вентиляции П1		
5	11-04-004-01	Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t (Контроллер регул.)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	10,1000
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0267
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,4070
	5009055	Borne de cablu din cupru	buc	2,0000
	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61"	kg	0,0050
6	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Датчики)	buc	5,000
	1	Muncitor	h-om.	22,4500
	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	1,8200
7	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Устройство терморегулирующее ТУДЭ)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om.	1,0300
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420
Total Регуляторы температуры воздуха приточной вентиляции П1				
		2.3. Электроаппаратура		

1	2	3	4	5
8	08-03-545-1	Cutie, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 (Пост управления КП104)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	3,3100
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0400
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400
9	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка приборов в КП104)	buc	4,000
	1	Muncitor	h-om.	4,4800
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0800
Total				
Электроаппаратура				
		2.4. Щиты и пульты		
10	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф 1ША - ЩМП-16.8.4 (шкаф заказывается в 1 этапе))	buc	23,000
	1	Muncitor	h-om.	11,9600
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,8050
11	11-08-001-01	Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu rapus (Присоединение проводов)	100 buc	0,460
	1	Muncitor	h-om.	5,1980
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0087
	1110109	Fise de marcare de masa plastica	100 buc	0,4600
	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61"	kg	0,0354
12	11-06-002-01	Retele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou (Провод ПВ3 1x1,5)	100 m	0,150
	1	Muncitor	h-om.	1,3905
	55512	Провод ПВ3 сеч. 1x1,5	m	15,4500
13	Цена поставщика	Клемы зажимные ЗНИ-4	buc	45,000
	115887815	Клемы зажимные ЗНИ-4	buc	45,0000
14	Цена поставщика	Рамка для надписей РПМ-55x15, РПМ-66x26	buc	25,000

1	2	3	4	5
	11588700	Рамка для надписей РПМ-55x15, РПМ-66x26	buc	25,0000
15	Цена поставщика	DIN-рейка	buc	1,000
	115887816	DIN-рейка	buc	1,0000
16	Цена поставщика	Нулевая шина 8x1	buc	2,000
	1158881	Нулевая шина 8x1	buc	2,0000
Total Щиты и пульты				
		2.5. Кабеля и провода		
17	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабели в трубах)	100 m	0,640
	1	Muncitor	h-om.	7,9360
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0053
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0026
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0061
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,3200
18	Pret de piata	Кабель КВВГнг-HFLTx 4x1,5мм2	m	15,000
	8881818	Кабель КВВГнг-HFLTx 4x1,5	m	15,3000
19	Pret de piata	Кабель КВВГнг-HFLTx 4x0.75мм2	m	3,000
	8881817	Кабель КВВГнг-HFLTx 4x0,75	m	3,0600
20	Pret de piata	Кабель КВВГнг-HFLTx 7x1,5мм2	m	18,000
	8881819	Кабель КВВГнг-HFLTx 7x1,5	m	18,3600
21	Pret de piata	Кабель КВВГнг-HFLTx 14x1,5мм2	m	13,000
	8881811	Кабель КВВГнг-HFLTx 14x1,5	m	13,2600
22	Pret de piata	Кабель МКШ 2x0,75мм2	m	15,000
	8881813	Кабель МКШ 2x0,75	m	15,3000
Total Кабеля и провода				
		2.6. Трубы		

1	2	3	4	5
23	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,450
	1	Muncitor	h-om	13,8600
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,4725
	1019852	Vopsea	kg	0,3060
	5009031	Scoabe	10 buc	1,8450
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,8890
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	2,7810
24	Pret de piata	Труба водогазопр. Д=15мм	m	45,000
	8888333	Труба водогазопр. Д=15мм	m	45,9000
25	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,120
	1	Muncitor	h-om.	2,8560
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0003
	5009031	Scoabe	10 buc	0,8040
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	0,5808
26	Pret de piata	Труба ПВХ Д=20мм	m	12,000
	888831	Труба ПВХ Д=20мм	m	12,2400
Total Трубы				
		2.7. Монтажные материалы		
27	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 (Отборные устройства)	buc	2,000
	1	Muncitor	h-om.	0,7600
	25698756	Отборное устройство	buc	2,0000
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0700
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0840
28	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (Штуцер)	buc	2,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	1,1000
	2913134501090 g	Штуцер	buc	2,0000
Total Монтажные материалы				

1	2	3	4	5
		Прямые затраты		
		Соц.страх		
		Итого		
		Транспортные расходы		
		Итого		
		Заготовит.-скл.расходы		
		Итого		
		Накладные расходы		
		Итого		
		Сметная прибыль		
Total Lucrari de montare				
		3. Valoare utilajului		
29	Цена поставщика	Термометр A4502 WIKA	buc	4,000
	1231	Термометр A4502 WIKA	buc	4,0000
30	Цена поставщика	Манометр МП4-УХ4	buc	3,000
	121478g	Манометр МП-4УХ	buc	3,0000
31	Цена поставщика	Контроллер регулирующий Аэроклим 5-AV	buc	1,000
	509055u1	Контроллер регулирующий Аэроклим 5-AV	buc	1,0000
32	Цена поставщика	Датчик температуры водяной STw-01	buc	2,000
	998855661	Датчик температуры водяной STw-01	buc	2,0000
33	Цена поставщика	Датчик температуры воздушный канальный STa-01	buc	2,000
	998855661k1	Датчик температуры возд. канальный STa-01	buc	2,0000
34	Цена поставщика	Устройство терморегулирующее ТУДЭ	buc	1,000
	121112	Устройство терморегулирующее ТУДЭ	buc	1,0000
35	Цена поставщика	Дифференц. датчик-реле давления DPS-500	buc	1,000

1	2	3	4	5
	998855661k3	Дифференц. датчик-реле давлени DPS-500	buc	1,0000
36	Цена поставщи ка	Пост КПП104	buc	1,000
	1256398771	Пост КПП104	buc	1,0000
37	Цена поставщи ка	Арматура светосиг. AL-22 TE	buc	7,000
	55699903k151	Арматура светосиг. AL-22 TE	buc	7,0000
38	Цена поставщи ка	Кнопка ABLFP-22	buc	2,000
	88880315	Кнопка ABLFP-22	buc	2,0000
39	Цена поставщи ка	Автомат. выключатель однопол. BA47-29, 1, 1,6, 3, 2A (C)	buc	4,000
	55728h23	Автом. выключатель однопол. BA47-29, 1...3A (C)	buc	4,0000
40	Цена поставщи ка	Переключатель на 2 пол. ALCLR-22	buc	3,000
	888809	Переключатель на 2 пол. ALCLR-22	buc	3,0000
41	Цена поставщи ка	Кнопочный сдвоенный выключатель PPBB-30N	buc	4,000
	888803115	Кнопочный сдв. выключатель PPBB-30N	buc	4,0000
42	Цена поставщи ка	Реле тока РЭК 77/4	buc	2,000
	32547811	Реле РЭК 77/4	buc	2,0000
43	Цена поставщи ка	Разъем розеточный RPM 77/4	buc	2,000
	32547812	Разъем розеточный RPM 77/4	buc	2,0000
44	Цена поставщи ка	Трансформатор ОСО-0,25	buc	1,000
	552211u1	Трансформатор ОСО-0,25	buc	1,0000
45	Цена поставщи ка	Контактор КМИ-10910	buc	1,000

1	2	3	4	5
	5521021	Контактор КМИ-10910	buc	1,0000
46	Цена поставщи ка	Реле РТИ-1305	buc	1,000
	5521218	Реле РТИ-1305	buc	1,0000
Прямые затраты				
Заготовительно-складские р-ды				
Total Valoare utilajului				

Total deviz:
Inclusiv salariu

Digitally signed by Cotoman Ion
Date: 2026.02.25 10:19:48 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



**Centrul de Sanatate din satul
Malaesti, r-nul Criuleni, pe
terenul cu nr. cad. 311124.311
str. Nistreana, 58**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-10

Video supraveghere

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de montare		
1	10-04-067-23	Aparataj de televiziune color: Dispozitiv -Охранная телевизионная камера Camera (ColorVu Hybrid, Acusense Bullet 4Mpx 2.8mm)	100 buc	0,120
	1	Muncitor	h-om	0,2616
	5	Masa utilajului	t	0,0054
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,0012
2	10-04-067-23	Aparataj de televiziune color: Dispozitiv -Охранная телевизионная камера Camera de supraveghere Hikvision DS-2CD1347G3H-LIUF/SL (ColorVu 3.0 + MD 3.0, Hybrid Dome 4Mpx 2.8mm)	100 buc	0,060
	1	Muncitor	h-om	0,1308
	5	Masa utilajului	t	0,0027
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,0006
3	10-04-087-14	Utilaj de centrala: Dispozitiv de inregistrare digitala- Сетевой видеорегистратор IP inregistrator	100 buc	0,010
	1	Muncitor	h-om	0,0800
	1012073	Ate aspre	kg	0,0000
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,0002
	5	Masa utilajului	t	0,0003
	5009062	Papuci de cablu	100 buc	0,0200
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0001
4	10-04-101-07	Utilaj de abonat si utilaj divers: Жесткий диск Hikvision HDD DS60HKVS-VX1 6TB	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	2,0000

1	2	3	4	5
	1100014	Tirfon	100 buc	0,0110
	5070925	Conductori de forta cu fir de arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra bumbac, impregnata cu compozitie de protectie impotriva putreziri, marca "ПРТО", sectiune 1x1,5 mm2	1000 m	0,0050
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0150
5	10-04-101-07	Utilaj de abonat si utilaj divers: Comutator 10-100M negestionat Switch PoE+ desktop Hikvision DS-3E0106P-E/M.	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	2,0000
	1100014	Tirfon	100 buc	0,0110
	5070925	Conductori de forta cu fir de arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra bumbac, impregnata cu compozitie de protectie impotriva putreziri, marca "ПРТО", sectiune 1x1,5 mm2	1000 m	0,0050
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0150
6	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, 12v	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om.	2,0600
7	10-06-034-05	Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50x2, invelisul cablului din masa plastica (Бокс 100*100)	buc	16,000
	1	Muncitor	h-om	96,0000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,1600
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,3200
	511000	Boxe de c100*100	buc	16,0000
	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПОССy30-2"	kg	0,2400
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	1,4880
8		Instalarea Aplicatiei software de analiza	h-ut.	4,000
	01	Inginer soft IT	h-ut.	4,0000
9	10-06-068-17	Reglarea sistemelor digitale sincrone de transmisiune: Predarea obiectului: incercari de control si de receptie-predare	1 obiect	1,000
	1	Muncitor	h-om	289,0000
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut.	48,0000
Прямые затраты				

1	2	3	4	5
		Соц.страх и медицина		
		Итого		
		Транспортные расходы		
		Итого		
		Заготовит.-скл.расходы		
		Итого		
		Накладные расходы		
		Итого		
		Сметная прибыль		
Total Lucrari de montare				
		2. Valoare utilajului		
10	Цена поставщика	DS-2CD2047G2H-LIU/SL IP Camera (ColorVu Hybrid, Acusense Bullet 4Mpx 2.8mm)	buc	12,000
	20101021h0	DS-2CD2047G2H-LIU/SL IP Camera (ColorVu Hybrid, Acusense Bullet 4Mpx 2.8mm)	buc	12,0000
11	Цена поставщика	Camera de supraveghere Hikvision DS-2CD1347G3H-LIU/SL (ColorVu 3.0 + MD 3.0, Hybrid Dome 4Mpx 2.8mm)	buc	6,000
	20101021h1	DS-2CD2047G2H-LIU/SL IP Camera (ColorVu Hybrid, Acusense Bullet 4Mpx 2.8mm)	buc	6,0000
12	Цена поставщика	Hikvision NVR DS-7108NI-Q1/M (D) Сетевые видеорегистраторы	buc	1,000
	20101021h2	Hikvision NVR DS-7108NI-Q1/M (D)	buc	1,0000
13	Pret furnizor	Жесткий диск Hikvision HDD DS60HKVS-VX1 6TB	buc	1,000
	35	Жесткий диск Hikvision HDD DS60HKVS-VX1 6TB	100 buc	1,0000
14	Pret furnizor	DS-3E0310P-E/M Switch PoE (16 PoE 2Uplink)	buc	1,000
	3566	DS-3E0310P-E/M Switch PoE (16 PoE 2Uplink)	100 buc	1,0000
15	Pret furnizor	DS-3E0106P-E/M Switch PoE (4 PoE + 2Uplink)	buc	1,000
	3567	DS-3E0106P-E/M Switch PoE (4 PoE + 2Uplink)	100 buc	1,0000
16	Цена поставщика	Аккумулятор 12 В, 7Ач	buc	1,000
	1010801u2	Аккумулятор 12В, 7Ач	buc	1,0000

1	2	3	4	5
17	Цена поставщи ка	Aplicatie software de analiza	buc	1,000
	888802	Aplicatie software de analiza	buc	1,0000
Прямые затраты				
Заготовительно-складские р-ды				
Total Valoare utilajului				

Total deviz:
Inclusiv salariu

Digitally signed by Cotoman Ion
Date: 2026.02.25 10:20:55 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



**Centrul de Sanatate din satul
Malaesti, r-nul Criuleni, pe
terenul cu nr. cad. 311124.311
str. Nistreana, 58**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-11

Охранная сигнализация

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	6,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2000
2	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	6,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,8000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	10,2000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0030
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0600
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,0900
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	0,1200
3	RpCU05D 1	Executarea strapungerilor in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	10,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6000
4	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	10,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,8000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,1000
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	0,1500
5	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	16,000

1	2	3	4	5
		Materiale marunte=1,0500		
	7123010010200	Betonist	h-om	2,7200
	4011106202741	Energie electrica	kw	42,0000
	2811236832352	Burghiu widia	buc	13,4400
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut.	1,4400
6	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	16,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	4,4800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5200
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0160
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0800
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,1600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	0,2400
7	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	16,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,3200
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	16,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000
8	RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	3,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	45,0000
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut.	2,4000
Прямые затраты				
Соц страх				
Заготовит складкие расходы				
Транспортные расходы				
Итого				
Накладные расходы				
Итого				
Сметная прибыль				
Total Lucrari de constructie				
		2. Lucrari de montaj electric.		
9	10-04-113-02	Dulap de cuplare de tip RACK19" 12U	buc	1,000

1	2	3	4	5
	1	Muncitor	h-om	16,4000
	1010511	Lac de impregnare fara solventi "AC-9115"	t	0,0000
	1012073	Ate aspre	kg	0,0200
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,2500
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0800
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200
10	08-03-575-1	Montarea accesoriilor in dulap	buc	32,000
	1	Muncitor	h-om	35,8400
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,6400
11	10-04-066-07 apl	Aparataj de perete: Prize pentru retea de computere	buc	113,000
	1	Muncitor	h-om	113,0000
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,2260
	1012073	Ate aspre	kg	0,2260
	4110041	Energie electrica	kw-h	1,3560
	5	Masa utilajului	t	0,0113
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,2260
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1130
12	pret furnizor	Priza Legrand modul 1xRJ45 cat.6 UTP PN:076562	buc	15,000
	333	Priza Legrand modul 1xRJ45 cat.6 UTP PN:076562	buc	15,0000
13	Pret furnizor	Rama ordinara RJ45 (cu un modul RJ45)	buc	15,000
	860-50004	Rama ordinara RJ45 (cu un modul RJ45)	buc	15,0000
14	Pret furnizor	Conector RJ45 UTP solid cat6	buc	32,000
	860-50004A	Conector RJ45 UTP solid cat6	buc	32,0000
15	pret furnizor	Priza Legrand Schuko 2P+T PN:077210	buc	80,000
	3333	Priza Legrand Schuko 2P+T PN:077210	buc	80,0000
16	pret furnizor	Priza 2P 1mod alb 16A 220V Mosaic	buc	15,000
	3334	Priza 2P 1mod alb 16A 220V Mosaic	buc	15,0000
17	pret furnizor	Priza Lift Legrand pop-up	buc	3,000
	3335	Priza Lift Legrand pop-up	buc	3,0000

1	2	3	4	5
18	08-03-575-1	Montarea accesoriilor in dulap Comutator/Switch Ubiquiti UniFi USW-Pro-48-PoE	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	1,1200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200
19	08-03-575-1	Montarea accesoriilor in dulap HPE Aruba Wifi Networking	buc	4,000
	1	Muncitor	h-om	4,4800
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0800
20	08-03-575-1	Montarea accesoriilor in dulap Patch-Panel, Unloaded, Megaline Connect 45 19"/24 port STP	buc	2,000
	1	Muncitor	h-om	2,2400
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0400
21	11-04-008-03	Bloc detasabil si flexibil masa, kg, pina la: 20 UPS NRT4-U030 RAILS. NET VISION CARD WEB/SNMP INTERFACE IPV4/IPV6 FOR SLOT.	buc	2,000
	1	Muncitor	h-om	6,1800
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,0400
22	11-02-001-03	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 10 PDU	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	2,0600
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420
23	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	10,000
	1	Muncitor	h-om	56,1000
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0043
	1019852	Vopsea	kg	0,2000
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	3,1000
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	8,0000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	122,0000
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,5000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,2000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,6000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,1000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,1000
24	Pret furnizor	Cablu de cupru UTP cat. 6e	m	830,000

1	2	3	4	5
	940-5001	Cablu de cupru UTP cat. 6e	m	830,0000
25	Pret furnizor	Cablu de energie CYY-F 3x2,5 *	m	170,000
	940-50011	Cablu de energie CYY-F 3x2,5 *	m	170,0000
26	Pret furnizor	Patch cord UTP cat. 6 Rack 1 m	buc	16,000
	940-50012	Patch cord UTP cat. 6 Rack 1 m	m	16,0000
27	Pret furnizor	Patch cord UTP cat. 6 birou 1 m	buc	16,000
	940-50013	Patch cord UTP cat. 6 birou 1 m	m	16,0000
28	08-02- 390-3	.Canal-Cablu DLP-S 85*50 cu capac, accesorii * ()	100 m	0,900
	1	Muncitor	h-om	18,2970
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,2600
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	360,0000
	110-03331	Canal-Cablu DLP-S 85*50 cu capac, accesorii *	m	90,0000
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut.	6,8670
	331451	Перфораторы электрические	h-ut.	6,8670
29	10-01- 039-03	Piese diverse: accesorii	buc	59,000
	1	Muncitor	h-om	83,7800
30	pret furnizor	Cot plat 90 grade Legrand *	buc	10,000
	334	Cot plat 90 grade Legrand *	buc	10,0000
31	pret furnizor	Cot 90 grade extern Legrand *	buc	9,000
	334 1	Cot 90 grade extern Legrand *	buc	9,0000
32	pret furnizor	Cot 90 grade intern Legrand *	buc	12,000
	334 2	Cot 90 grade intern Legrand *	buc	12,0000
33	pret furnizor	Teu Legrand *	buc	8,000
	334 3	Teu Legrand *	buc	8,0000
34	pret furnizor	Capac capat canal Legrand DLP-S 85*50 *	buc	5,000
	334 4	Capac capat canal Legrand DLP-S 85*50 *	buc	5,0000
35	pret furnizor	Imbinare profil lateral DLP-S 85*50 *	buc	5,000
	334 5	Imbinare profil lateral DLP-S 85*50 *	buc	5,0000

1	2	3	4	5
36	08-02-390-3	Canal cablu de podea 90*20	100 m	0,180
	1	Muncitor	h-om	3,6594
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,2520
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	72,0000
	110-033311	Canal cablu de podea 90*20	m	18,0000
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut.	1,3734
	331451	Перфораторы электрические	h-ut.	1,3734
37	10-03-013-02	Utilajul centralelor: Sistem Control Access cu badge si acces remote	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	19,1000
	5070752	Conductori cu fir de aluminiu cu izolare de cauciuc, in impletitura din fibra bumbac impregnata cu compozitia de protectie impotriva putrezirii, marca "АИПН", sectiune 1x35 mm ²	1000 m	0,0007
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0030
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut.	0,7600
	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut.	0,7600
38	10-03-014-02	Verificare electrica si reglarea utilajului: configurare	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	23,0000
39	11-05-001-01	Lacata electromagnetica	buc	3,000
	1	Muncitor	h-om	1,7700
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,9600
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	0,6900
40	10-04-066-07 apl	Aparataj de perete: POE Villa Door Station DS-KV6113-PE1+7-inch TFT touch screen	buc	2,000
	1	Muncitor	h-om	2,0000
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0040
	1012073	Ate aspre	kg	0,0040
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0240
	5	Masa utilajului	t	0,0002
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0040
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0020
Прямые затраты				
Соц.страх				
Итого				
Транспортные расходы				

1	2	3	4	5
		Итого		
		Заготовит.-скл.расходы		
		Итого		
		Накладные расходы		
		Итого		
		Сметная прибыль		
Total Lucrari de montaj electric.				
		3. Valoare utilajului		
41	pret furnizor	19# Rack-Mount 42U/800*1000	buc	1,000
	33	19# Rack-Mount 42U/800*1000	buc	1,0000
42	pret furnizor	Module patch-panel UTP CAT 6	buc	32,000
	331	Module patch-panel UTP CAT 6	buc	32,0000
43	pret furnizor	Organizatoare cabluri	buc	10,000
	332	Organizatoare cabluri	buc	10,0000
44	pret furnizor	Comutator/Switch Ubiquiti UniFi USW-Pro-48-PoE	buc	1,000
	3336	Comutator/Switch Ubiquiti UniFi USW-Pro-48-PoE	buc	1,0000
45	pret furnizor	HPE Aruba Wifi Networking	buc	4,000
	3337	HPE Aruba Wifi Networking	buc	4,0000
46	pret furnizor	Patch-Panel, Unloaded, Megaline Connect 45 19"/24 port STP	buc	2,000
	3338	Patch-Panel, Unloaded, Megaline Connect 45 19"/24 port STP	buc	2,0000
47	pret furnizor	UPS NRT4-U030 RAILS. NET VISION CARD WEB/SNMP INTERFACE IPV4/IPV6 FOR SLOT.	buc	2,000
	3332	UPS NRT4-U030 RAILS. NET VISION CARD WEB/SNMP INTERFACE IPV4/IPV6 FOR SLOT.	buc	2,0000
48	pret furnizor	(PDU)Echipamente de retea: Rolul unitatilor de distributie a energiei (PDU) in centrele de date.SLOT.	buc	1,000
	3331	(PDU)Echipamente de retea: Rolul unitatilor de distributie a energiei (PDU) in centrele de date.SLOT.	buc	1,0000

1	2	3	4	5
49	pret furnizor	Sistem Control Access cu badge si acces remote + instalare/configurare	buc	1,000
	33315	Sistem Control Access cu badge si acces remote + instalare/configurare	buc	1,0000
50	pret furnizor	Lacata electromagnetica	buc	3,000
	333151	Lacata electromagnetica	buc	3,0000
51	pret furnizor	Bloc de alimentare 12V 5A	buc	2,000
	333152	Bloc de alimentare 12V 5A	buc	2,0000
52	pret furnizor	Buton de iesire	buc	3,000
	333153	Buton de iesire	buc	3,0000
53	pret furnizor	Card de acces	buc	30,000
	333154	Card de acces	buc	30,0000
54	pret furnizor	POE Villa Door Station DS-KV6113- PE1	buc	1,000
	333155	POE Villa Door Station DS-KV6113-PE1	buc	1,0000
55	pret furnizor	7-inch TFT touch screen	buc	1,000
	333156	7-inch TFT touch screen	buc	1,0000
56	pret furnizor	TV 50" LED SMART TV LG 50NANO81T6A Nanocell, 3840*2160, webOS, Black	buc	3,000
	333157	TV 50" LED SMART TV LG 50NANO81T6A Nanocell, 3840*2160, webOS, Black	buc	3,0000
57	pret furnizor	Cablu HDMI to HDMI 15.0m Cablexpert, male-male, V1.4, Black, Bulk, CC-HDMI4-15M	buc	3,000
	333158	Cablu HDMI to HDMI 15.0m Cablexpert, male- male, V1.4, Black, Bulk, CC-HDMI4-15M	buc	3,0000
58	pret furnizor	Intreruptor automat diferențial Schneider-Electric EZ9D32616 C 30 mA 16 A 1P+N 230 - 240 V	buc	3,000
	333159	Intreruptor automat diferențial Schneider-Electric EZ9D32616 C 30 mA 16 A 1P+N 230 - 240 V	buc	3,0000
Прямые затраты				
Заготовительно-складские р-ды				

1	2	3	4	5
Total Valoare utilajului				

Total deviz:
Inclusiv salariu

Digitally signed by Cotoman Ion
Date: 2026.02.25 10:21:17 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



**Centrul de Sanatate din satul
Malaesti, r-nul Criuleni, pe
terenul cu nr. cad. 311124.311
str. Nistreana, 58**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-12

Semnalizarea de incendiu

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
1	RpCU05D 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6000
2	RpEJ09B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var	buc	10,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	5,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,3000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0100
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0600
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1500
3	RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	30,0000
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	1,6000
4	pret furnizor	PLANURI SCARA 1:500, PLAN DE INCADRARE IN ZONA	buc	4,00
	005	Electrician in constructii (Topograf)	h-om.	24,0000
Прямые затраты				
Asigurari social				
Total				

1	2	3	4	5
		Chelteli de transport		
		Total		
		Cheltueli achizitionare depozitare		
		Total		
		Cheltueli e regie		
		Total		
		Beneficiu de deviz		
		Total Lucrari de constructie		
		2. Lucrari de montare		
5	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza Panoul de control al incendiului este proiectat pentru a controla instalatiile de stingere a incendiilor ППКПиУ #Варта-1/8-У1#	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	24,0000
	1011963	Канифоль сосновая	kg	0,0056
	1012206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм	10 buc	0,4000
	5220076	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	kg	0,0560
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,1600
6	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, СК-1	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	2,0600
	4110006	Ара distilata	kg	2,8000
7	10-04-112-15	Telecomunicatii si semnalizari: Pupitru de telecomunicatii a asistentului de regie, (ПУР-3/12)	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	12,0000
	1010511	Лак пропиточный без растворителей АС-9115	t	0,0001
	1012073	Нитки суровые	kg	0,0100
	1110109	Бирки маркировочные пластмассовые	100 buc	0,1000
	5	Масса оборудования	t	0,0520
	5009264	Трубка полихлорвиниловая	kg	0,0400
	5220076	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	kg	0,1000
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,0500
8	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare(КРУ-3)	buc	3,00
	1	Muncitor	h-om	6,0000

1	2	3	4	5
9	10-08-003-03	Устройства ультразвуковые: Varta ЗПО-12 Sunet alarma de incendiu pentru 12v	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	5,0000
	1010219	Гипсовые вяжущие Г-3	t	0,0000
	1011963	Канифоль сосновая	kg	0,0016
	1012206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм	10 buc	0,3000
	5220076	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	kg	0,0160
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,1300
10	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (ИПК-3)	buc	32,00
	1	Muncitor	h-om	64,0000
	1010219	Гипсовые вяжущие Г-3	t	0,0003
	1011963	Канифоль сосновая	kg	0,0160
	1012206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм	10 buc	8,0000
	5220076	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	kg	0,1600
	330206	Дрели электрические	h-ut	5,1200
11	10-08-002-01	Avertizoare "ПС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (AUMS-12S)	buc	9,00
	1	Muncitor	h-om	9,0000
	1010219	Гипсовые вяжущие Г-3	t	0,0001
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0450
	1011963	Канифоль сосновая	kg	0,0018
	1012206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм	10 buc	0,9000
	5220076	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	kg	0,0180
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,5400
12	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete ОПОП 1-8	100 buc	0,05
	1	Muncitor	h-om	4,9100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,2040
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0001
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,0105
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0560
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,2800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0560
13	10-08-003-03	Устройства ультразвуковые: Sirena interna cu stroboscop AU-SL-100/HC-103, Led, 112dB	buc	6,00

1	2	3	4	5
	1	Muncitor	h-om	30,0000
	1010219	Гипсовые вяжущие Г-3	t	0,0001
	1011963	Канифоль сосновая	kg	0,0096
	1012206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм	10 buc	1,8000
	5220076	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	kg	0,0960
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,7800
14	10-08-002-03	Avertizoare "ПС" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (Импульс-20)	buc	2,00
	1	Muncitor	h-om	4,0000
	1010219	Гипсовые вяжущие Г-3	t	0,0000
	1011963	Канифоль сосновая	kg	0,0008
	1012206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм	10 buc	0,6000
	5220076	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	kg	0,0080
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,3800
15	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,60
	1	Muncitor	h-om	3,3660
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0003
	1019852	Vopsea	kg	0,0120
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,1860
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,4800
	5009061	Fisa de izolatie	buc	7,3200
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0300
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0120
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,0960
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060
16		VLG JE-НН FE180 E30 1x2x0.8 mm неэкв Кабель огнестойкий с медными жилами 1x2x0.8мм	m	40,00
	012254546	VLG JE-НН FE180 E30 1x2x0.8 mm неэкв Кабель огнестойкий с медными жилами 1x2x0.8мм	m	40,0000
17		VLG JE- НН FE 180/E30 2x2x0.8 mm неэкв Кабель огнестойкий стандарта EN54 со скрученными в пары медными жилами 2x2x0.8мм	m	20,00
	012254547	VLG JE- НН FE 180/E30 2x2x0.8 mm неэкв Кабель огнестойкий стандарта EN54 со скрученными в пары медными жилами 2x2x0.8мм	m	20,0000

1	2	3	4	5
18	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,30
	1	Muncitor	h-om	7,1400
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2880
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,0200
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,0200
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,0600
	5009030	Flanse	10 buc	0,3000
	5009031	Scoabe	10 buc	2,0100
	5009061	Fisa de izolatie	buc	5,4000
	5009070	Racordari	10 buc	0,5400
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0330
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	4,7400
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8100
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,4520
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0330
19		Teava gofrata d=16	m	30,00
	019	Teava gofrata d=16	m	30,3000
20	08-02-153-1	Cutie cu suport si polite pentru pozarea cablurilor, pina la 35 kV	100 m	0,10
	1	Muncitor	h-om	14,5000
	1010179	Cuie pentru constructii cu cap plat 1,6x50 mm	t	0,0000
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0008
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	3,1100
	1020081	Cherestea de rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 44 mm si mai mare, cal. III	m3	0,0004
	1130026	Grunduire "ФЛ-03К" cafenie	t	0,0000
	1130176	Solvent carbonifer tehnic, marca "B"	t	0,0000
	1130239	Email "XC-720" argintiu anticoroziv	t	0,0000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3940
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,1100
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,2600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2530
21		Teava gofrata d=16	m	10,00
	21	Canal cablu 2000 x 25 x 16 mm PVC Alb	m	10,1000
Прямые затраты				
Asigurari social				

1	2	3	4	5
		Total		
		Chelteli de transport		
		Total		
		Evacuare ape pluviale		
		Total		
		Cheltueli e regie		
		Total		
		Beneficiu de deviz		
		Total Lucrari de montare		
		3. Costul utilajului		
22	pret furnizor	Concentrator: bloc de baza Panoul de control al incendiului este proiectat pentru a controla instala?iile de stingere a incendiilor ППКПиУ #Варта-1/8-У1#	buc	1,00
	15001	Concentrator: bloc de baza Panoul de control al incendiului este proiectat pentru a controla instala?iile de stingere a incendiilor ППКПиУ #Варта-1/8-У1#	buc	1,0000
23	pret furnizor	Аккумуляторнаябатарея#12В7Ач	buc	1,00
	150015	Аккумуляторнаябатарея#12В7Ач	buc	1,0000
24	pret furnizor	Panou de control ыi indicare mod PUR-3/12 - pentru dispozitivele Varta-1/8-U1 ?i Varta-1/8-U2	buc	1,00
	150015л	Panou de control ?i indicare mod PUR-3/12 - pentru dispozitivele Varta-1/8-U1 ?i Varta-1/8-U2	buc	1,0000
25	pret furnizor	Buton pentru controlul manual al automatelor de incendiu КРУ-3	buc	3,00
	150015лд	Buton pentru controlul manual al automatelor de incendiu КРУ-3	buc	3,0000
26	pret furnizor	Varta 3ПО-12 Sunet alarma de incendiu pentru 12v	buc	1,00
	150066666	Varta 3ПО-12 Sunet alarma de incendiu pentru 12v	buc	1,0000
27	pret furnizor	Detector de incendiu IPK-3 PREMIER	buc	32,00
	150069	Detector de incendiu IPK-3 PREMIER	buc	32,0000
28	pret furnizor	AU-MS-13	buc	1,00
	150066665	AU-MS-13	buc	1,0000

1	2	3	4	5
29	pret furnizor	Табло светозвуковое "Газ не входит" #12В 106 дБ красное	buc	5,00
	150010	Табло светозвуковое "Газ не входит" #12В 106 дБ красное	buc	5,0000
30	pret furnizor	Модуль газового пожаротушения, IMPULS-20 +Brand Master Газ Гептафторпропан HFC-227ЕА	buc	2,00
	150013	Модуль газового пожаротушения, IMPULS- 20+Brand Master Газ Гептафторпропан HFC- 227ЕА	buc	2,0000
31	pret furnizor	Sirena interna cu stroboscop AU-SL- 100/HC-103, Led, 112dB	buc	6,00
	15003	Sirena interna cu stroboscop AU-SL-100/HC-103, Led, 112dB	buc	6,0000
32	pret furnizor	Извещатель магнито-контактный	buc	1,00
	15007	Извещатель магнито-контактный	buc	1,0000
Прямые затраты				
Cheltueli achizitionare depozitare				
Total Costul utilajului				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

Digitally signed by Cotoman Ion
Date: 2026.02.25 10:21:56 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



**Centrul de Sanatate din satul
Malaesti, r-nul Criuleni, pe
terenul cu nr. cad. 311124.311
str. Nistreana, 58**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 3-1

Pereti de sprigin.2 buc.

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Подпорная стенка		
		1.1. Lucrari de terasament		
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,260
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,58
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	23,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	48,41
3	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km (Завоз песка с расстояния 5 км)	t	37,600
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	3,99
4	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Устройство песчанной подушки)	m3	23,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21,15
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	25,85
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	4,93
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	9,87
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80	100 m3	0,250

1	2	3	4	5
		CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бул.)		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,27
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.)	100 m3	0,250
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,21
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,60
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка лишнего грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 в а/с)	100 m3	0,240
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,54
8	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	38,800
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,49
9	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	0,240
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,03
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,240
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,09
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,10
Total Lucrari de terasament				
		1.2. Drenaj		
11	AcF03D	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila	m3	6,800

1	2	3	4	5
	9312040019600	Sapator	h-om	7,96
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	6,94
12	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (пристенный дренаж)	m3	8,900
	9312040019600	Sapator	h-om	5,43
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	9,12
13	AcA15A	Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, asamblate cu mufe din azbociment si inel de cauciuc, avind lungimea de 3 m si diametrul de 100 mm Materiale marunte (bile-manele, tabla etc.)=1,03	m	16,200
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	8,10
	2513736601500	Inel de cauciuc pentru etansare	buc	5,71
	2665122701000 100	Tub de azbociment de presiune diam. 100 mm	m	17,10
	2665122701600 100	Mufa de azbociment diam. 100 mm	buc	5,71
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,16
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,06
Total Drenaj				
		1.3. Lucrari din beton armat		
14	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton B 7.5) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	2,200
	7123010010200	Betonist	h-om	8,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,43
	2663102100000 35	Beton B 3.5	m3	2,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,55
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,88
15	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (днище бетон B 15) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	7,470
	7123010010200	Betonist	h-om	29,88

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,99
	2663102100000 20	Beton B 20	m3	7,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,76
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,48
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,87
16	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile Коэффициент к трудозатратам=0,725	m2	11,980
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,87
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	8,25
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,96
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	1,08
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,04
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,01
	2320187315789	Decofrol	kg	1,44
17	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (стены бетон B 15) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	9,880
	7123010010200	Betonist	h-om	39,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,95
	2663102100000 20	Beton B 20	m3	10,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	5,93
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,47
18	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	49,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,41
	7124010010700	Dulgher	h-om	39,52
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,25
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	14,82
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	14,82
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,48
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,48
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	5,43
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,05
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,07
	2320187315789	Decofrol	kg	5,93
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,99
19	CC01E1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul	kg	104,000

1	2	3	4	5
		barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam. 6 AIII)		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	7,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,31
	2710602400000 6	Otel beton PC 52 diam. 6 A III	kg	106,60
	2010237318750	Distantieri	buc	15,60
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,04
20	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam. 10 AI)	kg	30,360
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,09
	2710602300000 10	Otel beton OB 37 diam. 10 A I	kg	31,12
	2010237318750	Distantieri	buc	4,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,30
21	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (diam. 10 AIII) Коэффициент к трудозатратам=0,453	kg	762,740
	7123020011140	Fierar beton	h-om	20,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,38
	2710602200000 10	Otel beton PC 52 diam. 10 AIII	kg	781,81
	2010237318750	Distantieri	buc	114,41
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	7,63
22	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (in 2 straturi K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2	49,900
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3,99
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	169,66
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	33,93
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,06
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	112,77
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,10
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,30

1	2	3	4	5
23	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	29,400
	7122050013400	Zidar	h-om	41,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,82
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	308,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,24
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea Fasad)	m2	29,400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	16,17
	2430116103800 1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Fasad	kg	11,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,76
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	14,70
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,06
Total Lucrari din beton armat				
Total Подпорная стенка				
		2. Подпорная стенка 2		
		2.1. Lucrari de terasament		
25	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,530
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,19
26	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	56,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	116,39
27	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km (Завоз песка с расстояния 5 км)	t	90,350

1	2	3	4	5
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	9,58
28	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Устройство песчанной подушки)	m3	56,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	50,85
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	62,15
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	11,87
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	23,73
29	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бул.)	100 m3	0,530
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,58
30	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.)	100 m3	0,530
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,67
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	5,51
31	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка лишнего грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 в а/с)	100 m3	0,560
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,26
32	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	93,500
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	3,58
33	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	0,560
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,01
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,08
34	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,560

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,22
Total Lucrari de terasament				
		2.2. Drenaj		
35	AcF03D	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila	m3	16,800
	9312040019600	Sapator	h-om	19,66
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	17,14
36	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (пристенный дренаж)	m3	22,000
	9312040019600	Sapator	h-om	13,42
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	22,55
37	AcA15A	Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, asamblate cu mufe din azbociment si inel de cauciuc, avind lungimea de 3 m si diametrul de 100 mm Materiale marunte (bile-manele, tabla etc.)=1,03	m	40,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	20,00
	2513736601500	Inel de cauciuc pentru etansare	buc	14,09
	2665122701000 100	Tub de azbociment de presiune diam. 100 mm	m	42,23
	2665122701600 100	Mufa de azbociment diam. 100 mm	buc	14,09
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,40
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,16
Total Drenaj				
		2.3. Lucrari din beton armat		
38	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton B 7.5) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	5,300
	7123010010200	Betonist	h-om	20,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,44
	2663102100000 35	Beton B 3.5	m3	5,49

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,54
	2922140007000	Macara	h-ut	1,32
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,12
39	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (днище бетон В 15) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	18,210
	7123010010200	Betonist	h-om	72,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,28
	2663102100000 20	Beton B 20	m3	18,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,85
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	10,93
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	4,55
40	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile Коэффициент к трудозатратам=0,725	m2	22,960
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,66
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	15,80
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,15
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,84
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	2,07
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,08
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,01
	2320187315789	Decofrol	kg	2,76
41	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (стены бетон В 15) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	25,200
	7123010010200	Betonist	h-om	100,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,08
	2663102100000 20	Beton B 20	m3	26,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,56
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	15,12
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	6,30
42	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	126,000

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,90
	7124010010700	Dulgher	h-om	100,80
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,63
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	37,80
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	37,80
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,78
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	13,86
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,13
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,13
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,19
	2320187315789	Decofrol	kg	15,12
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,52
43	CC01E1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam. 6 AIII)	kg	226,440
	7123020011140	Fierar beton	h-om	15,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,68
	2710602400000 6	Otel beton PC 52 diam. 6 A III	kg	232,10
	2010237318750	Distantieri	buc	33,97
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,26
44	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (diam. 10 AIII) Коэффициент к трудозатратам=0,453	kg	2 019,140
	7123020011140	Fierar beton	h-om	53,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,66
	2710602200000 10	Otel beton PC 52 diam. 10 AIII	kg	2 069,62
	2010237318750	Distantieri	buc	302,87
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	20,19
45	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (diam. 16 AIII) Коэффициент к трудозатратам=0,453	kg	339,600
	7123020011140	Fierar beton	h-om	9,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,62
	2710602200000 16	Otel beton PC 52 diam. 16 A III	kg	348,09
	2010237318750	Distantieri	buc	50,94
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,40
46	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau	m2	117,200

1	2	3	4	5
		gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (in 2 straturi K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	9,38
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	398,48
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	79,70
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,14
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	264,87
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,23
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	3,05
47	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	71,700
	7122050013400	Zidar	h-om	100,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	752,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,29
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,57
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea Fasad)	m2	71,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	39,44
	2430116103800 1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Fasad	kg	28,68
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	35,85
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,14
Total Lucrari din beton armat				
Total Подпорная стенка 2				
Прямые затраты				
Fondul social				
Total				
Transportarea materialelor				
Cheltueli de semifabricat si depozitie				

Total
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiu

Total deviz:
Inclusiv salariu

Digitally signed by Cotoman Ion
Date: 2026.02.25 10:22:14 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



**Centrul de Sanatate din satul
Malaesti, r-nul Criuleni, pe
terenul cu nr. cad. 311124.311
str. Nistreana, 58**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 4-1
Alimentarea cu energie electrica exterioara
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
1	TsA16C2	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare cu obstacol (traseu 60m)	m3	50,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	121,0000
	7137010011500	Electrician	h-om	12,0000
2	08-02-410-3 k=1,75	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 63 mm Tevi de polietilena d110x6,3mm PE 80 K=1,7500	100 m	0,6000
	1	Muncitor	h-om	20,0550
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0022
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,8100
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,8100
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,5775
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0221
	5009061	Fisa de izolatie	buc	33,6000
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5250
	5309001110	Tevi de polietilena d110x6,3mm PE 80	m	105,0000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2310
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,3755
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2310
3	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	10,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	11,0000

1	2	3	4	5
	4100126202818	Apa	m3	1,0000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,1000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	4,2000
4	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B20 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	0,5000
	7123010010200	Betonist	h-om	1,9250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3250
	2663102100912	Beton marfa clasa B 20/M250	m3	0,5176
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0505
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1250
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,2000
5	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, твердый грунт) Обратная засыпка вручную	m3	50,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21,5000
6	RpEJ07A	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura	buc	12,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	105,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 200,0000
	1421102200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	2,4000
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	2,1600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0080
	1422102205505	Beton clasa Bc 10 (B150)...pt. informatie	m3	3,6000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,4400
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,7000
7		Stilp pentru montarea instalatiilor exterioare tip Fumagalli EKTOR 4 m metal + Aplicr exterior Fumagalli	buc	12,0000
	2811106302048	Stilp pentru montarea instalatiilor sau lampilor exterioare Fumagalli EKTOR 4 m metal + Aplicr exterior Fumagalli	buc	12,0000
Прямые затраты				
Cnas				

1	2	3	4	5
		Transport		
		Total		
		Cheltuieli de regie		
		Total		
		Beneficiu		
		Total Lucrari de constructie		
		2. Lucrari de montaj		
		2.1. Corpuri de iluminat si accesorii 12buc		
8	08-02-370-2	Щиток до трех групп, устанавливаемый в: нише цоколя	buc	12,0000
	1	Muncitor	h-om	13,5600
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0072
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,6000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5600
9	08-01-061-1	Предохранитель	buc	12,0000
	1	Muncitor	h-om	13,5600
	1011641	Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50x50x5 мм	t	0,0252
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,6800
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400
	030408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	h-ut	0,0600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2400
10	08-03-523-2	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток, А, до: 250	buc	4,0000
	1	Muncitor	h-om	4,9200
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,8320
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0320
	5009062	Papuci de cablu	buc	8,0000
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0040
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0200
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0800

1	2	3	4	5
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0160
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2400
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,4000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0160
Total Corpuri de iluminat si accesorii 12buc				
		2.2. Cabluri electrice si accesorii		
11	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	1,0500
	1	Muncitor	h-om	6,8355
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,4520
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,4520
12		Caramida	buc	300,0000
	2640112300648	Caramida	buc	300,0000
13	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	1,0500
	1	Muncitor	h-om	19,2150
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0001
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0087
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0043
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0101
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,5250
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5880
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,4730
	030408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	h-ut	4,4730
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5880
14		Cablu АВБ6Шв 4x50mm2	m	70,0000
	2121211	Cablu АВБ6Шв 4x50mm2	m	70,0000
15		Cablu АВБ6Шв 5x16-1	m	15,0000
	21212111	Cablu АВБ6Шв 5x16-1	m	15,0000
16		Cablu АВБ6Шв 3x16-1	m	15,0000
	21212112	Cablu АВБ6Шв 3x16-1	m	15,0000
17		Cablu AVVGng 5 x 50	m	5,0000

1	2	3	4	5
	21212113	Cablu AVVGng 5 x 50	m	5,0000
18	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,1000
	1	Muncitor	h-om	13,6400
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0009
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0001
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0092
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0045
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0106
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,5500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4290
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,3000
	030408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	h-ut	3,3000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4290
19		Cablu КГ 2x2.5mm2 -0.66	m	90,0000
	11c566	Cablu КГ 2x2.5mm2	m	90,0000
20		Cablu ВВГнг-LSLTx 3x6,0mm2 -0.66	m	5,0000
	11c560	Cablu ВВГнг-LSLTx 5x6,0mm2	m	5,0000
21		Cablu ВВГнг-LSLTx 3x10.0mm2 -0.66	m	10,0000
	11c561	Cablu ВВГнг-LSLTx 3x10mm2	m	10,0000
22		Cablu ВВГнг-LSLTx 5x2.5mm2 -0.66	m	5,0000
	11c562	Cablu ВВГнг-LSLTx 5x2.5mm2	m	5,0000
23	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2	buc	12,0000
	1	Muncitor	h-om	36,6000
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0096
	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,0001
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0245
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1200
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0288
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	1,8000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1200
24		Муфта кабельная ПКВ(Н)тпбэ 4x35/50 с/н ППД ПВХ/СПЭ изоляция 1кВ ИЕК	buc	2,0000

1	2	3	4	5
	11c562	Муфта кабельная ПКВ(Н)тпбэ 4х35/50 с/н ППД ПВХ/СПЭ изоляция 1кВ IEK	buc	2,0000
25		Муфта кабельная ПКВ(Н)тпбэ 5х35/50 с/н ППД ПВХ/СПЭ изоляция 1кВ IEK	buc	2,0000
	11c563	Муфта кабельная ПКВ(Н)тпбэ 5х35/50 с/н ППД ПВХ/СПЭ изоляция 1кВ IEK	buc	2,0000
26		Муфта кабельная ПКВ(Н)тпбэ 6х16/25 с/н ППД ПВХ/СПЭ изоляция 1кВ IEK	buc	2,0000
	11c564	Муфта кабельная ПКВ(Н)тпбэ 6х16/25 с/н ППД ПВХ/СПЭ изоляция 1кВ IEK	buc	2,0000
27		Муфта кабельная ПКВ(Н)тпбэ 3х16/25 с/н ППД ПВХ/СПЭ изоляция 1кВ IEK	buc	36,0000
	11c565	Муфта кабельная ПКВ(Н)тпбэ 3х16/25 с/н ППД ПВХ/СПЭ изоляция 1кВ IEK	buc	36,0000
28		Капа кабельная термоусаживаемая 55/25	buc	4,0000
	11c566	Капа кабельная термоусаживаемая 55/25	buc	4,0000
29		Капа кабельная термоусаживаемая 35/25	buc	12,0000
	11c567	Капа кабельная термоусаживаемая 35/25	buc	12,0000
30		Уплотнитель кабельного прохода термоусаживаемый УКПТ130/30	buc	12,0000
	11c568	Уплотнитель кабельного прохода термоусаживаемый	buc	12,0000
Total Cabluri electrice si accesorii				
		2.3. Panouri de control si distributie		
31	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500 (BZUM-TF)	buc	1,0000
	1	Muncitor	h-om	2,3700
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000
	1019852	Vopsea	kg	0,0200
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8400
	050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	h-ut	0,2900
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2900
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1200

1	2	3	4	5
32	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc	1,0000
	1	Muncitor	h-om	2,7600
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4310
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0160
	1019852	Vopsea	kg	0,0470
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "TIFC-50"	buc	1,0000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0420
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2300
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060
33	08-01-001-1	Transformator cu trei faze de 35 kV, putere, kV A: 250	buc	1,0000
	1	Muncitor	h-om	22,5000
	1010113	Pinza de bumbac aspra art. 6804	10 m2	0,2100
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,0300
	5009597	Hirtie abraziva de slefuit	kg	0,2000
	5420031	Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras)	t	0,0001
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	3,3100
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,9900
34	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,0000
	1	Muncitor	h-om	2,3200
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200

1	2	3	4	5
	1019760	Lac de electroizolatatie "318"	kg	0,0140
	1019852	Vopsea	kg	0,0470
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050
Total Panouri de control si distributie				
		2.4. Conductori de legare la pamint		
35	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm ²	100 m	0,1000
	1	Muncitor	h-om	1,9000
	1011627	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5, листовая толщиной 4-6 мм	t	0,0004
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0550
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,8200
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,8200
	1019373	Сталь полосовая кипящая 40х4 мм	t	0,0081
	1019852	Vopsea	kg	0,2000
	5009031	Скобы	10 buc	0,1500
	5009105	Держатель светильника	10 buc	1,3400
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0190
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,3360
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0190
36		Полоа стальная 4*40	m	10,0000
	11568	Полоа стальная 4*40	buc	10,0000
37		Сталь круглая д18	m	10,0000
	11569	Сталь круглая д18	buc	10,0000

1	2	3	4	5
38	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,0900
	1	Muncitor	h-om	1,9170
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0083
	1011627	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5, листовая толщиной 4-6 мм	t	0,0004
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0810
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,7380
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,7380
	1019852	Vopsea	kg	0,2160
	5009031	Скобы	10 buc	0,1350
	5009105	Держатель светильника	10 buc	1,2060
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0171
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,3024
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0171
39		Сталь круглая д20	m	54,0000
	11570	Сталь круглая д20	buc	54,0000
40	08-02-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением, мм ² : 100	100 m	0,1800
	1	Muncitor	h-om	3,4200
	1011627	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5, листовая толщиной 4-6 мм	t	0,0007
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0990
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,4760
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,4760
	1019373	Сталь полосовая кипящая 40x4 мм	t	0,0146
	1019852	Vopsea	kg	0,3600
	5009031	Скобы	10 buc	0,2700
	5009105	Держатель светильника	10 buc	2,4120
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0342
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,6048
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0342
41		Полоа стальная 40*4 оцинкованная	m	18,0000
	11571	Полоа стальная 40*4 оцинкованная	buc	18,0000
Total Conductorii de legare la pamint				
Прямые затраты				

1	2	3	4	5
Contributii Asigurari Sociale				
Cheltuieli Transport				
Cheltuieli Regie				
Beneficiu Deviz				
Total Lucrari de montaj				
		3. Utilaj		
42		Опорные якоря Fumagalli Тип D 182 x 400 x 18 мм металл	buc	12,0000
	281110630204	Опорные якоря Fumagalli Тип D 182 x 400 x 18 мм металл	buc	12,0000
43		Предохранитель ETI D01-06A (для держателей E14 / 6A)	buc	12,0000
	281110630204п	Предохранитель ETI D01-06A (для держателей E14 / 6A)	buc	12,0000
44		Предохранитель NH 160A 500B gG 1 двойная индикация EATON 160NHG1B	buc	1,0000
	281110630204п 2	Предохранитель NH 160A 500B gG 1 двойная индикация EATON 160NHG1B	buc	1,0000
45	Pret de piata	Dulap (pupitru) de comanda suspendat BZUM TF-04 ШУ-2	buc	1,0000
	u2.2	BZUM TF-01-00	buc	1,0000
46		Выключатель-разъединитель ВР32-35-В71250-250А-УХЛЗ-КЭАЗ	buc	1,0000
	1141	Выключатель-разъединитель ВР32-35-В71250-250А-УХЛЗ-КЭАЗ	buc	1,0000
47		Трансформатор тока ТТИ-А 100/5А 5ВА 0,5 IEK	buc	1,0000
	1142	Трансформатор тока ТТИ-А 100/5А 5ВА 0,5 IEK	buc	1,0000
48		Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 100А 25кА ИЭК	buc	1,0000
	1143	Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 100А 25кА ИЭК	buc	1,0000
Прямые затраты				
Cheltuieli Depozitare				
Total Utilaj				

Total deviz:
Inclusiv salariu

Digitally signed by Cotoman Ion
Date: 2026.02.25 10:22:33 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



**Centrul de Sanatate din satul
Malaesti, r-nul Criuleni, pe
terenul cu nr. cad. 311124.311
str. Nistreana, 58**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 4-2
Alimentarea cu energie electrica Panouri solare
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructii		
		1.1. Structura de sustinere a modulelor fotovoltaice		
1	CL15A Aplicativ	Schelete metalice pentru sere din profile de otel zincat, montate prin imbulonare, pe santier Aplicativ (Constructii metalice - se exclud)	t	0,1900
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	17,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0380
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0684
	2681126002012	Pinza de slefuit 23x30 cm, gr.16	buc	0,0057
2		Set de montare BasicRail K2 Systems D-Dome	set	62,0000
	3-927-4	Set de montare BasicRail K2 Systems D-Dome	set	62,0000
3		Set de montare K2 Systems Profil 4,80ml	set	22,0000
	3-927-5	Set de montare K2 Systems Profil 4,80ml	set	22,0000
4		Conector PNI pentru profil din aluminiu pentru kit de montaj panouri fotovoltaice	buc	3,0000
	3-927-5	Conector PNI pentru profil din aluminiu pentru kit de montaj panouri fotovoltaice	buc	3,0000
5		Conectori pentru panouri solare MC-4 50 A	buc	28,0000
	3-927-6	Conectori pentru panouri solare MC-4 50 A	buc	28,0000
Total Structura de sustinere a modulelor fotovoltaice				

1	2	3	4	5
Прямые затраты				
Contributii Asigurari Sociale				
Cheltuieli Transport				
Cheltuieli Regie				
Beneficiu Deviz				
Total Lucrari de constructii				
		2. Lucrari de montare		
		2.1. Bloc		
		2.1.1. Ansamblu de cabluri		
6	08-02-147-2	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg	100 m	1,6000
	1	Muncitor	h-om	24,6400
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0002
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0010
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0002
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0012
	5009031	Scoabe	10 buc	2,8800
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0333
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1600
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0392
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,4000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,6720
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	5,7600
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	5,7600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,6720
7		Cablu solar d6 mm Hikra, producator german His-Solar	m	160,0000
	369-789m	Cablu solar d6 mm Hikra, producator german His-Solar	m	160,0000
8	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	0,5000
	1	Muncitor	h-om	8,3500
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0010
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	6,1000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	6,1000
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,1000
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0105

1	2	3	4	5
	5009030	Flanse	10 buc	0,5000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	16,0000
	5009090	Profil de montaj	buc	0,2500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0550
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,4050
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0550
9		Tub metalic flexibil dn PVC 25 mm, negru	buc	50,0000
	2-2-322m	Tub metalic flexibil dn PVC 25 mm, negru	buc	50,0000
10	08-02-411-4	Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 27 mm Clema universala metalica 20 mm Scame, otel galvanizat	buc	80,0000
	1	Muncitor	h-om	82,4000
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,0016
	5009081c	Clema universala metalica 20 mm Scame, otel galvanizat	buc	80,0000
11	08-02-390-2	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. Canal cablu cu capac IEK Praimer 2000 x 100 x 60	100 m	0,0600
	1	Muncitor	h-om	1,1034
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,0600
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	18,0000
	110-033311	Canale din masa plastica (complet)Canal cablu cu capac IEK Praimer 2000 x 100 x 60	buc	3,0000
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,4128
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,4128
12	08-02-390-2	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m	0,0800
	1	Muncitor	h-om	1,4712
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,0800
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	24,0000
	110-033313	Canale din masa plastica (complet)Canal de cablu 2000 x 60 x 40 mm, PVC alb	m	4,0000
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,5504
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,5504
13		Colt in forma de T pentru mini-canal IEK Praimer	buc	50,0000
	2-2-322cc	Colt in forma de T pentru mini-canal IEK Praimer	buc	50,0000
14	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m	1,0000
	1	Muncitor	h-om	11,6000

1	2	3	4	5
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0006
	1011481	Suruburi cu cap semirodund 4x40 mm	t	0,0001
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0007
	5009031	Scoabe	10 buc	1,8000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,2600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2100
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,7500
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,7500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2100
15	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,2000
	1	Muncitor	h-om	1,3480
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0001
	1019852	Vopsea	kg	0,0040
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0620
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,1600
	5009061	Fisa de izolatie	buc	2,4400
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0100
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0040
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0320
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040
16		Fir electric H07V-K 1 * 10 mm ² galben/Verde cupru	m	80,0000
	2-2-322c1c	Fir electric H07V-K 1 * 10 mm ² galben/Verde cupru	m	80,0000
17	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,2000
	1	Muncitor	h-om	1,3480
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0001
	1019852	Vopsea	kg	0,0040
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0620
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,1600

1	2	3	4	5
	5009061	Fisa de izolatie	buc	2,4400
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0100
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0040
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0320
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040
18		Fir electric H07V-K 1 * 4 mm2 galben/Verde cupru	m	20,0000
	2-2-322c2	Fir electric H07V-K 1 *4 mm2 galben/Verde cupru	m	20,0000
19	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	3,0000
	1	Muncitor	h-om	6,8700
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0018
	1019852	Vopsea	kg	0,0600
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,9300
	5009061	Fisa de izolatie	buc	36,6000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0600
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4800
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300
20		Cablu KBE-DB+ 1*6mm2 (negru)	m	300,0000
	2-1-10	Cablu KBE-DB+ 1*6mm2 (negru)	m	300,0000
21		Cablu KBE-DB+ 1*6mm2 (rosu)	m	300,0000
	2-1-11	Cablu KBE-DB+ 1*6mm2 (rosu)	m	300,0000
22		Cablu PV-3+ 1*6mm2 (verde-galben)	m	300,0000
	2-1-12	Cablu PV-3+ 1*6mm2 (verde-galben)	m	300,0000
Total Ansamblu de cabluri				
		2.1.2. Montarea tablou invertor curent continuu		
23	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, cu 18MOD	buc	2,0000
	1	Muncitor	h-om	4,6400

1	2	3	4	5
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,3000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3400
	1019852	Vopsea	kg	0,0600
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0300
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,5400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2000
24	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m	0,4200
	1	Muncitor	h-om	4,8720
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0003
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0003
	5009031	Scoabe	10 buc	0,7560
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0087
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0420
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0103
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,1092
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0882
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,1550
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,1550
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0882
25		Cablu N2XH-J 5x6 mm2, cupru negru Eupen	m	12,0000
	2-2-322c3	Cablu N2XH-J 5x6 mm2, cupru negru Eupen	m	12,0000
26		Cablu N2XH-J 5x10 mm2, cupru negru Eupen	m	10,0000
	2-2-322c4	Cablu N2XH-J 5x10 mm2, cupru negru Eupen	m	10,0000
27		Cablu SL900 S/F23 8*0,25 mm2, cupru RECBER (cablu de date)	m	20,0000
	2-2-322c5	Cablu SL900 S/F23 8*0,25 mm2, cupru RECBER (cablu de date)	m	20,0000
28	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, CH 10*38 1P 20A 100 V DC	buc	8,0000
	1	Muncitor	h-om	9,3600
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,2720
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0400

1	2	3	4	5
	5009062	Papuci de cablu	buc	16,0000
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0080
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0240
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1120
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0320
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,4800
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,6400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0320
29	08-01-080-1	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2 Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, IAN=10mA, Un=230V RX3-IADM/2P/C16/10mA "Legrand"	buc	2,0000
	1	Muncitor	h-om	2,2600
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0800
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0400
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800
30	08-01-080-2	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 Contactor modular tripolar, 3 contacte normal deschise, Un=400V, Ub=230V, In=6A CM / КМН-6А "IEK"	buc	4,0000
	1	Muncitor	h-om	4,5200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1600
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,2400
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3200
31	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie. Bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni, 113mm, In=100A "Legrand"	100 buc	0,0200
	1	Muncitor	h-om	0,9400
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0408
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0022
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0038
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0022

1	2	3	4	5
32	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie. Bara de conexiune a firului de PE pentru 12 conexiuni, 113mm, In=100A "Legrand"	100 buc	0,0200
	1	Muncitor	h-om	0,9400
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0408
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0022
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0038
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0022
Total Montarea tablou inverter curent continuu				
Total Bloc				
		2.2. Montarea Modulelor Fotovoltaice		
33	11-04-008-04	Montarea modulelor fotovoltaice, masa, kg, pina la: 30	buc	50,0000
	1	Muncitor	h-om	154,5000
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,5000
34	08-01-101-1	Montare Inverter trifazat	buc	2,0000
	1	Muncitor	h-om	15,7200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,6000
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	24,4800
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IITC-50"	buc	2,0000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0480
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,2448
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0576
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,2040
	5309015	Tub de polivinilclorura "XBT"	kg	0,1200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3800
Total Montarea Modulelor Fotovoltaice				
Прямые затраты				
Contributii Asigurari Sociale				
Cheltuieli Transport				
Cheltuieli Regie				
Beneficiu Deviz				
Total Lucrari de montare				

1	2	3	4	5
		3. Utilaj		
		3.1. Раздел		
35		Panouri solare JA Solar JAM60S20 380/MR	buc	50,0000
	3-927-1	Panouri solare JA Solar JAM60S20 380/MR	buc	50,0000
36		Invertorul GW8K-ET PLUS GoodWe	buc	2,0000
	3-927-2	Invertorul GW8K-ET PLUS GoodWe	buc	2,0000
37		Sistem de stocare a energiei cu litium Pylontech US3000C	buc	1,0000
	3-927-3	Sistem de stocare a energiei cu litium Pylontech US3000C	buc	1,0000
38		Tablou de distributie curent continuu/alternativ	buc	2,0000
	3-927-7	Tablou de distributie curent continuu/alternativ	buc	2,0000
Total Раздел				
Прямые затраты				
Cheltuieli Depozitare				
Total Utilaj				

Total deviz:
Inclusiv salariu

Digitally signed by Cotoman Ion
Date: 2026.02.25 10:22:51 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



**Centrul de Sanatate din satul
Malaesti, r-nul Criuleni, pe
terenul cu nr. cad. 311124.311**

str. Nistreana, 58

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-1
REAC (canalizarea, drenaj, evacuarea apa pluviala)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Землянные работы				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка механизированная в отвал)	100 m3	0,630		
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную)	m3	1,500		
3	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Устройство песчанно-гравийной подушки толщ.600мм)	m3	3,700		
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бул.)	100 m3	0,370		

1	2	3	4	5	6	7
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.)	100 m3	0,370		
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	m3	8,800		
7	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (Разравнивание лишнего грунта перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 65-80 CP, грунт II категории)	100 m3	0,187		
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			
		Total Землянные работы Inclusiv salariu				
		1.2. Бетонные работы				
8	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетонной подготовки B7,5)	m3	0,450		
9	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (Стяжка из готового цементного раствора M100 толщиной 2 см)	m2	4,520		

1	2	3	4	5	6	7
10	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство выгреба из сборных железобетонных диаметром 2,0 м, в сухих грунтах)	m3	2,890		
11	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 2,0 м, в сухих грунтах)	buc	1,000		
12	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг - поз.7)	kg	9,200		
13	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (Стяжка из готового цементного раствора M100 толщиной 2 см - дно внутри)	m2	3,140		
14	IzF30B	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina: material de hidroizolare grupa Hidrotex-B (Гидроизоляция бетонной поверхности - дно и стены внутр.составом "Hidrotex", с заделкой соединений и выравниванием:	m2	11,680		

1	2	3	4	5	6	7
		гидроизоляционный материал группы Hidrotex-B)				
15	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Вертикальная обмазка стен битумом за 2 раза)	m2	21,480		
16	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (отмостка шир.1,5м - щебень толщ.100мм)	m3	1,040		
17	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala (Асф.бет. смесь)	m2	10,360		
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			
		Total Бетонные работы Inclusiv salariu				
		1.3. Система бытовой канализации				
		1.3.1. Трубопровод				
18	AcD08A	Montarea tuburilor, pentru drenarea si asanarea terenurilor in care se infiltreaza apele de ploaie, la o adincimea de pina la 2 m / Труба канализационная раструбная НПВХ SN4 ф160x4.0 mm ГОСТ 32413	m	25,000		
19	AcD18C2	Pentru fiecare 1m adincime peste 2 m din norma se adauga / k=0.74 pt adincimea medie 2.74 m (sector T.2 - 12)	m	38,000		
20	IC44D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevi de protectie la	buc	4,000		

1	2	3	4	5	6	7
		trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 200 mm				
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			
		Total Трубопровод Inclusiv salariu				
		1.3.2. Материалы				
21	SB06F	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 160 mm / Ревизия раструбная ПВХ DN160	buc	1,000		
22	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	3,430		
23	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) / Лоток ЛК 75.60.60-4	buc	23,000		
24	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe / Плита 740x580x80(h) mm	buc	23,000		
25	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,640		
26	TfE07A	Montarea pernei de dilatatie tip I - 120 x 40 / 60 x 1000 (1 buc=0,12 mp), la tevi preizolate / Опорная подушка ОП2	buc	22,000		
27	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	77,900		

1	2	3	4	5	6	7
28	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	77,900		
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			
		Total Материалы Inclusiv salariu				
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			
		Total Система бытовой канализации Inclusiv salariu				
		1.4. Система дождевой канализации				
		1.4.1. Трубопровод				
29	AcD18D	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 210 mm / Труба канализационная раструбная НПВХ SN4 ф200x4.9 mm ГОСТ 32413 / Se exclud materialele: Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri)	m	25,000		
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			
		Total Трубопровод Inclusiv salariu				
		1.4.2. Материалы				
30	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale / Лоток железобетонный с решеткой D400 H310/360 L=1,0m	buc	5,000		
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			
		Total Материалы Inclusiv salariu				
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			

1	2	3	4	5	6	7
		Total Система дождевой канализации Inclusiv salariu				
		1.5. Землянные работы р-и SepticTankLine-2				
31	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка механизированная в отвал)	100 m3	20,000		
32	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	20,000		
33	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Устройство песчанно-гравийной подушки толщ.400мм)	m3	1,520		
34	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бул.)	100 m3	20,000		
35	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.)	100 m3	20,000		
36	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	m3	20,000		
37	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	32,000		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			
		Total Землянные работы p-u SepticTankLine-2 Inclusiv salariu				
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				
		2. Lucrari de montaj				
38	CL51A	SepticTankLine-2 2000m3	t	0,720		
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			
		Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu				
		3. Utilaj				
39		SepticTankLine-2	set	1,000		
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			
		Total Utilaj Inclusiv salariu				

		Cheltuieli directe	lei			
		Total deviz: Inclusiv salariu				

Digitally signed by Cotoman Ion
Date: 2026.02.25 10:23:09 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



**Centrul de Sanatate din satul
Malaesti, r-nul Criuleni, pe
terenul cu nr. cad. 311124.311
str. Nistreana, 58**
(denumirea obiectivului)

Deviz-oferta № 6-2

**Rezervor antiincendar 50m3. Общестроительные работы (марка AC) Volume
pentru 1 rezervor**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Землянные работы				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка механизированная в отвал)	100 m3	1,850		
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную)	m3	3,600		
3	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Перемещение на 10м) Коэффициент к материалам=1,0000 Коэффициент к трудозатратам=1,0000 Коэффициент к машинам=1,0000	100 m3	1,886		
4	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru	100 m3	1,692		

1	2	3	4	5	6	7
		transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Перемещение с 10м для обвалования и обратной засыпки) Коэффициент к материалам=1,0000 Коэффициент к трудозатратам=1,0000 Коэффициент к машинам=1,0000				
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бул.)	100 m3	0,830		
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.)	100 m3	0,830		
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	m3	20,200		
8	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (Обвалование резервуара грунтом (PG) перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 65-80 CP, грунт II категории)	100 m3	0,660		
9	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (Разравнивание лишнего грунта перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 65-80 CP, грунт II категории)	100 m3	0,194		

1	2	3	4	5	6	7
		Total Землянные работы Inclusiv salariu				
		1.2. Бетонные работы				
10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетонной подготовки В7,5) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	2,500		
11	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0100	m3	2,160		
12	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. gura-intrare / ; KII-20-6 (1 buc); capac tip T, scara C1-03 (16,2 kg)Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)-2buc	buc	1,000		
13	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat Cisterna V50 m3	m2	90,000		
14	IzF05C1	Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construiti pe terenuri cu ape freatic, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90, la pereti curbi Cisterna V50 m3	m2	90,000		
15	TrI1AF02B 2	Incarcarea materialelor din grupa F1 -motoare de masini, cazane, rezervoare, avind 1000-5000 kg -, prin tarare sau ripare, cu transport	t	5,000		

1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 10 m, de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (Погрузка материалов группы F1 - машинные моторы, котлы, резервуары, весом 1000-5000 кг -, перетаскиванием или надвижкой, с транспортировкой до 10 м, с ramпы или площадки, в авто 2 категории)				
		Total Бетонные работы Inclusiv salariu				
		<i>Прямые затраты</i>	lei			
		<i>Соц страх</i>	24,00 %			
		<i>Заготовит складские расходы</i>	2,00 %			
		<i>Транспортные расходы</i>	10,00 %			
		<i>Итого</i>	100,00 +			
		<i>Накладные расходы</i>	14,50 %			
		<i>Итого</i>	100,00 +			
		<i>Сметная прибыль</i>	6,00 %			
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Система хозяйственно-противопожарного водоснабжения				
16	M1A02E	Recipiente metalice.utilajul avind greutatea de 5-10 tone	t	5,000		
17	AcB04D	Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 50 mm	buc	1,000		
18	AcB06A	Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm inclusiv пожарная подставка чугунная фланцевая ППФ200	buc	1,000		
19	AcB06A	Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm inclusiv пожарная подставка чугунная фланцевая ППФ125	buc	1,000		
20	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control / Manometru	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
21	AcC06B	Montarea pe postament existent a pompelor de vid, cu piston, avind un debit de peste 150 mc/h (Установка на существующем постаменте вакуумных, поршневых насосов, расход более 150 м3/час)	buc	1,000		
22	AcC03D	Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 30-75 kw (Установка на существующем постаменте электрических моторов для привода насосов или других агрегатов, мощность 30-75 кВт)	buc	1,000		
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			
		Total Система хозяйственно-противопожарного водоснабжения Inclusiv salariu				
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			
		<i>Transportul materialelor</i>	10 %			
		<i>Cheltuieli de achizitionare depozitare</i>	2 %			
		<i>Cheltuieli directe</i>				
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			
		<i>Total cu CR</i>				
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				
		3. Utilaj				
		3.1. Система хозяйственно-противопожарного водоснабжения				
23		Cisterna V50 m3 Grosime 10-12mm	buc	1,000		
24		Водомер фланцевый комбинированный DN50/15 с устройством дистанционной передачи данных	buc	1,000		
25		Hidrant supraterean cu protectie la rupere JAFAR JA8004 DN100 H 2325 mm	buc	2,000		

1	2	3	4	5	6	7
26		Cutie hidrant 735x650x250 cu locas pentru stingator complet echipata premium certificat CE	buc	2,000		
27		Манометр технический показывающий	buc	1,000		
28		Pompa apa antiincendiu (electrica)3000 l/min	buc	1,000		
29		Generator de rezerva	buc	1,000		
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			
		Total Система хозяйственно-противопожарного водоснабжения Inclusiv salariu				
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			
		<i>Cheltuieli de achizitionare depozitare</i>	1,2 %			
		Total Utilaj Inclusiv salariu				

		Cheltuieli directe	lei	
		Total deviz: Inclusiv salariu		

Digitally signed by Cotoman Ion
Date: 2026.02.25 10:23:25 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



**Centrul de Sanatate din satul
Malaesti, r-nul Criuleni, pe
terenul cu nr. cad. 3111124.311
str. Nistreana, 58**

(denumirea obiectivului)

Deviz-oferta № 6-3
**Rezervor antiincendar 50m3. Общестроительные работы (марка AC) Volume
pentru 1 rezervor**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Землянные работы				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка механизированная в отвал)	100 m3	1,850		
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную)	m3	3,600		
3	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Перемещение на 10м) Коэффициент к материалам=1,0000 Коэффициент к трудозатратам=1,0000 Коэффициент к машинам=1,0000	100 m3	1,886		
4	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare	100 m3	1,692		

1	2	3	4	5	6	7
		10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Перемещение с 10м для обвалования и обратной засыпки) Коэффициент к материалам=1,0000 Коэффициент к трудозатратам=1,0000 Коэффициент к машинам=1,0000				
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бул.)	100 m3	0,830		
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.)	100 m3	0,830		
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	m3	20,200		
8	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (Обвалование резервуара грунтом (PG) перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 65-80 CP, грунт II категории)	100 m3	0,660		
9	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (Разравнивание лишнего грунта перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 65-80 CP, грунт II категории)	100 m3	0,194		

1	2	3	4	5	6	7
		Total Землянные работы Inclusiv salariu				
		1.2. Бетонные работы				
10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетонной подготовки В7,5) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	2,500		
11	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0100	m3	2,160		
12	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. gura-intrare / ; KII-20-6 (1 buc); capac tip T, scara C1-03 (16,2 kg)Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)-2buc	buc	1,000		
13	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat Cisterna V50 m3	m2	90,000		
14	IzF05C1	Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construiti pe terenuri cu ape freatice, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90, la pereti curbi Cisterna V50 m3	m2	90,000		
15	TrI1AF02B 2	Incarcarea materialelor din grupa F1 -motoare de masini, cazane, rezervoare, avind 1000-5000 kg -, prin tarare sau ripare, cu transport de pina la 10 m, de pe rampa sau	t	5,000		

1	2	3	4	5	6	7
		teren, în auto categoria 2 (Погрузка материалов группы F1 - машинные моторы, котлы, резервуары, весом 1000-5000 кг -, перетаскиванием или движкой, с транспортировкой до 10 м, с ramпы или площадки, в авто 2 категории)				
		Total Бетонные работы Inclusiv salariu				
		<i>Прямые затраты</i>	lei			
		<i>Соц страх</i>	24,00 %			
		<i>Заготовит складские расходы</i>	2,00 %			
		<i>Транспортные расходы</i>	10,00 %			
		<i>Итого</i>	100,00 +			
		<i>Накладные расходы</i>	14,50 %			
		<i>Итого</i>	100,00 +			
		<i>Сметная прибыль</i>	6,00 %			
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Система хозяйственно-противопожарного водоснабжения				
16	M1A02E	Recipiente metalice.utilajul avind greutatea de 5-10 tone	t	5,000		
17	AcB04D	Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 50 mm	buc	1,000		
18	AcB06A	Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm inclusiv пожарная подставка чугунная фланцевая ППФ200	buc	1,000		
19	AcB06A	Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm inclusiv пожарная подставка чугунная фланцевая ППФ125	buc	1,000		
20	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control / Manometru	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
21	AcC06B	Montarea pe postament existent a pompelor de vid, cu piston, avind un debit de peste 150 mc/h (Установка на существующем постаменте вакуумных, поршневых насосов, расход более 150 м3/час)	buc	1,000		
22	AcC03D	Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 30-75 kw (Установка на существующем постаменте электрических моторов для привода насосов или других агрегатов, мощность 30-75 кВт)	buc	1,000		
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			
		Total Система хозяйственно-противопожарного водоснабжения Inclusiv salariu				
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			
		<i>Transportul materialelor</i>	10 %			
		<i>Cheltuieli de achizitionare depozitare</i>	2 %			
		<i>Cheltuieli directe</i>				
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			
		<i>Total cu CR</i>				
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				
		3. Utilaj 3.1. Система хозяйственно-противопожарного водоснабжения				
23		Cisterna V50 m3 Grosime 10-12mm	buc	1,000		
24		Водомер фланцевый комбинированный DN50/15 с устройством дистанционной передачи данных	buc	1,000		
25		Hidrant supratcran cu protectie la rupere JAFAR JA8004 DN100 H 2325 mm	buc	2,000		
26		Cutie hidrant 735x650x250 cu locas pentru stingator complet echipata premium certificat CE	buc	2,000		

1	2	3	4	5	6	7
27		Манометр технический показывающий	buc	1,000		
28		Pompa apa antiincendiu (electrica)3000 l/min	buc	1,000		
29		Generator de rezerva	buc	1,000		
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			
		Total Система хозяйственно- противопожарного водоснабжения Inclusiv salariu				
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			
		<i>Cheltuieli de achizitionare depozitare</i>	1,2 %			
		Total Utilaj Inclusiv salariu				

		Cheltuieli directe	lei	
		Total deviz: Inclusiv salariu		

Digitally signed by Cotoman Ion
Date: 2026.02.25 10:23:40 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



**Centrul de Sanatate din satul
Malaesti, r-nul Criuleni, pe
terenul cu nr. cad. 311124.311
str. Nistreana, 58**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 7-1

Amenajarea teritoriului

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Scara ,rampa exterior		
1	TsA03G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare	m3	20,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,80
	9312040019600	Sapator	h-om	60,00
2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	3,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,97
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	3,45
	4100126202818	Apa	m3	0,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,63
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,26
3	CG32B1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	8,500
	9312040019600	Sapator	h-om	6,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,40
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	2,12

1	2	3	4	5
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	9,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,85
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,68
4	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	35,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,25
	7124010010700	Dulgher	h-om	28,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,18
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	10,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	10,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,05
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	3,85
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,04
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,04
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,05
	2320187315789	Decofrol	kg	4,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,70
5	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere Plasa A1 D10 150x150	kg	260,940
	7123020011140	Fierar beton	h-om	13,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,78
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	267,46
	2010237318750	Distantieri	buc	39,14
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,61
6	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 12/15 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	8,480
	7123010010200	Betonist	h-om	41,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,82
	u2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	8,95
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	2 620,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,46

1	2	3	4	5
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	5,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,88
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,48
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,15
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	5,09
	2922140007000	Macara	h-ut	2,37
7	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	50,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,00
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	650,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,60
8	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar , se adauga	m2	50,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,00
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	430,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,30
9	IzF02B k=2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura, lemne de foc,) - hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi	m2	50,000

1	2	3	4	5
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	8,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	10,00
	2682132601860 1	Gudron-hidroizol pe baza de mastica	kg	50,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,15
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,40
10	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor (se vor coordona) Ceramogranit	m2	50,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	95,45
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	50,75
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	215,00
	2430226100000 11	Fuga siliconata tip Sopro	kg	10,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	1,00
	4100126202818	Apa	m3	0,20
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	2,28
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,58
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,27
11	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	36,240
	7122050013400	Zidar	h-om	50,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,25
	u266410210200 8	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,22
	u266410210100 0	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	206,57
	2652102100737	Var hidratat	kg	112,34
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,33
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,09
12	CI21B	Placarea peretilor cu placi din Porcelonat: dimensiuni (se vor coordona) gr 10 mm, cu profil la marj.	m2	36,240
	9310060019930	Muncitor	h-om	79,73
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	37,33
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	219,61

1	2	3	4	5
	2430226100000 11	Fuga siliconata tip Sopro	kg	14,27
	4100126202818	Apa	m3	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,14
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,55
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	1,65
Cheltuieli directe				
Total Scara ,rampa exterior				
		2. Trepte monolite din beton		
13	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Бетонная подготовка из B7,5)	m3	0,690
	7123010010200	Betonist	h-om	2,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45
	2663102100001 2	Beton clasa B3,5	m3	0,71
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,28
14	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка)	kg	13,180
	7123020011140	Fierar beton	h-om.	0,33
	2873122004100	Plase sudate	kg	13,31
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,13
	2010237318750	Distantieri	buc	3,95
15	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	2,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,33
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,31
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,66
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,66
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,07
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,11
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,18
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,22
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00

1	2	3	4	5
	2320187315789	Decofrol	kg	0,26
16	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B12.5 (Ступени из бетона B12.5)	m3	0,560
	7123010010200	Betonist	h-om	2,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22
	2663102100000 12.5	Beton B12.5	m3	0,58
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,34
Cheltuieli directe				
Total Trepte monolite din beton				
		3. Balustrade inox		
17	CH06A aplicativ	Balustrada cu mina curenta metalica din INOX stilp d=50 h=950 mm mina curenta d=50 strune d=20 (4 b) (complect flanse , elemente de fixare dibluri	m	15,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	13,50
	2812106305714 266	Balustrada cu mina curenta metalica din INOX stilp d=50 h=950 mm mina curenta d=50 strune d=20 (4 b) (complect flanse , elemente de fixare dibluri s.a) Bls interioara	m	15,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,50
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,50
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,38
Cheltuieli directe				
Total Balustrade inox				
		4. Izolarea fundatiei		
18	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in	m3	30,000

1	2	3	4	5
		depozit sau vehicul la $H < 0,60$ m teren mijlociu		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	23,10
19	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	160,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	6,40
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	24,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,01
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	16,00
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	48,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,16
20	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	160,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	9,60
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	272,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	54,40
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,10
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	180,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,16
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	2,08
21	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,300
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,33
22	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	30,000

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26,10
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,00
Cheltuieli directe				
Total Izolarea fundatiei				
		5. Pavaj din placa de beton beton -2400 m2		
23	TsC19A1	Săpătură mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pământului până la 10 m, în teren cat. I (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт I категории)	100 m3	4,800
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	5,81
24	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren cat. I (Перемещение грунта 20 м к=2)	100 m3	4,800
	2952260003553	Buldozer pe senile până la 65-80 CP	h-ut	12,77
25	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I (Погрузка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением в автомобили, грунт естественной влажности I категории, к=0,85)	100 m3	4,800
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	7,96
26	TsI50A3	Transportarea pământului cu autobasculantă la distanță de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	768,000
	3410540000006	Autobasculantă	h-ut	58,37
27	TsC50A	Repararea și întreținerea drumurilor naturale la transportarea pământului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на	100 m3	4,800

1	2	3	4	5
		каждые 0,5 км, грунт I категории - на 1 км, κ=2)		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,10
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,25
28	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	3,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,96
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,06
29	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт I категории)	100 m3	2,700
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	3,27
30	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	270,000
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	20,52
31	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	24,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	3,00
32	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	240,000
	7129020012800	Pavator	h-om	88,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	55,68
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	314,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	36,72
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,52

1	2	3	4	5
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	11,52
33	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (Укладка баласта толщ.10см, механическое укладывание)	m3	240,000
	7129020012800	Pavator	h-om	88,80
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	314,64
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	11,52
34	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placa t 6 cm	m2	2 400,000
	7129020012800	Pavator	h-om	1 392,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	37,92
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	3 840,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	31 680,00
	2661112800655 4a	Placi din beton, pentru trotuare t 6 cm	m2	2 436,00
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	12,00
	2323232	Ap-ra -	kg	3,30
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	91,20
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	48,00
Cheltuieli directe				
Total Pavaj din placa de beton beton -2400 m2				
		6. Pavaj din placa de beton beton -160 m2		
35	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	1,600
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,20
36	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si	m3	16,000

1	2	3	4	5
		anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip		
	7129020012800	Pavator	h-om	5,92
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,71
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	20,98
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,37
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,77
37	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (Укладка баласта толщ.10см, механическое укладывание)	m3	16,000
	7129020012800	Pavator	h-om	5,92
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	20,98
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,37
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,77
38	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placa t 6 cm	m2	160,000
	7129020012800	Pavator	h-om	92,83
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,53
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	256,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2 112,00
	2661112800655 4	Placi din beton, pentru trotuare t 6 cm	m2	162,40
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,80
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	6,08
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	3,20
Cheltuieli directe				

1	2	3	4	5
Total Pavaj din placa de beton beton -160 m2				
		7. Inverzire 150mp		
39	TsH63A	Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea ierbii, G-400	100m2	1,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	0,55
	2952270004709	Motocositoarea G-400	h-ut	0,38
40	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2	1,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,04
41	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	150,000
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	16,50
42	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	1,500
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	7,23
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	5,94
Cheltuieli directe				
Total Inverzire 150mp				
		8. FAM		
43	TsH91A	Instalarea banci Banca pentru parc cu speteaza	buc	2,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,90
	7123011000200	Betonist	h-om	9,70
	2513206621460 12	Banca pentru parc cu speteaza	buc	2,00
	2663102100000	Beton B7,5	m3	0,07
44	TsH91B	Instalarea urne. Urna Greutate: 270 kg, Dimensiuni: 55 X55 X 105 cm	buc	1,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45
	2030112931102 15	Urna Greutate: 270 kg, Dimensiuni: 55 X55 X 105 cm	buc	1,00

1	2	3	4	5
45	Цена поставщика	Container zincat, 1100L	buc	1,000
	55218253	Container zincat, 1100L	buc	1,00
Cheltuieli directe				
Cnas				
Cheltuieli de semifabricat si depozitie				
Cheltuieli de transport				
Total				
Cheltuele de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total FAM				
Cheltuieli directe				
Fondul social				
Total				
Transportarea materialelor				
Total				
Cheltuieli de semifabricat si depozitie				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu				

Total deviz:
Inclusiv salariu

Digitally signed by Cotoman Ion
Date: 2026.02.25 10:23:58 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



**Centrul de Sanatate din satul
Malaesti, r-nul Criuleni, pe
terenul cu nr. cad. 311124.311
str. Nistreana, 58**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

**Deviz-oferta № 7-3
Amenajare.Gard Gabion 22ml**
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Gard Gabion 22ml		
		1.1. Lucrari de terasament		
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II 22*1*1=22m3	100 m3	0,220
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,49
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,12
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.)	100 m3	0,440
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,88
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	4,57
4	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km (Завоз песка с расстояния 5 км) 0.1*22*1	t	2,200
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,23

1	2	3	4	5
5	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Устройство песчанной подушки)	m3	2,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,98
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,42
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,46
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,92
6	DA08A1	Strat de pamint stabilizat mecanic pe loc de adaos de materiale granulare, proportia acestora din volumul total al amestecului fiind de 30% si avind grosimea de 10 cm dupa compactare, cu balast	m2	22,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,22
	7129020012800	Pavator	h-om	1,98
	7112020030100	Specialist	h-om	1,54
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	0,86
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,11
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,14
	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	0,08
	2940420007000	Foreza rutiera cu tractor pe senile sub 37 kw (50 cp)	h-ut	0,05
	2932110004407	Plug tip Pp3-30 cu tract. mecanica cu 3 trupite trac. U 650	h-ut	0,05
	3110320001000	Grapa cu disc tip GD4 de 48 kw 65 cp cu tract. pneuri U - 650	h-ut	0,05
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,07
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,08
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.)	100 m3	0,044
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,39
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,46
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка лишнего грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 в а/с)	100 m3	0,240

1	2	3	4	5
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,54
9	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	38,800
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,49
10	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	0,240
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,03
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,240
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,09
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,10
Total Lucrari de terasament				
		1.2. Lucrari din beton armat		
12	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (днище бетон В 15) 0,15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	3,300
	7123010010200	Betonist	h-om	13,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,32
	2663102100000 20	Beton B 20	m3	3,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,33
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,98
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,82
13	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile Коэффициент к трудозатратам=0,725	m2	44,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,19
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	30,29
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,52
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	3,96
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,15

1	2	3	4	5
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,02
	2320187315789	Decofrol	kg	5,28
14	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (стены бетон В 15) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	13,090
	7123010010200	Betonist	h-om	52,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,24
	2663102100000 20	Beton B 20	m3	13,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,33
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	7,85
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,27
15	CC01E1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam. 6 AIII)	kg	104,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	7,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,31
	2710602400000 6	Otel beton PC 52 diam. 6 A III	kg	106,60
	2010237318750	Distantieri	buc	15,60
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,04
16	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam. 10 AI)	kg	30,360
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,09
	2710602300000 10	Otel beton OB 37 diam. 10 A I	kg	31,12
	2010237318750	Distantieri	buc	4,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,30
17	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (diam. 10 AIII) Коэффициент к трудозатратам=0,453	kg	762,740
	7123020011140	Fierar beton	h-om	20,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,38
	2710602200000 10	Otel beton PC 52 diam. 10 AIII	kg	781,81
	2010237318750	Distantieri	buc	114,41
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	7,63
18	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si	m2	44,000

1	2	3	4	5
		radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (in 2 straturi K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3,52
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	149,60
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	29,92
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,05
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	99,44
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,09
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,14
Total Lucrari din beton armat				
		1.3. Gard Gabion 22ml, h=2m, b=0.7m.		
19	CC12A	Mustati din sirma zincata cu diametrul de 2 mm, montate inainte de turnarea betonului in pereti	m2	15,400
	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,62
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	3,08
20	CCO8C	Tensionarea fasciculelor din sirma SBP, cu sirmele dispuse pe 2 rinduri, cu ancoraj tip "inel - con-dublu" la ambele capete	buc	22,000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	179,30
	2811236309290	Ancoraj met. pod tip inel-con pt. fas. sbp dublu	buc	44,00
	2952270003202	Presa de pretensionat armaturi	h-ut	33,00
	2952270003338	Electropompa de 4, 5 kw de inalta presiune 600 atm; pentru pretensionat armaturi	h-ut	33,00
21	CC14A	Pretensionarea prin infasurare a sirmei SBP - 1, diametrul 5 mm, la rezervoare si decontare cu Dmax = 45 m si Hmax = 10 m cu ajutorul instalatiei de infasurare (Предварительное напряжение с помощью натяжения проволоки SBP-1 диаметром 5 мм на резервуары и отстойники с Dmax = 45 м и Hmax = 10 м с использованием оборудования для натяжения)	100 m	0,660
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,66

1	2	3	4	5
	2734112005951	Sirma otel bet.precomprimat neteda sbp1 D = 5,0	kg	11,42
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,00
	2811236309214	Ancoraj pentru blocarea sirmelor diam. 5 mm	buc	0,09
	2710703435402	Otel lat pt. cleme de blocare de 30x12 mm grosime	kg	0,03
	2952270003203	Instalatie de pretensionat prin infasurare sirma SBP cu D = 5 mm	h-ut	0,13
	2922140007000	Macara	h-ut	0,13
22	CL15A	Schelete metalice pentru gard	t	0,100
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50
	2811106301400	Constructii metalice pentru sere din otel profilat galvanizat, inclusiv piesele de prindere (buloane, piulite, saibe, piese speciale)	kg	100,30
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,02
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,04
	2681126002012	Pinza de slefuit 23x30 cm, gr.16	buc	0,00
23	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Порпузка лишнего грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 в а/с)	100 m3	0,320
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,72
24	TsI51C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km	t	50,610
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	6,71
25	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,320
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,13
26	CO05B	Imprejmuiri din sirma executate cu stilpi avind 3 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi din beton armat prefabricat montati prin burare cu piatra sparta, cu 5 rinduri orizontale de sirma si cite 2 rinduri diagonale pe panou, inaltimea gardului fiind de 2 m Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,027	m	22,000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	14,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,40
	2873123808000	Plasa sirma p-u gabion	buc	50,84
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	31,63

1	2	3	4	5
27	CI21B	Placarea gardului cu placi din granit: Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2	62,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	136,40
	2670112202051	Placi din granit	m2	63,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,95
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,94
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	2,83
Total Gard Gabion 22ml, h=2m, b=0.7m.				
Total Gard Gabion 22ml				
Прямые затраты				
Fondul social				
Total				
Transportarea materialelor				
Cheltueli de semifabricat si depozitie				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu				

Total deviz:
Inclusiv salariu

Digitally signed by Cotoman Ion
Date: 2026.02.25 10:24:15 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



**Centrul de Sanatate din satul
Malaesti, r-nul Criuleni, pe
terenul cu nr. cad. 311124.311
str. Nistre**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1- 13

Автоматизация (марка ASM))

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de montare		
		1.1. Приборы и средства автоматизации.		
1	11-04-004-01	Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t (Программируемый регулятор RC03)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	10,1000
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0267
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,4070
	5009055	Borne de cablu din cupru	buc	2,0000
	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61"	kg	0,0050
2	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50 (Шкаф EST EK 02)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	5,1500
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2378
	2019180	Garnituri metalice	kg	3,0000
	331002	Masini de gaurit	h-ut.	0,5300
3	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare (Контактор LE-S20-10)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	4,0000
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0100
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0050
	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,0500

1	2	3	4	5
4	11-03-001-02	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 10 (Интерфейсы IU-05, IU-04.10)	buc	3,000
	1	Muncitor	h-om.	3,0900
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,2370
5	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Датчик Q01)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om.	4,4900
	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	0,3640
6	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Термозонд с кабелем So 10001)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om.	4,4900
	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	0,3640
7	Цена поставщика	Наконечник BS95/7	buc	2,000
	55566114	Наконечник BS95/7	buc	2,0000
8	Цена поставщика	Коннектор TUV	buc	3,000
	555661141	Коннектор TUV	buc	3,0000
9	Цена поставщика	Коннектор 2.54	buc	2,000
	555661142	Коннектор 2.54	buc	2,0000
Total Приборы и средства автоматизации.				
		1.2. Вспомогательное оборудование		
10	11-02-002-03	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 10 (Термоманометр РОСМА-ТМТБ)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om.	4,1200
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0590
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420

1	2	3	4	5
11	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Манометры показывающий МВП4-У)	buc	2,000
	1	Muncitor	h-om	2,0600
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0840
12	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Манометры показывающий МП4-У)	buc	4,000
	1	Muncitor	h-om	4,1200
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,1680
13	11-02-002-03	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 10 (Манометр показывающий ДМ-2010Cr)	buc	2,000
	1	Muncitor	h-om.	8,2400
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,1180
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0840
Total Вспомогательное оборудование				
		1.3. Общекотельные газопроводы		
14	IA18A	ArmatURI fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Термометр)	buc	1,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,1400
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120
15	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Тягонапоромер показывающий НМП-52М1)	buc	2,000
	1	Muncitor	h-om	1,0400
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0700
16	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Датчик реле напора ДЕ-57-2)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om.	0,5200
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350
Total Общекотельные газопроводы				

1	2	3	4	5
		1.4. Электроаппаратура		
17	08-03-545-1	Cutie, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 (Пост управления КП106)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	3,3100
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0400
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400
18	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка приборов в КП106)	buc	6,000
	1	Muncitor	h-om.	6,7200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1200
19	08-03-604-1	Sonerie electrica cu buton (Звонок сигнальный ЗД-47)	100 seturi	0,010
	1	Muncitor	h-om.	0,7650
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0306
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,1920
Total				
Электроаппаратура				
		1.5. Щиты и пульты		
20	11-06-001-02	Panou, masa, kg, pina la: 100 (Шкаф автоматики ША ЩМП-3-0-36 разм.650x500x220 IP31)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	7,8600
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2378
	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	25,0000
	2019180	Garnituri metalice	kg	6,0000
	331002	Masini de gaurit	h-ut.	1,0700
21	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф ША)	buc	48,000
	1	Muncitor	h-om.	24,9600
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	1,6800
22	11-08-001-01	Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu rapuc (Присоединение проводов)	100 buc	0,960
	1	Muncitor	h-om.	10,8480
	1110109	Fise de marcare de masa plastica	100 buc	0,9600

1	2	3	4	5
	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,0278
	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61"	kg	0,0739
23	11-06-002-01	Решетки электрические в щиты и шкафы: для шкафа и в щит (Провод ПВЗ 1x1,5)	100 m	0,150
	1	Muncitor	h-om.	1,3905
	55512	Провод ПВЗ сеч. 1x1,5	m	15,4500
24	Цена поставщика	Клеммы зажимные ЗНИ-4	buc	45,000
	115887815	Клеммы зажимные ЗНИ-4	buc	45,0000
25	Цена поставщика	DIN-рейка	buc	1,000
	115887816	DIN-рейка	buc	1,0000
26	Цена поставщика	Нулевая шина 8x1	buc	1,000
	1158881	Нулевая шина 8x1	buc	1,0000
Total Щиты и пульты				
		1.6. Кабеля и провода		
27	08-02-148-1	Кабель 35 кВ в трубах, кабель-канале	100 m	0,370
	1	Muncitor	h-om.	4,5880
	1010813	Сирма из стали с углеродом для различных назначений, оцинкованная, диаметр 3,0 мм	t	0,0000
	5009101	Болты для монтажа	1000 buc	0,0031
	5009500	Болты для маркировки	100 buc	0,0015
	5009623	Лента "K226"	100 m	0,0036
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,1850
28	08-02-146-1	Кабель 35 кВ, крепеж с клеммами, масса 1 м кабеля: 0,5 кг	100 m	0,360
	1	Muncitor	h-om.	5,2920
	1010813	Сирма из стали с углеродом для различных назначений, оцинкованная, диаметр 3,0 мм	t	0,0000
	5009039	Болты и гайки для фиксации кабеля	10 buc	3,6720
	5009101	Болты для монтажа	1000 buc	0,0075
	5009500	Болты для маркировки	100 buc	0,0004
	5009623	Лента "K226"	100 m	0,0088
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,1800
29	Цена закупки	Кабель КВВГнг-HFLTx 4x1,5мм2	m	20,000

1	2	3	4	5
	8881818	Кабель КВВГнг-HFLTx 4x1,5	m	20,4000
30	Pret de piata	Кабель КВВГнг-HFLTx 5x1,5мм2	m	5,000
	88818118	Кабель КВВГнг-HFLTx 5x1,5	m	5,1000
31	Pret de piata	Кабель КВВГнг-HFLTx 7x1,5мм2	m	3,000
	8881819	Кабель КВВГнг-HFLTx 7x1,5	m	3,0600
32	Pret de piata	Кабель КВВГнг-HFLTx 10x1,5мм2	m	10,000
	8881815	Кабель КВВГнг-HFLTx 10x1,5	m	10,2000
33	Pret de piata	Кабель ВВГнг-HFLTx 3x1,5мм2	m	25,000
	8881817	Кабель ВВГнг-HFLTx 3x1,5	m	25,5000
34	Pret de piata	Кабель МКЭШ 2x0,75мм2	m	10,000
	8888171	Кабель МКЭШ 2x0,75	m	10,2000
35	08-02-158-5	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7 (Заделка для контр. кабеля)	buc	6,000
	1	Muncitor	h-om.	2,2800
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,0000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0600
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,3000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0600
Total Кабеля и провода				
		1.7. Трубы		
36	11-06-002-04	Rețele electrice prin tuburi in panouri si pupitre: din tuburi din otel (Труба 10x1)	100 m	0,020
	1	Muncitor	h-om.	1,2780
	556699k	Труба 10x1	m	2,0000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1624
37	11-06-002-04	Rețele electrice prin tuburi in panouri si pupitre: din tuburi din otel (Труба 14x2)	100 m	0,050
	1	Muncitor	h-om.	3,1950

1	2	3	4	5
	556699	Труба 14x2	m	5,0000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,4060
38	11-06-002-05	Ретеле electrice prin tuburi in panouri si pupitre: din tuburi de masa plastica (Труба резиновая 8x3мм)	100 m	0,010
	1	Muncitor	h-om.	0,2320
	1110109	Fise de marcare de masa plastica	100 buc	0,0015
	5566996	Труба резиновая	m	1,0000
	5009037	Scoabe "СБ-10"	10 buc	0,0500
39	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,300
	1	Muncitor	h-om.	7,1400
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006
	5009031	Scoabe	10 buc	2,0100
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	1,4520
40	Pret de piata	Труба ПВХ Д=16мм	m	20,000
	888833	Труба ПВХ Д=16мм	m	20,4000
41	Pret de piata	Труба ПВХ Д=20мм	m	10,000
	888831	Труба ПВХ Д=20мм	m	10,2000
42	08-02-408-1	Teava din otel in incaperi explozibile si cu pericol de incendiu, pe constructii instalate, fixare cu scoabe aplicate, diametru pina la 25 mm	100 m	0,020
	1	Muncitor	h-om	1,2560
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0000
	1019852	Vopsea	kg	0,0120
	5009031	Scoabe	10 buc	0,1420
	5009837	Compozitie de etansare	kg	0,0272
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	0,2260
43	Pret de piata	Труба стальная Д=15мм	m	2,000
	8888333	Труба стальная Д=15мм	m	2,0400
Total Трубы				
		1.8. Монтажные материалы		
44	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Вентиль сильфонный Ду=10мм)	buc	4,000

1	2	3	4	5
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,6000
	2875274205100 2	Вентиль сильфонный д=10мм	buc	4,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0600
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1280
45	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (Штуцер)	buc	11,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	6,0500
	2913134501090 g	Штуцер	buc	11,0000
46	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 (Отборные устройства)	buc	7,000
	1	Muncitor	h-om.	2,6600
	25698756	Отборное устройство	buc	7,0000
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,2450
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,2940
47	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm ² , montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 (Коробка соединительная КС-20)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om.	1,2500
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310
	789652	Коробка КС-20	buc	1,0000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0400
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400
48	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (Пластиковый кабель канал СКК10-040-025-1 40x25мм)	100 m	0,050
	1	Muncitor	h-om	0,8145
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,0500
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	10,0000
	110-03331	Canale din masa plastica 40x25	m	5,1000
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut.	0,3040
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	0,3040
49	08-02-406-1	Constructii metalice (Метизы)	t	0,001
	1	Muncitor	h-om.	0,2670
	1011641f	Otel cornier	t	0,0010
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0152
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1550

1	2	3	4	5
Total Монтажные материалы				
Прямые затраты				
Соц.страх и медицина				
Итого				
Транспортные расходы				
Итого				
Заготовит.-скл.расходы				
Итого				
Накладные расходы				
Итого				
Сметная прибыль				
Total Lucrari de montare				
		2. Valoare utilajului		
50	Цена поставщика	MICROCENTRALA ELECTRICA VAILLANT ELOBLOCK, 21 kW, 3x400 V VAILLANT	buc	1,000
	5009055u1	MICROCENTRALA ELECTRICA VAILLANT ELOBLOCK, 21 kW, 3x400 V VAILLANT	buc	1,0000
51	Цена поставщика	Шкаф распред. EST EK 02	buc	1,000
	55566611k	Шкаф распред. EST EK 02	buc	1,0000
52	Цена поставщика	Контактор LE S20-10	buc	1,000
	555666117	Контактор LE S20-10	buc	1,0000
53	Цена поставщика	Интерфейс IU-05	buc	1,000
	555666016	Интерфейс IU-05	buc	1,0000
54	Цена поставщика	Датчик наружной температуры Q01	buc	1,000
	555666113	Датчик наружной температуры Q01	buc	1,0000
55	Цена поставщика	Температурный зонд с кабелем So 10001	buc	1,000

1	2	3	4	5
	555666114	Температурный зонд So 10001	buc	1,0000
56	Цена поставщика	Интерфейс IU-04.10	buc	2,000
	555666017	Интерфейс IU-04.10	buc	2,0000
57	Цена поставщика	Термоманометр РОСМА-ТМТБ	buc	1,000
	1235	Термоманометр РОСМА-ТБТБ	buc	1,0000
58	Цена поставщика	Манометр МВП-УХ3	buc	3,000
	121478g1	Манометр МВП-УХ3	buc	3,0000
59	Цена поставщика	Манометр МП4-УХ4	buc	5,000
	121478g	Манометр МП-4УХ	buc	5,0000
60	Цена поставщика	Манометр сигнализирующий ДМ-2010Сг	buc	2,000
	12419	Манометр ДМ 2010Сг	buc	2,0000
61	Цена поставщика	Термометр А4502 WIKA	buc	2,000
	1231	Термометр А4502 WIKA	buc	2,0000
62	Цена поставщика	Напоромер НМП-52М1	buc	2,000
	12145615	Напоромер НМП-52М1	buc	2,0000
63	Цена поставщика	Датчик-реле напора ДЕ-57-2	buc	1,000
	121478561	Датчик-реле напора ДЕ-57-6	buc	1,0000
64	Цена поставщика	Пост КП106	buc	1,000
	1256398771	Пост КП106	buc	1,0000
65	Цена поставщика	Арматура светосиг. AL-22 TE	buc	15,000

1	2	3	4	5
	55699903k151	Арматура светосиг. AL-22 TE	buc	15,0000
66	Цена поставщика	Кнопка ABLFP-22	buc	3,000
	88880315	Кнопка ABLFP-22	buc	3,0000
67	Цена поставщика	Звонок сигнальный ЗД-47	buc	2,000
	125639871	Звонок сигнальный ЗД-47	buc	2,0000
68	Цена поставщика	Щит ЩМП-3-0-36 650x500x220 IP-31	buc	1,000
	5569995	Щит ЩМП-3-0-36 650x500x220 IP31	buc	1,0000
69	Цена поставщика	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 4А (С)	buc	1,000
	55728h23	Автом. выключатель однопол. ВА47-29, 4А (С)	buc	1,0000
70	Цена поставщика	Кнопочный сдвоенный выключатель РРВВ-30N	buc	2,000
	888803115	Кнопочный сдв. выключатель РРВВ-30N	buc	2,0000
71	Цена поставщика	Реле тока РЭК 77/4	buc	15,000
	32547811	Реле РЭК 77/4	buc	15,0000
72	Цена поставщика	Разъем розеточный РРМ 77/4	buc	15,000
	32547812	Разъем розеточный РРМ 77/4	buc	15,0000
73	Цена поставщика	Переключатель универсальный УП5314-С109	buc	1,000
	888807	Переключатель универсальный УП 5314-С109	buc	1,0000
74	Цена поставщика	Контактор КМИ-10910	buc	1,000
	5521021	Контактор КМИ-10910	buc	1,0000
Прямые затраты				
Заготовительно-складские р-ды				

1	2	3	4	5
Total Valoare utilajului				

Total deviz:
Inclusiv salariu

Digitally signed by Cotoman Ion
Date: 2026.02.25 10:24:33 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



