

**Lucrari de modificarea a  
schemei existente cu montarea  
AVR a retelelor electrice interne  
a sediul str. Tiraspol 11/1 mun.  
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 4-1-1**  
**Retele electrice interne**

Valoarea de deviz 26 589,82 Lei

Intocmit in prețuri curente 19.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Montaj utilaj</b>				
1	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,70	1 534,07 1 173,04	1 073,85 821,13
2		Cablu de forta cu fire din aluminiu, АВВГнг(А)-HFLTx 5x25 mm2 Tx	m	70,00	55,00 0,00	3 850,00 0,00
3	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,40	6 768,52 3 282,62	2 707,41 1 313,05
4		Furtun metalic d48	m	40,00	12,60 0,00	504,00 0,00
5	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,00	279,02 224,20	279,02 224,20
6		Papuci de cablu Al d25mm	buc	20,00	26,00 0,00	520,00 0,00
7	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - Dispozitiv: Intrerupator automat	buc	1,00	107,07 105,95	107,07 105,95
8		Presetupe d50	buc	3,00	62,00	186,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
9	RpEJ01C	Confectionarea si montarea consolelor metalice pentru sustinerea de confectii metalice diverse (dispozitivele de sustinere etc.) Materiale marunte (ciment, ipsos, nisip, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,1000	kg	10,00	56,40 28,38	563,99 283,80
		<i>Total</i>	Lei			9 791,34
		<i>CASM</i>	24 %			659,55
		<i>Cheltuieli de regie</i>	45 %			1 236,66
		<i>Benefeciul de deviz</i>	3 %			350,63
		<b>Total Montaj utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>12 038,18 2 748,13</b>
		<b>2. Utilaj</b>				
10		Dulap metalic	buc	1,00	3 500,00 0,00	3 500,00 0,00
11		Intrerupator de rezerva automat AVR TCM-100 3P 100A 400V	buc	1,00	6 500,00 0,00	6 500,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			10 000,00
		<i>Cheltuieli de depozitare si semifabricar</i>	1,2 %			120,00
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>10 120,00</b>
		Total	Lei			22 158,18
		TVA	20 %			4 431,64
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>26 589,82 2 748,13</b>

Intocmit

"AJUSTAREA RETELELOR  
ELECTRICE" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

INSPECTORATUL GENERAL al  
POLITIEI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de modificarea a  
schemei existente cu montarea  
AVR a retelelor electrice interne  
a sediul str. Tiraspol 11/1 mun.  
Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4-1-1  
Rețele electrice interne**

**Valoarea de deviz 26 589,82 Lei**

Intocmit in prețuri curente 19.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-1-1:				

**Manopera:**

1.	1	Muncitor	h-om	26,05	94,60	2 464,33
2.	7212030022700	Sudor	h-om	3,00	94,60	283,80
		<b>Total manopera</b>				<b>2 748,13</b>

**Materiale:**

1.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00	23 000,00	0,00
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00	16 500,00	0,00
3.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,00	2 000,00	0,00
4.	1011755	Otel fisie calmat, marca "СТ3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,02	18 500,00	370,00
5.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00	35 000,00	0,00
6.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,52	35,00	18,20
7.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,12	56,00	6,72
8.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,72	21,00	183,12
9.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,72	21,00	183,12
10.	1019852	Vopsea	kg	0,02	35,00	0,70
11.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	4,00	62,00	248,00
12.	127	Cablu de forta cu fire din aluminiu, АBBГНГ(А)-HFLTx 5x25 mm <sup>2</sup> Tx	m	70,00	55,00	3 850,00
13.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,22	35,00	7,70
14.	2710603434771	Otel lat 30 x 4 mm	kg	3,52	22,60	79,55
15.	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	7,92	22,60	178,99
16.	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,33	35,00	11,55
17.	321127	Furtun metalic d48	m	40,00	12,60	504,00
18.	3234545	Presetupe d50	buc	3,00	62,00	186,00
19.	32351351	Intrerupator de rezerva automat AVR	buc	1,00	6 500,00	6 500,00

		TCM-100 3P 100A 400V				
20.	351351	Dulap metalic	buc	1,00	3 500,00	3 500,00
21.	36211	Papuci de cablu Al d25mm	buc	20,00	26,00	520,00
22.	5009031	Scoabe	10 buc	10,00	20,00	200,00
23.	5009061	Fisa de izolatie	buc	4,00	2,00	8,00
24.	5009070	Racordari	10 buc	0,40	20,00	8,00
25.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIC-50"	buc	2,00	16,00	32,00
26.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,01	1 600,00	16,00
27.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,00	120,00	0,00
28.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,01	920,00	9,20
29.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,35	30,00	10,50
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>16 631,35</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,43	350,00	150,50
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,10	23,00	48,30
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,10	23,00	48,30
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,87	12,00	94,44
5.	050102	Compressoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,22	12,00	2,64
6.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,22	12,00	2,64
7.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,20	12,00	2,40
8.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,78	12,00	21,36
9.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,43	96,00	41,28
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>411,86</b>

Total	Lei	22 158,18
TVA	20 %	4 431,64

**Total deviz:**

**26 589,82**

Intocmit

"AJUSTAREA RETELELOR  
ELECTRICE" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

INSPECTORATUL GENERAL al  
POLITIEI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de modificarea a schemei  
existente cu montarea AVR a rețelilor electrice  
interne a sediul str. Tiraspol 11/1 mun.  
Chisinau**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Montaj utilaj</b>				
1	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 534,07
						1 173,04
	1	Muncitor	h-om	12,4000	94,60	1 173,04
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	16 500,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	2 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	35 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	1 600,00	22,86
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	120,00	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	920,00	13,14
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	30,00	15,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	350,00	135,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	23,00	69,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	23,00	69,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	96,00	37,03
2		Cablu de forta cu fire din aluminiu, АВВГНГ(А)-HFLTx 5x25 mm <sup>2</sup> Tx	m			55,00
						0,00
	127	Cablu de forta cu fire din aluminiu, АВВГНГ(А)-HFLTx 5x25 mm <sup>2</sup> Tx	m	1,0000	55,00	55,00
3	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			6 768,52
						3 282,62
	1	Muncitor	h-om	34,7000	94,60	3 282,62
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00218	23 000,00	0,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	16 500,00	0,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "CT30H", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	18 500,00	925,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	35,00	36,75
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	21,00	457,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	21,00	457,80
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	62,00	620,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	20,00	500,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	2,00	20,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	20,00	20,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	5,0000	16,00	80,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	350,00	78,75
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	12,00	214,80
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	12,00	53,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	96,00	21,60
4		Furtun metalic d48	m			12,60
						0,00
	321127	Furtun metalic d48	m	1,0000	12,60	12,60
5	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			279,02
						224,20

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	2,3700	94,60	224,20
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0,1000	35,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	56,00	5,60
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	35,00	0,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	350,00	24,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	12,00	8,52
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	12,00	2,64
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	12,00	2,64
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	96,00	6,72
6		Papuci de cablu Al d25mm	buc			26,00
						0,00
	36211	Papuci de cablu Al d25mm	buc	1,0000	26,00	26,00
7	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - Dispozitiv: Intrerupator automat	buc			107,07
						105,95
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	56,00	1,12
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	350,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	96,00	0,00
8		Presetupe d50	buc			62,00
						0,00
	3234545	Presetupe d50	buc	1,0000	62,00	62,00
9	RpEJ01C	Confectionarea si montarea consolelor metalice pentru sustinerea de confectii metalice diverse (dispozitivele de sustinere etc.) Materiale marunte (ciment, ipsos, nisip, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,1000	kg			56,40
						28,38
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2710603434771	Otel lat 30 x 4 mm	kg	0,3200	22,60	7,96
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	0,7200	22,60	17,90
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,0300	35,00	1,16
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0200	35,00	0,77
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0200	12,00	0,24
		<b>2. Utilaj</b>				
10		Dulap metalic	buc			3 500,00
						0,00
	351351	Dulap metalic	buc	1,0000	3 500,00	3 500,00
11		Intrerupator de rezerva automat AVR TCM-100 3P 100A 400V	buc			6 500,00
						0,00
	32351351	Intrerupator de rezerva automat AVR TCM-100 3P 100A 400V	buc	1,0000	6 500,00	6 500,00

**APROBAT:**

**Intocmit**  
"AJUSTAREA RETELELOR  
ELECTRICE" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**  
INSPECTORATUL GENERAL al  
POLITIEI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.