

## Lucrari de reparatii curente a acoperisului Depozitului nr.5, mun. Chisinau

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL №

#### Lucrari de reparatii curente a acoperisului Depozitului nr.5, mun. Chisinau

Valoarea de deviz 1 747 741,04 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	1 950,400	33,80 33,50	65 923,52 65 338,40
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	372,000	7,05 7,00	2 622,60 2 604,00
3	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stof, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	499,400	36,10 36,00	18 028,34 17 978,40
4	RpIzC10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri sau plansee, executat cu placi din vata minerala tip Thermowool Lingh Extra 100 mm lipite cu mastic de bitum, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade.	m2	1 950,400	101,13 5,50	197 237,87 10 727,20
5	CE23A2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm.	m	194,000	91,07 46,50	17 666,75 9 021,00

1	2	3	4	5	6	7
6	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1 950,400	92,85 35,00	181 084,99 68 264,00
7	RpIzC01C	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata la tavane de orice forma cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat.	m2	1 950,400	18,13 4,50	35 351,48 8 776,80
8	RpIzC03A 1	Bariera contra vaporilor, executata pe suprafete orizontale pe totala suprafata cu mastic de bitum.	m2	1 950,400	68,80 5,00	134 194,89 9 752,00
9	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, in doua straturi (I strat - 3 kg/m2, stratul II 4,6 kg/m2) pe suprafata orizontale montate pe suport continuu.	m2	1 950,400	167,91 34,00	327 491,66 66 313,60
10	CE24I	Adaptoare d. 110 mm	buc	20,000	123,71 65,00	2 474,20 1 300,00
11	RpCI29A	Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS, din tabla cu d. 150 mm.	m	150,000	264,15 18,50	39 623,02 2 775,00
12	RpCI29B	Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla cu d. 90 mm.	m	36,000	313,44 21,50	11 283,97 774,00
13	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	499,400	28,37 23,50	14 170,47 11 735,90
14	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la	m2	499,400	252,48 60,00	126 088,33 29 964,00

1	2	3	4	5	6	7
		cosuri etc culoare gri, grosimea 0,45 mm.				
15	TrI1AA02 D3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa, in vagon, categoria 3	t	205,000	30,00 30,00	6 150,00 6 150,00
16	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	205,000	33,06 0,00	6 777,30 0,00

	Total	lei	1 186 169,39
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	74 753,83
	Cheltuieli de transport	7,00 %	60 600,11
	Cheltuieli de regie	7,00 %	92 506,64
	Beneficiu de deviz	3,00 %	42 420,89
	Total	100,00 +	1 456 450,86
	TVA	20,00 %	291 290,18
	<b>Total deviz:</b>		<b>1 747 741,04</b>
	<b>Inclisiv salariu</b>		<b>311 474,30</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatii curente a  
acoperisului Depozitului nr.5,  
mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**

**Lucrari de reparatii curente a acoperisului Depozitului nr.5, mun. Chisinau**

**Valoarea de deviz 1 747 741,04 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Total borderou de resurse № :</b>						

**Manopera :**

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	24,970	50,00	1 248,500
2.	7122050013400	Zidar	h-om	58,200	50,00	2 910,000
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	159,808	50,00	7 990,400
4.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 170,240	50,00	58 512,000
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 131,232	50,00	56 561,600
6.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 865,712	50,00	93 285,600
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	123,000	50,00	6 150,000
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 696,324	50,00	84 816,200
<b>Total manopera</b>						<b>311 474,30</b>

**Materiale:**

1.	02682122600749	Praimer	kg	2 252,712	37,00	83 350,344
2.	1412122100880	Filer de calcar	kg	1 257,423	1,01	1 269,997
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	82,732	500,00	41 366,000
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,000	5 500,00	0,000
5.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	4 095,840	1,00	4 095,840
6.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	2 047,920	1,00	2 047,920
7.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	1 228,752	28,00	34 405,056
8.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	6 205,198	12,09	75 006,572
9.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	716,772	37,00	26 520,564
10.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	52,437	33,58	1 760,667
11.	25231567204491	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip BRASS cu D=15 cm	m	163,012	85,00	13 856,020
12.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	25 579,270	2,80	71 621,956
13.	2652102100713	Var pasta	m3	0,041	1 410,23	57,819
14.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,611	0,00	0,000
15.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	64,363	0,00	0,000
16.	26821326004701	Membrane bituminoase stratu I 3kg m2	m2	2 355,108	40,00	94 204,320
17.	26821326004702	Membrane bituminoase stratul II 4,6 kg m2	m2	2 355,108	56,00	131 886,048
18.	2682132601626	Carton bitumat	m2	36,666	8,06	295,469
19.	26821626076731	Placi din vata minerala Thermowool Lingh Extra 100 mm densitatea 30 kg/m3	m2	2 068,399	70,00	144 787,930
20.	27104036420001	Tabla zincata ondulata sau cutata (culoare gri, grosimea 0,45 mm)	m2	603,025	125,00	75 378,125
21.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	148,701	40,00	5 948,040
22.	27104036425981	Aeratore din plastic cu diametrul de 110 mm	kg	7,828	150,00	1 174,200

23.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	314,622	40,00	12 584,880
24.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	18,333	25,00	458,325
25.	27104063117271	Burlan rotund prefabricat tip BRASS cu D=9 cm	m	38,745	95,00	3 680,775
26.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	170,420	25,00	4 260,500
27.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	5,093	36,26	184,687
28.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	59,928	40,00	2 397,120
29.	2874115800760	Suruburi de fixare jgheaburi	buc	1 552,500	0,75	1 164,375
30.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	2 621,850	0,67	1 760,572
31.	2874115840603	Piulita	buc	814,800	0,27	218,855
32.	2874115893300	Bolt	buc	814,800	0,27	218,855
33.	2874117308500	Cartus	buc	814,800	0,27	218,855
34.	2874125886734	Nituri POP	buc	2 621,850	0,13	352,114
35.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	49,500	200,00	9 900,000
36.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	31,050	90,00	2 794,500
37.	2875276311725	Pilnie de curatire rt din tabla de otel zincata pentru burlane tip lindab	buc	9,225	55,00	507,375
38.	2875276311726	Cleme de fixare burlane (bratari zincate)	buc	18,450	55,00	1 014,750
39.	2875276311727	Cot de capat la burlan (aruncator apa)	buc	9,225	65,00	599,625
40.	2875276311738	Element de inchidere la capat de jgheab	buc	33,975	55,00	1 868,625
41.	2875277347100	Suport de jgheaburi (cirlige) zincate	buc	217,350	55,00	11 954,250
42.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	21,756	25,00	543,900
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>865 715,81</b>

#### **Utilaje de construcții:**

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	390,080	1,00	390,080
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,540	5,00	17,700
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	130,732	5,00	653,660
4.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	11,312	5,00	56,560
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	203,445	2,50	508,613
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	23,405	10,00	234,050
7.	2952270004028	Topitor bitum pina la 500 l	h-ut	68,264	5,00	341,320
8.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	15,580	435,00	6 777,300
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>8 979,28</b>

Total	lei	1 186 169,39
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	74 753,83
Cheltuieli de transport	7,00 %	60 600,11
Cheltuieli de regie	7,00 %	92 506,64
Beneficiu de deviz	3,00 %	42 420,89
Total	100,00 +	1 456 450,86
TVA	20,00 %	291 290,18

**Total deviz:**

**1 747 741,  
04**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatii curente a  
acoperisului Depozitului nr.5, mun. Chisinau**

Investitor

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			33,80
						33,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	50,00	23,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	5,00	0,300
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			7,05
						7,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	50,00	4,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050
3	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			36,10
						36,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	50,00	18,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	50,00	18,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,100
4	RplzC10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri sau plansee, executat cu placi din vata minerala tip Thermowool Lingh Extra 100 mm lipite cu mastic de bitum, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade.	m2			101,13
						5,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	50,00	3,500
	26821626076731	Placi din vata minerala Thermowool Lingh Extra 100 mm densitatea 30 kg/m3	m2	1,0100	70,00	74,235
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5300	12,09	19,419
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,3140	1,01	0,333
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	1,050
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	0,5000	1,00	0,525
	2952270004028	Topitor bitum pina la 500 l	h-ut	0,0100	5,00	0,050
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0030	5,00	0,015
5	CE23A2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm.	m			91,07
						46,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5300	50,00	26,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	50,00	15,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0030	0,00	0,000
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,7300	40,00	30,660
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,0900	25,00	2,362
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,1800	8,06	1,523
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0250	36,26	0,952
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,1000	2,80	3,234
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0040	500,00	2,101
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	1 410,23	0,298
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,026
	2874115893300	Bolt	buc	4,0000	0,27	1,128
	2874117308500	Cartus	buc	4,0000	0,27	1,128
	2874115840603	Piulita	buc	4,0000	0,27	1,128
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,50	0,025

1	2	3	4	5	6	7
6	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			92,85 ----- 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	36,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,50	0,075
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,120
7	RplzC01C	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata la tavane de orice forma cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat.	m2			18,13 ----- 4,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,500
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3500	37,00	13,598
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,026
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0003	5,00	0,001
8	RplzC03A1	Bariera contra vaporilor, executata pe suprafete horizontale pe totala suprafata cu mastic de bitum.	m2			68,80 ----- 5,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	50,00	2,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,500
	02682122600749	Praimer	kg	1,1000	37,00	42,735
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	12,09	19,038
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,3000	1,01	0,318
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	1,050
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	0,5000	1,00	0,525
	2952270004028	Topitor bitum pina la 500 l	h-ut	0,0250	5,00	0,125
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0025	5,00	0,012
9	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, in doua straturi (I strat - 3 kg/m2, stratul II 4,6 kg/m2) pe suprafata orizontale montate pe suport continuu.	m2			167,91 ----- 34,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	50,00	22,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,500
	26821326004702	Membrane bituminoase stratul II 4,6 kg m2	m2	1,1500	56,00	67,620
	26821326004701	Membrane bituminoase stratu I 3kg m2	m2	1,1500	40,00	48,300
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	28,00	17,640
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	1,00	0,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	2,50	0,150
10	CE24I	Adaptoare d. 110 mm	buc			123,71 ----- 65,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,3000	50,00	65,000
	27104036425981	Aeratore din plastic cu diametrul de 110 mm	kg	0,3800	150,00	58,710
11	RpCI29A	Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS, din tabla cu d. 150 mm.	m			264,15 ----- 18,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	50,00	15,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	50,00	3,500
	25231567204491	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip BRASS cu D=15 cm	m	1,0500	85,00	92,373
	2875277347100	Suport de jgheaburi (cirlige) zincate	buc	1,4000	55,00	79,695
	2875276311738	Element de inchidere la capat de jgheab	buc	0,1000	55,00	5,692
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	90,00	18,630
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	200,00	41,400
	2874115800760	Suruburi de fixare jgheaburi	buc	10,0000	0,75	7,763
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	5,00	0,100
12	RpCI29B	Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla cu d. 90 mm.	m			313,44 ----- 21,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	50,00	17,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,000
	27104063117271	Burlan rotund prefabricat tip BRASS cu D=9 cm	m	1,0500	95,00	102,244
	2875276311738	Element de inchidere la capat de jgheab	buc	0,5000	55,00	28,188
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,5000	200,00	102,500
	2875276311727	Cot de capat la burlan (aruncator apa)	buc	0,2500	65,00	16,656

1	2	3	4	5	6	7
	2875276311725	Pilnie de curatire rt din tabla de otel zincata pentru burlane tip lindab	buc	0,2500	55,00	14,094
	2875276311726	Cleme de fixare burlane (bratari zincate)	buc	0,5000	55,00	28,188
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	5,00	0,075
13	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			28,37 ----- 23,50
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,00	2,500
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3200	50,00	16,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0000	5 500,00	0,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	40,00	4,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,50	0,075
14	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc culoare gri, grosimea 0,45 mm.	m2			252,48 ----- 60,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	50,00	55,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	27104036420001	Tabla zincata ondulata sau cutata (culoare gri, grosimea 0,45 mm)	m2	1,1500	125,00	150,937
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	40,00	25,200
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,13	0,705
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,67	3,525
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	25,00	8,531
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	33,58	3,526
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	2,50	0,055
15	Tr11AA02D3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa, in vagon, categoria 3	t			30,00 ----- 30,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	50,00	30,000
16	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			33,06 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	435,00	33,060

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.