

**Retele de alimentare cu apa si
canalizare (conectarea consumatorilor
la apeduct si canalizare din str.
Miorita or.Criuleni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Conectarea consumatorilor la apeduct si canalizare din str. Miorita or.Criuleni

Valoarea de deviz 962 781,00 lei

Intocmit in prețuri curente 13.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii 1.1. Conectari la apeduct sectorul Miorita (82 gospodarii) 1.1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	3,42	4 170,556 0,00	14 263,30 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	17,10	155,221 155,221	2 654,279 2 654,279
3	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu. (Intersectii retele ingineresti)	m3	41,00	89,667 89,667	3 676,327 3 676,327
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	26,32	374,301 45,963	9 851,607 1 209,744
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina	m3	78,96	23,359 23,359	1 844,417 1 844,417

1	2	3	4	5	6	7
		la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	78,96	59,143 56,513	4 669,892 4 462,227
7	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (Astuparea mecanizata a transeului)	100 m3	1,97	4 170,355 0,00	8 215,60 0,00
8	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	1,97	1 277,518 664,572	2 516,711 1 309,206
9	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,26	4 530,769 0,00	1 178,00 0,00
10	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	44,20	41,603 0,00	1 838,85 0,00
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,26	288,396 27,242	74,983 7,083
Total 1. Lucrari de constructii						50 783,966
1.1. Conectari la apeduct sectorul Miorita (82 gospodarii)						
1.1.1. Lucrari de terasamente						
Incluziv salariu						15 163,283
1.1.2. Montarea tevilor si armaturilor						
12	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Teava D.32mm PE100 SDR17 PN10)	m	376,00	32,37 4,069	12 170,989 1 529,907

1	2	3	4	5	6	7
13	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Teava D.63mm PE100 SDR17 PN10 reconectarii)	m	100,00	88,969 4,069	8 896,894 406,89
14	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului. (Teava D.90mm PE100 SDR17 PN10 reconectarii)	m	100,00	163,802 13,714	16 380,19 1 371,37
15	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Teu bransare e/f D.200x32mm PE100 SDR11)	buc	72,00	1 459,53 180,84	105 086,131 13 020,48
16	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Teu bransare e/f D.200x90mm PE100 SDR11)	buc	10,00	2 366,429 180,84	23 664,288 1 808,40
17	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Teu bransare e/f D.110x32 PE100 SDR11)	buc	10,00	861,065 90,42	8 610,648 904,20
18	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Teu bransare e/f D.90x32 PE100 SDR11 din reconectari)	buc	20,00	843,602 75,35	16 872,05 1 507,00
19	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena,	buc	82,00	183,962 60,28	15 084,851 4 942,96

1	2	3	4	5	6	7
		tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Mufa e/f D.32 PE100 SDR11 PN16)				
20	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Mufa e/f D.90 PE100 SDR11 PN16 reconectarii)	buc	10,00	323,867 75,35	3 238,666 753,50
21	AcA24B	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 125-250 mm (Mufa larga tolerata d.125 reconectarii)	buc	10,00	1 622,364 363,187	16 223,636 3 631,87
22	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Adaptor compresiune D.32x1/2" FE PE100 SDR11 PN16 inainte de contoare)	buc	82,00	59,847 26,372	4 907,495 2 162,545
23	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" (Teu D.1/2" FI alama)	buc	82,00	45,806 12,056	3 756,129 988,592
24	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" (Cot D.1/2" FE alama)	buc	164,00	41,572 12,056	6 817,771 1 977,184
25	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet bila D.1/2" FE/FI)	buc	164,00	82,648 9,796	13 554,264 1 606,462
26	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" (Supapa de retinere D.1/2" FI/FIalama)	buc	164,00	90,063 13,563	14 770,332 2 224,332
27	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din	buc	164,00	56,407 26,372	9 250,797 4 325,09

1	2	3	4	5	6	7
		polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Adaptor compresiune D.25x1/2" FE dupa contoare)				
28	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	476,00	10,144 3,014	4 828,544 1 434,664
29	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	100,00	16,72 5,274	1 671,95 527,45
30	SA34D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 2" (Tub de protectie d.50 L=200mm)	buc	82,00	40,188 33,907	3 295,395 2 780,415
Total 1.1.2. Montarea tevilor si armaturilor						289 081,02
Incluziv salariu						47 903,311
		1.2. Conectari canalizare sectorul Miorita (44 gospodarii) 1.2.1. Lucrari terasamente				
31	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	2,079	4 170,587 0,00	8 670,65 0,00
32	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	10,395	155,223 155,223	1 613,545 1 613,545
33	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Intersectii retele ingineresti)	m3	22,00	89,666 89,666	1 972,663 1 972,663
34	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	13,86	374,292 45,966	5 187,692 637,084
35	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30	m3	41,58	23,359	971,262

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu			23,359	971,262
36	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	41,58	59,142 56,513	2 459,145 2 349,79
37	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (Astuparea mecanizata a transeului)	100 m3	1,178	4 170,161 0,00	4 912,45 0,00
38	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	1,178	1 277,565 664,59	1 504,972 782,887
39	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,178	4 531,18 0,00	806,55 0,00
40	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	30,294	41,604 0,00	1 260,35 0,00
41	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,178	288,045 27,09	51,272 4,822
Total 1.2. Conectari canalizare sectorul Miorita (44 gospodarii)						29 410,551
1.2.1. Lucrari terasamente						
Incluziv salariu						8 332,053
1.2.2. Tevi						
42	Aca08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Teava PVC SN4 D.160mm)	m	198,00	155,993 22,605	30 886,703 4 475,79
43	IC44D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevi de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 200 mm (Teava corugata d.200 L=200mm)	buc	44,00	222,365 71,582	9 784,041 3 149,63

1	2	3	4	5	6	7
44	SB07G	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 160 mm (50% din consumatori)	buc	22,00	180,256 26,372	3 965,643 580,195
45	SB09G	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (Mufa PVC D.160 optional)	buc	4,00	130,236 27,126	520,944 108,504
46	SB09G	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (Ramificatie PVC D.160x160 optional)	buc	11,00	233,976 27,126	2 573,736 298,386
47	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm	10 m	19,80	6,028 6,028	119,354 119,354
Total 1.2.2. Tevi						47 850,421
Incluziv salariu						8 731,859
		1.3. Demolarea si restabilirea drumului din beton asfaltic: b= 0,7 m h= 0,1m S= 27,44m2				
48	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	78,40	46,97 21,852	3 682,458 1 713,158
49	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	2,744	465,644 120,549	1 277,726 330,786
50	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	4,116	10,783 10,783	44,381 44,381
51	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	13,72	49,413 0,00	677,95 0,00
52	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	2,744	206,895 67,826	567,721 186,115
53	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,058	213,657 74,581	439,706 153,488

1	2	3	4	5	6	7
54	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (din decapari 50%, numai salariu si mecanisme)	m3	2,058	211,024 74,581	434,288 153,488
55	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,019	5 164,895 0,00	98,133 0,00
56	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	27,44	212,61 12,055	5 834,031 330,786
57	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	27,44	143,46 9,043	3 936,552 248,128
Total 1.3. Demolarea si restabilirea drumului din beton asfaltic: b= 0,7 m h= 0,1m S= 27,44m2						16 992,946
Incluziv salariu						3 160,33
		1.4. Demolarea si restabilirea drumului din beton de ciment: b= 0,7m h= 0,15m S= 24,08 m2				
58	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	68,80	47,01 21,851	3 234,285 1 503,383
59	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3	2,528	1 189,509 1 118,924	3 007,08 2 828,639
60	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	2,528	10,79 10,79	27,277 27,277
61	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m	100 m3	0,038	5 150,00 0,00	195,70 0,00
62	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	7,58	49,393 0,00	374,40 0,00
63	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	2,408	206,923 67,809	498,271 163,283
64	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,806	213,78 74,599	386,086 134,726

1	2	3	4	5	6	7
65	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (din decapari 50%, numai salariu si mecanisme)	m3	1,806	211,144 74,599	381,326 134,726
66	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile	m3	3,612	2 338,346 232,83	8 446,107 840,981
Total 1.4. Demolarea si restabilirea drumului din beton de ciment: b= 0,7m h= 0,15m S= 24,08 m2						16 550,532
Incluziv salariu						5 633,015
		1.5. Demolarea si restabilirea drumului din piatra sparta: b= 0,7 m h= 0,15 m S= 269,92 m2				
67	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	40,48	53,991 10,776	2 185,541 436,201
68	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m	100 m3	0,202	5 159,158 0,00	1 042,15 0,00
69	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	34,408	41,598 0,00	1 431,30 0,00
70	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,202	289,361 27,233	58,451 5,501
71	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (K=0.5 la piatra sparta)	m3	0,202	458,569 124,218	92,631 25,092
Total 1.5. Demolarea si restabilirea drumului din piatra sparta: b= 0,7 m h= 0,15 m S= 269,92 m2						4 810,073
Incluziv salariu						466,794
		2. Lucrari de montare				
72	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm (Contor D.15 echipat cu set de piulite)	buc	164,00	18,837 18,837	3 089,35 3 089,35

1	2	3	4	5	6	7
73	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Filtru D.1/2" alama cu gaura pentru sigila)	buc	164,00	173,305 173,305	28 422,02 28 422,02
74	SE54C	Rezervor tampon din material plastic avind capacitatea de 750 - 1000 l (Camin Apometru PE D.1000mm H=1250 cu capac)	buc	8,00	286,33 286,33	2 290,64 2 290,64
Total 2. Lucrari de montare						33 802,01
Incluziv salariu						33 802,01
3. Valoarea utilajului						
75	pret de piata	Contor de apa rece D.15mm echipat cu piulite	buc	164,00	354,58 0,00	58 151,12 0,00
76	pret de piata	Filtru D.1/2" alama cu gaura pentru sigila	buc	164,00	58,075 0,00	9 524,30 0,00
77	pret de piata	Camin PE Apometru D.1000mm H=1250mmcu capac	buc	8,00	4 686,25 0,00	37 490,00 0,00
Total 3. Valoarea utilajului						105 165,42
Incluziv salariu						0,00
Total			lei		594 446,98	
Asigurari sociale			24,00 %		29 566,24	
Cheltuieli de transport			10,00 %		37 037,70	
TOTAL			100,00 +		661 050,92	
Cheltuieli de regie			14,50 %		95 852,38	
Beneficiu de deviz			6,00 %		45 414,19	
TOTAL			100,00 +		802 317,49	
TVA			20,00 %		160 463,51	

Total deviz: **962 781,00**
Incluziv salariu **123 192,67**

Intocmit (SRL Prim Inter Construct)
(funcția, semnătura)

Verificat (Primaria or. Criuleni)
(funcția, semnătura)

