

**Lucrari de intretinere/reparatie periodica a
str. Republicii din Cotihana Veche mun.
Cahul, L=296 m (b=6,0 m)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 3 416 768,56 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare				
		1.1. Restabilirea traseului si trasarea axelor				
1	000111	Restabilirea traseului (k=5)	km	0,295	27 943,20 27 943,20	8 243,244 8 243,244
2	000111	Trasarea axelor constructiei de drum si a acceselor (k=5)	km	0,295	4 353,61 3 143,61	1 284,315 927,365
		<i>Total</i>	lei			9 527,559
		Total Restabilirea traseului si trasarea axelor Inclusiv salariu				9 527,559 9 170,609
		1.2. Curatirea mecanica a partii carosabile si al acostamentului				
3	RpDA02B	Curatarea platformei drumurilor de arbori adusi de viituri	m3	23,01	636,87 636,87	14 654,427 14 654,427
4	Tr11AA01 E3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - inarcarea aluviunilor	t	36,82	69,86 69,86	2 572,172 2 572,172
5	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	36,82	11,70 0,00	430,871 0,000
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului	100 m3	0,23	369,65 41,91	85,019 9,640

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			17 742,489
		Total Curatirea mecanica a partii carosabile si al acostamentului Inklusiv salariu				17 742,489 17 236,239
		1.3. Demolarea bordurei existente				
7	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	330,00	37,26 37,26	12 295,008 12 295,008
8	PJ05B	(demontarea fundatiei din beton) Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat	m3	14,20	632,04 540,24	8 974,900 7 671,340
9	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea betonului demolat si a bordurilor)	100 m3	0,287	3 606,12 0,00	1 034,956 0,000
10	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	70,20	11,70 0,00	821,486 0,000
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului demolat	100 m3	0,287	369,65 41,92	106,090 12,030
		<i>Total</i>	lei			23 232,440
		Total Demolarea bordurei existente Inklusiv salariu				23 232,440 19 978,378
		1.4. Lucrari de pregatire a partii carosabile				
12	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (cu pastrarea materialului pe loc) (autobasculanta se exclude)	m2	2 823,00	59,38 6,76	167 625,909 19 096,418
13	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material (scarificarea, nivelarea si compoactarea suprafetei existente)	100m2	26,67	2 866,33 649,68	76 444,956 17 326,950

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			244 070,865
		Total Lucrari de pregatire a partii carosabile Inclusiv salariu				244 070,865 36 423,368
		<i>Total</i>	lei			294 573,353
		Total Lucrari pregatitoare Inclusiv salariu				294 573,353 82 808,594
		2. Amenajarea si constructia sistemului rutier				
14	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (piatra sparta LA30, fr. 8-63 (amestec optimal) conform SM SR EN 13242+A1, h=0,08 m) (fara utilizarea compactorului, autocisternei si apei)) (compactorul, autocisterna si apa din norma se exclude)	m3	213,34	1 000,36 34,93	213 417,250 7 451,753
15	DA21C	Stabilizarea fundatiei drumului, prin reciclare (malaxare prin frezare), cu ciment CEM II/A 32,5N, 4% din masa amestecului (consum 88 kg/mc) din masa amestecului, H=20 cm (stare compactata), Obtinerea unui strat de fundatie din beton stabilizat C5/6	100 m3	5,33	32 693,89 133,89	174 258,458 713,658
16	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	80,00	60,02 0,00	4 801,600 0,000
17	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	26,67	253,34 0,00	6 756,685 0,000
18	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de	100 m3	5,33	2 791,97 351,62	14 881,193 1 874,127

1	2	3	4	5	6	7
		10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv				
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2	t	1,60	13 050,50 0,00	20 880,800 0,000
20	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se exclude	m2	2 667,00	265,75 6,99	708 752,050 18 631,129
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,4 l/m2	t	1,07	13 050,50 0,00	13 964,035 0,000
22	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se exclude	m2	2 667,00	245,90 5,82	655 823,301 15 525,941
23	material	beton asfaltic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70 conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului	t	5,33	2 410,00 0,00	12 845,300 0,000
		<i>Total</i>	lei			1 826 380,67 2
		Total Amenajarea si constructia sistemului rutier Inclusiv salariu				1 826 380,67 2 44 196,608
		3. Montarea bordurei				
24	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-31,5 mm, SM SR EN 13242+A1:2010 sub bordura h=10 cm	m3	19,70	1 086,99 115,27	21 413,616 2 270,734
25	DE10E	Borduri prefabricate din beton,	m	562,00	343,49	193 041,324

1	2	3	4	5	6	7	
		(bordure de dimensiuni 100x30x15 cm pe fundatie de beton C16/20)			79,17	44 494,889	
		<i>Total</i>	lei				214 454,940
		Total Montarea bordurei Inclusiv salariu					214 454,940 46 765,623

		Total	lei	2 335 408,98
		Asigurarea sociala	24 %	41 705,00
		Total		2 377 113,98
		Cheltuieli de regie	13 %	309 024,82
		Total		2 686 138,80
		Beneficiu de deviz	6 %	161 168,33
		Total		2 847 307,13
		TVA	20 %	569 461,43
		Total deviz: Inclusiv salariu		3 416 768,56
				173 770,82

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de intretinere/reparatie periodica a
str. Republicii din Cotihana Veche mun.
Cahul, L=296 m (b=6,0 m)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 3 416 768,56 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	46511110000	Geodezist	h-om.	26,550	116,43	3 091,22
2.	7111020030200	Miner	h-om	65,888	116,43	7 671,34
3.	7129020012800	Pavator	h-om	499,441	116,43	58 149,87
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	293,370	116,43	34 157,07
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	265,147	116,43	30 871,09
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	125,865	116,43	14 654,43
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	164,016	116,43	19 096,42
8.	931006001993g	Ajutor geodez	h-om.	52,215	116,43	6 079,39
Total manopera						173 770,82

Materiale:

1.	111100010001310-322	Beton asfaltic BAD 22.4	t	314,706	2 050,00	645 147,30
2.	1111000100013BA	Beton asfatic cu criblura, BA 16 rul, conform CP D.02.25:2021	t	256,028	2 410,00	617 027,48
3.	1212121212121	apa	m3	66,675	12,50	833,44
4.	1411122201672863	Piatra sparta LA30, fr. 8-63 (amestec optimal) conform SM SR EN 13242+A1	m3	270,942	733,33	198 689,75
5.	1411122201752832	Piatra sparta LA30 fr. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	22,655	733,33	16 613,59
6.	1411122201752863	Piatra split fr. 8-63 LA/30	m3	0,002	733,33	1,52
7.	23203226000401	Bitum	t	2,750	12 500,00	34 376,25
8.	243012610872	Email Alb (comprimat)	kg	1,623	220,00	356,95
9.	2651122100002	Ciment CEM II/A 32,5N	t	46,904	2 700,00	126 640,80
10.	2663102100001C16/20-2	Beton clasa C16/20, XF2	m3	29,786	2 285,00	68 061,01
11.	26661228002841	Bordura beton C30/37 XF4, BR 100x30x15 cm	m	564,810	142,50	80 485,42
12.	4100116202806	Apa	m3	229,619	15,00	3 444,28
13.	4100126202818	Apa	m3	1,970	15,00	29,55
Total materiale de construcții						1 791 707,35

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	8,274	302,12	2 499,74
----	---------------	--	------	-------	--------	----------

2.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	4,345	100,00	434,52
3.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	85,537	1 260,00	107 776,49
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,801	585,00	468,58
5.	29522200003547	Autogreder	h-ut	7,068	812,00	5 738,85
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	17,281	812,00	14 032,43
7.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	21,923	445,80	9 773,16
8.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	108,745	652,50	70 956,31
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	31,737	652,50	20 708,59
10.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	31,737	1 250,00	39 671,62
11.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,369	756,00	1 034,96
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,207	812,00	167,92
13.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	8,690	100,00	869,04
14.	29525000050040	Tractor	h-ut	1,894	702,12	1 329,51
15.	2952500005012	Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat	h-ut	6,129	6 500,00	39 841,75
16.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	2,483	504,40	1 252,36
17.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	93,537	450,20	42 110,31
18.	3410540005608	Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare	h-ut	2,665	2 650,00	7 062,25
19.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	9,335	450,20	4 202,39
		Total utilaje de constructii				369 930,81

Total	lei	2 335 408,98
Asigurarea sociala	24 %	41 705,00
Total		2 377 113,98
Cheltuieli de regie	13 %	309 024,82
Total		2 686 138,80
Beneficiu de deviz	6 %	161 168,33
Total		2 847 307,13
TVA	20 %	569 461,43

Total deviz:

3 416 768,56

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de intretinere/reparatie periodica Investitor
a str. Republicii din Cotihana Veche mun.
Cahul, L=296 m (b=6,0 m)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare				
		1.1. Restabilirea traseului si trasarea axelor				
1	000111	Restabilirea traseului (k=5)	km			27 943,20 27 943,20
	46511110000	Geodezist	h-om.	16,0000	116,43	9 314,40
	931006001993g	Ajutor geodez	h-om.	32,0000	116,43	18 628,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 243,244
2	000111	Trasarea axelor constructiei de drum si a acceselor (k=5)	km			4 353,61 3 143,61
	46511110000	Geodezist	h-om.	2,0000	116,43	1 164,30
	931006001993g	Ajutor geodez	h-om.	3,4000	116,43	1 979,31
	243012610872	Email Alb (comprimat)	kg	1,1000	220,00	1 210,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 284,315
		1.2. Curatirea mecanica a partii carosabile si al acostamentului				
3	RpDA02B	Curatarea platformei drumurilor de arbori adusi de viituri	m3			636,87 636,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,4700	116,43	636,87
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 654,427
4	TrI1AA01E3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - inarcarea aluviunilor	t			69,86 69,86
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	116,43	69,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 572,172
5	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			11,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	504,40	11,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			430,871
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului	100 m3			369,65 41,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	116,43	41,91
	1411122201752863	Piatra split fr. 8-63 LA/30	m3	0,0040	733,33	2,93
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	812,00	324,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			85,019
		1.3. Demolarea bordurei existente				
7	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			37,26 37,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	116,43	37,26

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 295,008
8	PJ05B	(demontarea fundatiei din beton) Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat	m3			632,04 540,24
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	116,43	540,24
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	100,00	61,20
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	100,00	30,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 974,900
9	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea betonului demolat si a bordurilor)	100 m3			3 606,12 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	756,00	3 606,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 034,956
10	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			11,70 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	504,40	11,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			821,486
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului demolat	100 m3			369,65 41,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	116,43	41,91
	1411122201752863	Piatra split fr. 8-63 LA/30	m3	0,0040	733,33	2,93
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	812,00	324,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			106,090
		1.4. Lucrari de pregatire a partii carosabile				
12	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (cu pastrarea materialului pe loc) (autobasculanta se exclude)	m2			59,38 6,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581	116,43	6,76
	4100116202806	Apa	m3	0,0530	15,00	0,80
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303	1 260,00	38,18
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303	450,20	13,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			167 625,909
13	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material (scarificarea, nivelarea si compoactarea suprafetei existente)	100m2			2 866,33 649,68
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	116,43	649,68
	1212121212121	apa	m3	2,5000	12,50	31,25
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	652,50	1 396,35
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	445,80	366,45
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3500	450,20	157,57
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	702,12	49,85
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,2650	812,00	215,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			76 444,956
		2. Amenajarea si constructia sistemului rutier				
14	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (piatra sparta LA30, fr. 8-63 (amestec optimal) conform SM SR EN 13242+A1, h=0,08 m) (fara utilizarea compactorului, autocisternei si apei) (compactorul, autocisterna si apa din norma	m3			1 000,36 34,93

1	2	3	4	5	6	7
		se exclude)				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	116,43	34,93
	141112220167286 3	Piatra sparta LA30, fr. 8-63 (amestec optimal) conform SM SR EN 13242+A1	m3	1,2700	733,33	931,33
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	812,00	34,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			213 417,250
15	DA21C	Stabilizarea fundatiei drumului, prin reciclare (malaxare prin frezare), cu ciment CEM II/A 32,5N, 4% din masa amestecului (consum 88 kg/mc) din masa amestecului, H=20 cm (stare compactata), Obtinerea unui strat de fundatie din beton stabilizat C5/6	100 m3			32 693,89 133,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1500	116,43	133,89
	2651122100002	Ciment CEM II/A 32,5N	t	8,8000	2 700,00	23 760,00
	2952500005012	Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Varjo cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat	h-ut	1,1500	6 500,00	7 475,00
	3410540005608	Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare	h-ut	0,5000	2 650,00	1 325,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			174 258,458
16	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			60,02 0,00
	4100116202806	Apa	m3	1,0000	15,00	15,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	450,20	45,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 801,600
17	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			253,34 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	812,00	253,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 756,685
18	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3			2 791,97 351,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	116,43	351,62
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,7400	652,50	2 440,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 881,193
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2	t			13 050,50 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	12 500,00	12 875,00
	2952220000000	Autogudronator 35001 - 36001	h-ut	0,3000	585,00	175,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 880,800
20	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se exclude	m2			265,75 6,99
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	116,43	6,99
	111100010001310 -322	Beton asfaltic BAD 22.4	t	0,1180	2 050,00	241,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	652,50	4,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	652,50	4,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	1 250,00	8,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			708 752,050
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic,	t			13 050,50

1	2	3	4	5	6	7
		0,4 l/m2				0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	12 500,00	12 875,00
	2952220000000	Autogudronator 35001 - 36001	h-ut	0,3000	585,00	175,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 964,035
22	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se exclude	m2			245,90 5,82
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	116,43	5,82
	1111000100013B A	Beton asfatic cu criblura, BA 16 rul, conform CP D.02.25:2021	t	0,0940	2 410,00	226,54
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu ruloari valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	652,50	3,46
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	652,50	3,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 250,00	6,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			655 823,301
23	material	beton asfaltic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70 conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului	t			2 410,00 0,00
	1111000100013B A	Beton asfatic cu criblura, BA 16 rul, conform CP D.02.25:2021	t	1,0000	2 410,00	2 410,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 845,300
		3. Montarea bordurei				
24	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-31,5 mm, SM SR EN 13242+A1:2010 sub bordura h=10 cm	m3			1 086,99 115,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	116,43	115,27
	141112220175283 2	Piatra sparta LA30 fr. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	1,1500	733,33	843,33
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	302,12	126,89
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 413,616
25	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm pe fundatie de beton C16/20)	m			343,49 79,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	116,43	19,79
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	116,43	59,38
	2663102100001C 16/20-2	Beton clasa C16/20, XF2	m3	0,0530	2 285,00	121,10
	26661228002841	Bordura beton C30/37 XF4, BR 100x30x15 cm	m	1,0050	142,50	143,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			193 041,324

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.