

**Reparatia interioara a salii de
operatie din Centrul Perinatal al
IMSP Spitalul Raional Ceadir-
Lunga**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 490 302,28 Lei

Intocmit in prețuri curente 02.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. LCM 1.1. Vestiar 1.1.1. Pardosele				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д. *Линолеум с плинтусамми	m2	10,50	21,40 18,40	224,70 193,20
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	10,50	4,45 1,20	46,72 12,60
3	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la plăci (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно) 100x100x3 mm	kg	10,50	27,42 1,20	287,90 12,60
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	10,50	71,78 28,00	753,69 294,00

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)				
5	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать) *К=4 только мат и мех	m2	10,50	33,65 4,80	353,32 50,40
6	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2) *Размер и цвет согласовать с заказчиком	m2	10,50	308,97 116,00	3 244,18 1 218,00
		<i>Total</i>	Lei			4 910,51
		Total Pardosele Inclusiv salariu				4 910,51 1 780,80
		1.1.2. Pereti				
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	40,98	11,95 10,80	489,71 442,58
8	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м	kg	40,98	28,02 1,80	1 148,27 73,77

1	2	3	4	5	6	7
		включительно) *VR 100X100				
9	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2	40,98	98,83 68,00	4 050,11 2 786,64
10	RpCJ27B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (Прочие работы - разность в толщине, +/- 5 мм в слое намета, выполненного раствором) *3 см. К=6 материмал и механизмы	m2	40,98	43,31 6,40	1 774,72 262,28
11	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) *Размер и цвет согласовать с заказчиком	m2	22,35	253,27 66,00	5 660,62 1 475,10
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	18,63	69,90 48,80	1 302,27 909,14
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из	m2	18,63	17,28 8,00	321,94 149,04

1	2	3	4	5	6	7
		стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)				
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	18,63	4,45 1,20	82,91 22,36
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	18,63	29,94 22,00	557,82 409,86
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	18,63	4,45 1,20	82,91 22,36
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	18,63	42,76 22,00	796,58 409,86
		<i>Total</i>	Lei			16 267,86
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 267,86 6 962,99
		1.1.3. Tavan				
18	CF60E	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей двумя слоями гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: потолков без изоляции, высотой до 4 м)	m2	10,50	248,11 100,56	2 605,19 1 055,88
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	10,50	4,45	46,72

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)			1,20	12,60
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	10,50	29,94 22,00	314,39 231,00
21	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Профили литые, заводского изготовления, на стыках стен и потолков внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно)	m	13,42	35,09 18,00	470,90 241,56
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	10,50	4,45 1,20	46,72 12,60
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	10,50	42,76 22,00	448,96 231,00
24	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (Леса для внутренних отделочных работ в помещениях высотой до 5 м)	m2	10,50	80,58 34,00	846,07 357,00
		<i>Total</i>	Lei			4 778,95
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 778,95 2 141,64
		1.1.4. Timplarie				
25	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные	m2	2,10	16,80 16,80	35,28 35,28

1	2	3	4	5	6	7
		изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)				
26	СК25А	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) *Класс А	m2	2,10	2 326,00 32,40	4 884,60 68,04
27	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, криволинейных, шириной 15-25 см)	m	5,20	39,62 32,40	206,04 168,48
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	1,20	4,45 1,20	5,34 1,44
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	1,20	29,93 22,00	35,92 26,40

1	2	3	4	5	6	7
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	1,20	4,45 1,20	5,34 1,44
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	1,20	42,76 22,00	51,31 26,40
		<i>Total</i>	Lei			5 223,83
		Total Timplarie Inclusiv salariu				5 223,83 327,48
		1.1.5. Electricitatea				
32	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	2,00	8,80 8,80	17,60 17,60
33	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей, переключателей, розеток, кнопок дистанционного управления) *демонтаж розеток	buc	1,00	2,40 2,40	2,40 2,40
34	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей, переключателей, розеток, кнопок дистанционного управления) *демонтаж выключателей	buc	2,00	2,40 2,40	4,80 4,80
35	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din	m	33,00	29,26	965,71

1	2	3	4	5	6	7
		material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm (Прокладка гибких изоляционных легких труб, с гибким покрытием из пластика (IPFY), диаметром 16-25 мм) *Гофра			26,80	884,40
36	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmр (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) *ВВГ 3х1,5	m	15,00	21,04 2,80	315,57 42,00
37	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmр (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) *ВВГ 3х2,5	m	18,00	28,97 2,80	521,44 50,40
38	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc	3,00	57,52 12,40	172,55 37,20
39	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate	buc	1,00	51,30 10,80	51,30 10,80

1	2	3	4	5	6	7
		ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)				
40	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate *60x60 cm (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных)	buc	1,00	328,40 11,20	328,40 11,20
		<i>Total</i>	Lei			2 379,77
		Total Electricitatea Inclusiv salariu				2 379,77 1 060,80
		<i>Total</i>	Lei			33 560,92
		Total Vestiar Inclusiv salariu				33 560,92 12 273,71
		1.2. Sala de preoperator				
		1.2.1. Pardosele				
41	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.) *Линолеум с плинтусами	m2	13,20	21,40 18,40	282,48 242,88
42	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	13,20	13,60 12,00	179,52 158,40
43	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	13,20	71,78 28,00	947,50 369,60

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)				
44	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать) *К=4 только мат и мех	m2	13,20	33,65 4,80	444,18 63,36
45	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум))	m2	13,20	556,14 127,60	7 341,10 1 684,32
		<i>Total</i>	Lei			9 194,78
		Total Pardosele Inklusiv salariu				9 194,78 2 518,56
		1.2.2. Pereti				
46	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики) *демонтаж керамической плитки	m2	16,45	64,29 64,00	1 057,49 1 052,80
47	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	35,85	11,95 10,80	428,41 387,18
48	CC03A	Montare plase sudate la inaltime	kg	35,85	28,02	1 004,51

1	2	3	4	5	6	7
		mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно) *VR 100X100			1,80	64,53
49	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2	35,85	98,83 68,00	3 543,07 2 437,80
50	RpCJ27B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (Прочие работы - разность в толщине, +/- 5 мм в слое намета, выполненного раствором) *3 см. К=6 материмал и механизмы	m2	35,85	43,31 6,40	1 552,52 229,44
51	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	35,85	69,90 48,80	2 505,98 1 749,48
52	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия стен (медицинский линолеум))	m2	35,85	532,48 162,80	19 089,30 5 836,38
		Total	Lei			29 181,28
		Total Pereti				29 181,28

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				11 757,61
		1.2.3. Tavan				
53	CF60E	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей двумя слоями гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: потолков без изоляции, высотой до 4 м)	m2	13,20	248,11 100,56	3 275,10 1 327,39
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	13,20	4,45 1,20	58,74 15,84
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	13,20	29,94 22,00	395,23 290,40
56	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Профили литые, заводского изготовления, на стыках стен и потолков внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно)	m	15,10	35,09 18,00	529,85 271,80
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	13,20	4,45 1,20	58,74 15,84
58	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	13,20	42,76 22,00	564,41 290,40

1	2	3	4	5	6	7
59	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (Леса для внутренних отделочных работ в помещениях высотой до 5 м)	m2	13,20	80,60 34,00	1 063,92 448,80
		<i>Total</i>	Lei			5 945,99
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 945,99 2 660,47
		1.2.4. Timplarie				
60	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	6,80	16,80 16,80	114,24 114,24
61	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) *Класс А	m2	6,80	2 338,60 36,40	15 902,48 247,52
62	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, криволинейных, шириной 15-25 см)	m	6,06	39,65 32,40	240,26 196,35

1	2	3	4	5	6	7
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	1,20	4,45 1,20	5,34 1,44
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	1,20	29,93 22,00	35,92 26,40
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	1,20	4,45 1,20	5,34 1,44
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	1,20	42,76 22,00	51,31 26,40
		<i>Total</i>	Lei			16 354,89
		Total Timplarie Inclusiv salariu				16 354,89 613,79
		1.2.5. Incalzirea				
67	RpIC19E	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 4") *демонтаж железных труб	m	32,00	49,84 24,80	1 594,88 793,60
68	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena	m	16,40	34,54	566,46

1	2	3	4	5	6	7
		armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 32 мм) *PP 32			16,00	262,40
69	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 32 мм) Муфты, опоры, углы, тройники, обводы PPR	buc	6,00	15,47 8,40	92,82 50,40
70	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром до 20 мм) *PP 20	m	2,00	24,36 12,00	48,72 24,00
71	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые,	buc	4,00	11,69 6,00	46,76 24,00

1	2	3	4	5	6	7
		соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно) Муфты, опоры, углы, тройники, обводы PPR				
72	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" - крепление труб PP различного диаметра	buc	12,00	21,18 2,00	254,10 24,00
73	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1501- 2000 мм) * тип 22 (1,7x0,5)	buc	1,00	2 247,74 32,00	2 247,74 32,00
74	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Клапан термостатический ф15 термоголовка	buc	1,00	408,00 6,00	408,00 6,00
75	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Клапан отсечной ф15 кран обратки	buc	1,00	143,72 7,20	143,72 7,20
76	ID06A.F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal 20mm - Спускная пробка с гермет. прокладкой кран "маевского"	buc	1,00	54,10 4,00	54,10 4,00
77	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Переход с металлич. наружной резьбой ф50 на PP32 американка	buc	2,00	184,20 13,20	368,40 26,40
		Total	Lei			5 825,70

1	2	3	4	5	6	7
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				5 825,70 1 254,00
		1.2.6. Electricitatea				
78	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	3,00	8,80 8,80	26,40 26,40
79	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей, переключателей, розеток, кнопок дистанционного управления) *демонтаж розеток	buc	4,00	2,40 2,40	9,60 9,60
80	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей, переключателей, розеток, кнопок дистанционного управления) *демонтаж выключателей	buc	2,00	2,40 2,40	4,80 4,80
81	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm (Прокладка гибких изоляционных легких труб, с гибким покрытием из пластика (IPFY), диаметром 16- 25 мм) *Гофра	m	47,50	29,26 26,80	1 390,04 1 273,00
82	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmр (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) *ВВГ 3x1,5	m	17,00	21,04 2,80	357,65 47,60

1	2	3	4	5	6	7
83	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm ² (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм ²) *ВВГ 3х2,5	m	25,00	28,97 2,80	724,23 70,00
84	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc	6,00	57,52 12,40	345,11 74,40
85	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)	buc	3,00	51,29 10,80	153,88 32,40
86	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	3,00	328,40 11,20	985,20 33,60

1	2	3	4	5	6	7
		*60x60 cm				
87	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных) *Бактерицидная люминесцентная лампа с плафоном	buc	1,00	182,80 11,20	182,80 11,20
		<i>Total</i>	Lei			4 179,71
		Total Electricitatea Inclusiv salariu				4 179,71 1 583,00
		<i>Total</i>	Lei			70 682,35
		Total Sala de preoperator Inclusiv salariu				70 682,35 20 387,43
		1.3. Sala de operatie				
		1.3.1. Pardosele				
88	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	36,48	13,60 12,00	496,13 437,76
89	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	36,48	71,78 28,00	2 618,55 1 021,44
90	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из	m2	36,48	33,65 4,80	1 227,54 175,10

1	2	3	4	5	6	7
		раствора добавлять или отнимать) *К=4 только мат и мех				
91	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум))	m2	36,48	556,14 127,60	20 288,13 4 654,85
		<i>Total</i>	Lei			24 630,35
		Total Pardosele Inclusiv salariu				24 630,35 6 289,15
		1.3.2. Pereti				
92	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики) *демонтаж керамической плитки	m2	60,71	64,28 64,00	3 902,74 3 885,44
93	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	60,71	11,95 10,80	725,49 655,67
94	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно) *VR 100x100x3	kg	60,71	28,02 1,80	1 701,08 109,28
95	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с равной поверхностью, средней	m2	60,71	98,83 68,00	6 000,04 4 128,28

1	2	3	4	5	6	7
		толщ. 2 см)				
96	RpCJ27B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (Прочие работы - разность в толщине, +/- 5 мм в слое намета, выполненного раствором) *3 см. K=6 материмал и механизмы	m2	60,71	43,31 6,40	2 629,14 388,54
97	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	60,71	69,90 48,80	4 243,75 2 962,65
98	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия стен (медицинский линолеум))	m2	60,71	532,48 162,80	32 326,69 9 883,59
		<i>Total</i>	Lei			51 528,93
		Total Pereti Inclusiv salariu				51 528,93 22 013,45
		1.3.3. Tavan				
99	CF60E	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей двумя слоями гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: потолков без изоляции, высотой до 4 м)	m2	36,48	248,11 100,56	9 051,16 3 668,43
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	36,48	4,45 1,20	162,34 43,78

1	2	3	4	5	6	7
101	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	36,48	29,94 22,00	1 092,27 802,56
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	36,48	4,45 1,20	162,34 43,78
103	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Профили литые, заводского изготовления, на стыках стен и потолков внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно)	m	24,16	35,09 18,00	847,76 434,88
104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	36,48	42,76 22,00	1 559,81 802,56
105	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (Леса для внутренних отделочных работ в помещениях высотой до 5 м)	m2	36,48	80,61 34,00	2 940,55 1 240,32
		<i>Total</i>	Lei			15 816,23
		Total Tavan Inclusiv salariu				15 816,23 7 036,31
		1.3.4. Timplarie				
106	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	3,40	16,80 16,80	57,12 57,12

1	2	3	4	5	6	7
		*демонтаж дверей				
107	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) *Класс А	m2	3,40	2 338,60 36,40	7 951,24 123,76
108	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка) *демонтаж окна	m2	1,00	16,80 16,80	16,80 16,80
109	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета до 1 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) *Класс А	m2	1,00	1 667,30 37,60	1 667,30 37,60
110	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым	m	10,12	39,62 32,40	400,92 327,89

1	2	3	4	5	6	7
		раствором марки 25-Т, криволинейных, шириной 15-25 см)				
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	2,00	4,45 1,20	8,90 2,40
112	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	2,00	29,94 22,00	59,88 44,00
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	2,00	4,45 1,20	8,90 2,40
114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	2,00	42,76 22,00	85,52 44,00
		<i>Total</i>	Lei			10 256,58
		Total Timplarie Inklusiv salariu				10 256,58 655,97
		1.3.5. Incalzirea				
115	RpVC52A	Demontarea dulapului de climatizare (Снятие кондиционера)	kg	25,00	2,27 1,20	56,75 30,00
116	RpVC35A	Montarea dulapului de climatizare (Установка кондиционера) ранее снятого	kg	25,00	22,44 3,20	560,88 80,00
117	RpIC19E	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de	m	38,00	49,84 24,80	1 893,92 942,40

1	2	3	4	5	6	7
		4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 4") *демонтаж труб				
118	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 32 мм) *PP 32	m	26,00	34,54 16,00	898,04 416,00
119	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 32 мм) Муфты, опоры, углы, тройники, обводы PPR	buc	12,00	15,47 8,40	185,64 100,80
120	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального	m	2,00	24,36 12,00	48,72 24,00

1	2	3	4	5	6	7
		отопления, с наружным диаметром до 20 мм) *PP 20				
121	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно) Муфты, опоры, углы, тройники, обводы PPR	buc	8,00	11,69 6,00	93,52 48,00
122	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" - крепление труб PP различного диаметра	buc	18,00	21,18 2,00	381,15 36,00
123	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1501- 2000 мм) * тип 22 (1,7x0,5)	buc	2,00	2 247,74 32,00	4 495,47 64,00
124	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Клапан термостатический ф15 термоголовка	buc	2,00	408,00 6,00	815,99 12,00
125	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Клапан отсечной ф15 кран обратки	buc	2,00	143,72 7,20	287,45 14,40
126	ID06A.F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal 20mm - Спускная пробка с гермет. прокладкой кран "маевского"	buc	2,00	54,10 4,00	108,20 8,00

1	2	3	4	5	6	7
127	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Переход с металлич. наружной резьбой ф50 на PP32 американка	buc	2,00	184,20 13,20	368,40 26,40
		<i>Total</i>	Lei			10 194,13
		Total Incalzirea Inklusiv salariu				10 194,13 1 802,00
		1.3.6. Electricitatea				
128	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament (Демонтаж электрощитов, металлических или пластиковых, квартирных)	buc	2,00	6,80 6,80	13,60 13,60
129	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	6,00	8,80 8,80	52,80 52,80
130	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей, переключателей, розеток, кнопок дистанционного управления) *демонтаж розеток	buc	6,00	2,40 2,40	14,40 14,40
131	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей, переключателей, розеток, кнопок дистанционного управления) *демонтаж выключателей	buc	2,00	2,40 2,40	4,80 4,80
132	RpEG05A	Montarea tablourilor de distributie	buc	1,00	1 051,55	1 051,55

1	2	3	4	5	6	7
		electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie cu 2 circuite tip C-2 (Монтаж распределительных электрощитов для квартир, включая подключение к оборудованию, с 2 контурами типа C-2) *Электрощиток на 24 автомата			41,60	41,60
133	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) *монтаж автомат	buc	12,00	51,30 10,80	615,54 129,60
134	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm (Прокладка гибких изоляционных легких труб, с гибким покрытием из пластика (IPFY), диаметром 16-25 мм) *Гофра	m	206,00	29,26 26,80	6 028,38 5 520,80
135	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmр (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) *ВВГ 3x1,5	m	85,00	21,04 2,80	1 788,23 238,00

1	2	3	4	5	6	7
136	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm ² (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм ²) *ВВГ 3x2,5	m	121,00	28,97 2,80	3 505,25 338,80
137	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc	12,00	57,52 12,40	690,23 148,80
138	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)	buc	4,00	51,30 10,80	205,18 43,20
139	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate *60x60 cm	buc	6,00	328,40 11,20	1 970,40 67,20

1	2	3	4	5	6	7
140	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных) *Бактерицидная люминесцентная лампа с плафоном	buc	1,00	182,80 11,20	182,80 11,20
		<i>Total</i>	Lei			16 123,16
		Total Electricitatea Inclusiv salariu				16 123,16 6 624,80
		<i>Total</i>	Lei			128 549,38
		Total Sala de operatie Inclusiv salariu				128 549,38 44 421,68
		1.4. Sala de sterilizare				
		1.4.1. Pardosele				
141	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики) *демонтаж керамической плитки	m2	17,10	64,29 64,00	1 099,28 1 094,40
142	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	17,10	13,60 12,00	232,56 205,20
143	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	17,10	71,78 28,00	1 227,44 478,80
144	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	17,10	33,65 4,80	575,42 82,08

1	2	3	4	5	6	7
		(Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать) *К=4 только мат и мех				
145	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум))	m2	17,10	556,14 127,60	9 510,06 2 181,96
		<i>Total</i>	Lei			12 644,76
		Total Pardosele Inclusiv salariu				12 644,76 4 042,44
		1.4.2. Pereti				
146	RpCF10B	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale peste 1 mc la un punct de lucru (Разборка бутовых кладок, кладок из речного или тесанного камня, на цементно-известковом растворе, вручную, более 1 м3 в одном месте)	m3	2,50	214,80 212,00	537,00 530,00
147	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики) *демонтаж керамической плитки	m2	26,10	64,29 64,00	1 677,84 1 670,40
148	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	41,18	11,95 10,80	492,10 444,74
149	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea	kg	41,18	28,02 1,80	1 153,87 74,13

1	2	3	4	5	6	7
		plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно) *VR 100X100				
150	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2	41,18	98,83 68,00	4 069,87 2 800,24
151	RpCJ27B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (Прочие работы - разность в толщине, +/- 5 мм в слое намета, выполненного раствором) *3 см. К=6 материмал и механизмы	m2	41,18	43,31 6,40	1 783,37 263,56
152	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	41,18	69,90 48,80	2 878,55 2 009,58
153	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия стен (медицинский линолеум))	m2	41,18	532,48 162,80	21 927,40 6 704,10
		<i>Total</i>	Lei			34 520,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				34 520,00 14 496,75
		1.4.3. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
154	CF60E	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей двумя слоями гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: потолков без изоляции, высотой до 4 м)	m2	17,10	248,11 100,56	4 242,73 1 719,58
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	17,10	4,45 1,20	76,10 20,52
156	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	17,10	29,94 22,00	512,00 376,20
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	17,10	4,45 1,20	76,10 20,52
158	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Профили литые, заводского изготовления, на стыках стен и потолков внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно)	m	17,40	35,09 18,00	610,57 313,20
159	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	17,10	42,76 22,00	731,15 376,20
160	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m	m2	17,10	80,61	1 378,48

1	2	3	4	5	6	7
		inaltime (Леса для внутренних отделочных работ в помещениях высотой до 5 м)			34,00	581,40
		<i>Total</i>	Lei			7 627,13
		Total Tavan Inclusiv salariu				7 627,13 3 407,62
		1.4.4. Timplarie				
161	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка) *демонтаж дверей	m2	9,80	16,80 16,80	164,64 164,64
162	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) *Класс А	m2	4,00	2 326,00 32,40	9 304,00 129,60
163	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, криволинейных, шириной 15-25 см)	m	10,40	39,62 32,40	412,10 336,96

1	2	3	4	5	6	7
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	2,08	4,45 1,20	9,26 2,50
165	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	2,08	29,94 22,00	62,28 45,76
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	2,08	4,45 1,20	9,26 2,50
167	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	2,08	42,75 22,00	88,93 45,76
		<i>Total</i>	Lei			10 050,47
		Total Timplarie Inclusiv salariu				10 050,47 727,72
		1.4.5. Incalzirea				
168	RpIC19E	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 4") *демонтаж труб	m	26,00	49,84 24,80	1 295,84 644,80
169	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in	m	18,00	34,54 16,00	621,72 288,00

1	2	3	4	5	6	7
		coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 32 мм)*PP 32				
170	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 32 мм) Муфты, опоры, углы, тройники, обводы PPR	buc	8,00	15,47 8,40	123,76 67,20
171	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром до 20 мм) *PP 20	m	1,00	24,36 12,00	24,36 12,00
172	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом	buc	8,00	11,69 6,00	93,52 48,00

1	2	3	4	5	6	7
		плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно) Муфты, опоры, углы, тройники, обводы PPR				
173	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" - крепление труб PP различного диаметра	buc	12,00	21,18 2,00	254,10 24,00
174	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длинной до 1501- 2000 мм) * тип 22 (1,7x0,5)	buc	1,00	2 247,74 32,00	2 247,74 32,00
175	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Клапан термостатический ф15 термоголовка	buc	1,00	408,00 6,00	408,00 6,00
176	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Клапан отсечной ф15 кран обратки	buc	1,00	143,72 7,20	143,72 7,20
177	ID06A.F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal 20mm - Спускная пробка с гермет. прокладкой кран "маевского"	buc	2,00	54,10 4,00	108,20 8,00
178	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Переход с металлич. наружной резьбой ф50 на PP32 американка	buc	2,00	184,20 13,20	368,40 26,40
		Total	Lei			5 689,36
		Total Incalzirea				5 689,36

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				1 163,60
		1.4.6. Apa si canalizarea				
179	RpIB12D	Demontari aeroterme de perete, de plafon cu greutatea de 100-400 kg, functionind cu apa calda sau abur de joasa sau medie presiune (Снятие настенных панельных аэротерм, весом 100-400 кг, на теплой воде или пару низкого или среднего давления) *демонтаж бойлера	buc	1,00	160,80 160,80	160,80 160,80
180	RpSA25A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, la conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, стыкуемых электроплавлением, в трубопроводы, соединяющие санитарные приборы в жилых и социально-культурных зданиях, диаметр 20 мм)	m	8,00	96,55 13,20	772,36 105,60
181	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Установка прямого или углового регулирующего вентиля, перед сантехприборами, диаметр 3/8"-1/2")	buc	4,00	100,67 14,40	402,70 57,60
182	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на ножке)	buc	1,00	1 564,47 92,00	1 564,47 92,00
183	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка смесителя с откидным рычагом для умывальника или раковины,	buc	1,00	650,00 80,00	650,00 80,00

1	2	3	4	5	6	7
		с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2")				
184	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,00	74,41 12,00	148,81 24,00
185	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,00	31,28 10,40	125,12 41,60
		<i>Total</i>	Lei			3 824,26
		Total Apa si canalizarea Inclusiv salariu				3 824,26 561,60
		1.4.7. Electricitatea				
186	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament (Демонтаж электрощитов, металлических или пластиковых, квартирных)	buc	1,00	6,80 6,80	6,80 6,80
187	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	2,00	8,80 8,80	17,60 17,60
188	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей, переключателей, розеток, кнопок дистанционного управления) *демонтаж розеток	buc	4,00	2,40 2,40	9,60 9,60
189	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж	buc	2,00	2,40 2,40	4,80 4,80

1	2	3	4	5	6	7
		однополярных :выключателей, переключателей, розеток, кнопок дистанционного управления) *демонтаж выключателей				
190	RpEG04A	Montarea tablourilor de distributie electrica capsulate, compuse din cutii (de bare, de sigurante, terminale, intermediare) montate pe schelet metalic, tablourile fiind compuse din : pina la 6 cutii tip II B-IAEC sau Electroaparataj (Монтаж распределительных электрощитов, полностью закрытых, состоящих из коробок (стержневых, аварийных, концевых, переходных), монтируемых на металлических каркас. Щит состоит из коробок, количеством до 6 штук, тип II B-IAEC или Electroaparataj) *монтаж электрощитка	buc	1,00	301,20 96,00	301,20 96,00
191	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) *монтаж автоматов	buc	4,00	51,30 10,80	205,18 43,20
192	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm (Прокладка гибких изоляционных легких труб, с гибким покрытием из	m	90,00	29,26 26,80	2 633,76 2 412,00

1	2	3	4	5	6	7
		пластика (IPFY), диаметром 16-25 мм) *Гофра				
193	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmр (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) *ВВГ 3х1,5	m	35,00	21,04 2,80	736,33 98,00
194	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmр (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) *ВВГ 3х2,5	m	55,00	28,97 2,80	1 593,29 154,00
195	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc	6,00	57,52 12,40	345,11 74,40
196	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или	buc	3,00	51,29 10,80	153,88 32,40

1	2	3	4	5	6	7
		биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)				
197	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate *60x60 cm	buc	2,00	328,40 11,20	656,80 22,40
198	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных) *Бактерицидная люминесцентная лампа с плафоном	buc	1,00	182,80 11,20	182,80 11,20
		<i>Total</i>	Lei			6 847,15
		Total Electricitatea Inclusiv salariu				6 847,15 2 982,40
		<i>Total</i>	Lei			81 203,13
		Total Sala de sterilizare Inclusiv salariu				81 203,13 27 382,13
		1.5. Moloz				
199	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m (Транспортировка неудобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 60 м)	t	5,50	166,00 166,00	913,00 913,00
200	TrI1AA02 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Погрузка материалов группы А - комовые и тяжелые сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто 1 категории)	t	5,50	18,00 18,00	99,00 99,00

1	2	3	4	5	6	7
201	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	5,50	26,60 0,00	146,30 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 158,30
		Total Moloz Inclusiv salariu				1 158,30 1 012,00
		<i>Total</i>	Lei			315 154,08
		<i>Asigurarea sociale si medicale</i>	24 %			25 314,47
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			10 417,12
		<i>Total</i>				350 885,67
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			35 088,57
		<i>Total</i>				385 974,24
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			19 298,71
		Total LCM Inclusiv salariu				405 272,95 105 476,95
		2. Lucrari de montaj				
202	RpIB07E	Montarea aerotermei de perete sau de tavan, functionind cu apa calda sau abur de joasa sau medie presiune, racordata cu flanse (Установка настенной или потолочной аэротермы, на горячей воде или пару низкого или среднего давления, соединенной с помощью фланцев) Бойлер на 40 литров	buc	1,00	386,80 386,80	386,80 386,80
		<i>Total</i>	Lei			386,80
		<i>Asigurarea sociale si medicale</i>	24 %			92,83
		<i>Total</i>				479,63
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			293,97
		<i>Total</i>				773,60
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			38,68

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu				812,28 386,80
		3. Utilaj				
203	рыноч цена	Бойлер 30 л.	buc	1,00	2 500,00 0,00	2 500,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			2 500,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				2 500,00

		Total	Lei	408 585,23
		TVA	20 %	81 717,05
		Total deviz: Inclusiv salariu		490 302,28 105 863,75

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatia interioara a salii de operatie din Centrul Perinatal al IMSP Spitalul Raional Ceadir- Lunga#

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 490 302,28 Lei

Intocmit in prețuri curente 02.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122030012940	Pietrar	h-om	10,0750	40,00	403,00
2.	7122050013400	Zidar	h-om	25,1724	40,00	1 006,89
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	46,0755	40,00	1 843,02
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	470,4528	40,00	18 818,12
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	7,4113	40,00	296,46
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	54,0960	40,00	2 163,84
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	491,4750	40,00	19 659,00
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	96,2880	40,00	3 851,52
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	81,5010	40,00	3 260,04
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	15,4680	40,00	618,72
11.	7133010012100	Ipsosar	h-om	28,0320	40,00	1 121,28
12.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	12,1200	40,00	484,80
13.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	41,1200	40,00	1 644,80
14.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	73,2100	40,00	2 928,40
15.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,7500	40,00	30,00
16.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,0000	40,00	80,00
17.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	306,2750	40,00	12 251,00
18.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	62,7729	40,00	2 510,94
19.	7422010060100	Timplar	h-om	4,8510	40,00	194,04
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	25,3000	40,00	1 012,00
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	260,4163	40,00	10 416,66
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	300,5710	40,00	12 022,84
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	231,1594	40,00	9 246,38
		Total manopera				105 863,75

Materiale:

1.	1111000100024	Intreupator manual	buc	27,2700	35,00	954,45
2.	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	200,00	200,00
3.	1111122200007-24	Tablou electric, gata echipat -- Электрощиток на 24 автомата	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	10,4321	300,00	3 129,63
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	300,00	1,50

6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,4245	1,00	5,41
7.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,5000	1,00	0,50
8.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1280	35,00	4,50
9.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,1546	4 500,00	695,70
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,2705	4 500,00	1 217,25
11.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	661,4700	0,50	330,74
12.	2010237318750	Distantieri	buc	56,7660	1,00	56,76
13.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
14.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	16,3000	2 200,00	35 860,00
15.	2051142950700	Dibluri	buc	58,0000	1,20	69,60
16.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	128,1496	1,00	128,15
17.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,1520	35,00	40,32
18.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2501	15,00	3,75
19.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,2100	35,00	7,35
20.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,2500	20,00	5,00
21.	2320166200729	Parchetin	l	0,7110	65,00	46,22
22.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	13,9401	15,00	209,10
23.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,2501	22,00	5,50
24.	2413217300101	Clema de legatura	buc	20,4050	2,00	40,81
25.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	26,1521	20,00	523,04
26.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	9,3650	100,00	936,50
27.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	32,2920	20,00	645,84
28.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	40,9560	45,00	1 843,02
29.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,2640	46,00	12,13
30.	24302261000001	Fuga	kg	13,7595	25,00	343,99
31.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	6,7958	32,00	217,48
32.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	30,8314	75,00	2 312,34
33.	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,2831	200,00	656,62
34.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	37,9012	5,00	189,51
35.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0480	46,00	2,21
36.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	42,0000	2,00	84,00
37.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	82,3220	65,00	5 350,93
38.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	10,0671	18,00	181,21
39.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	2,7945	5,00	13,97
40.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	352,3480	6,00	2 114,09
41.	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	242,2502	6,00	1 453,50
42.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0160	65,00	1,04
43.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	117,6645	1,00	117,67
44.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	35,00	70,00
45.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	73,8253	35,00	2 583,88
46.	2521216710000, 1	Teava din polietilena sau polipropilena /*PP 32	m	62,2120	18,00	1 119,82
47.	2521216710000. 2	Teava din polietilena sau polipropilena *PP 20	m	5,1500	12,00	61,80
48.	2521216717050	Teava din material plastic	m	8,4660	12,00	101,59
49.	2521216720160, 50	Teava din material plastic pentru canalizare PVC50	m	2,0600	60,00	123,60
50.	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	70,4696	300,00	21 140,88
51.	2523116716347	Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci	m2	145,3501	300,00	43 605,03
52.	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	3,6000	3,50	12,60
53.	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	5,6000	7,00	39,20

54.	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	3,6000	6,00	21,60
55.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	8,0000	60,00	480,00
56.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	182,5160	1,00	182,53
57.	2523156721037.50	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 50	buc	4,0000	20,00	80,00
58.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,5000	1,00	0,50
59.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	20,4930	7,75	158,82
60.	2622102438000	Lavoar	buc	1,0200	600,00	612,00
61.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0200	600,00	612,00
62.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5001	3,00	1,50
63.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 412,2428	2,30	7 848,15
64.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0318	3 000,00	95,40
65.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	9,4500	10,00	94,50
66.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	113,1484	2,80	316,80
67.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 116,4818	2,80	3 126,14
68.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	108,0113	7,50	810,08
69.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	33,8400	150,00	5 076,00
70.	2661122803601	Tub flexibil	m	422,4330	2,00	844,86
71.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	163,0994	48,00	7 828,77
72.	2664102100000	Mortar	m3	6,4340	1 000,00	6 434,00
73.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	42,5250	2,80	119,07
74.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	83,5220	2,80	233,86
75.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	1,2000	5,00	6,00
76.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	61,5750	5,00	307,87
77.	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	74,8800	20,00	1 497,60
78.	2710503808004	Fir de sudare	m	209,6533	2,20	461,23
79.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,9461	20,00	18,93
80.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	71,3754	6,00	428,26
81.	2710703520285	Profil de suport	m	170,8661	9,00	1 537,80
82.	2722103107001, 01	Conductor de aluminiu sau cupru BBI 3x1,5	m	172,2160	16,00	2 755,46
83.	2722103107001, 02	Conductor de aluminiu sau cupru BBI 3x2,5	m	248,1270	23,00	5 706,92
84.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	7,7280	30,00	231,84
85.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,8922	30,00	56,75
86.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	6,9701	30,00	209,10
87.	2746167335100	Priza	buc	27,5400	35,00	963,90
88.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	8,2830	10,00	82,83
89.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	54,0000	5,00	270,00
90.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,2000	2,00	0,40
91.	2812106305900	Profiluri uzinate	m	74,9856	12,00	899,82
92.	2822115700000, 1	Radiator /тип 22 (1,7x0,5)	buc	4,0000	2 200,00	8 800,00
93.	2873122004100	Plase sudate	kg	10,6050	25,00	265,12
94.	2873122004100. 1	Plase sudate VR 100x100x3	kg	180,5072	25,00	4 512,69
95.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	11,5920	35,00	405,71
96.	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	30,0090	1,00	30,01
97.	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	32,5097	1,00	32,51
98.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	23,1840	1,00	23,18
99.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	71,2000	0,60	42,72

100.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	566,9646	0,60	340,18
101.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M-35x3,5 mm	buc	1 257,4190	0,30	377,22
102.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	58,0000	1,00	58,00
103.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	23,1840	1,00	23,18
104.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	42,0000	1,00	42,00
105.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	23,1840	40,00	927,36
106.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	42,0000	1,00	42,00
107.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0200	115,00	117,30
108.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0200	75,00	76,50
109.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	15,6000	5,00	78,00
110.	2875274110001.4055	Piesa de legatura (Переход с металич. наружной резьбой ф50 на PP32 американка	buc	6,0000	170,00	1 020,00
111.	2875274110102.20	Piesa de racordare (fiting) / Муфты, опоры, углы, тройники, обводы PPR d20	buc	20,0000	4,00	80,00
112.	2875274110102.32	Piesa de racordare (fiting) / Муфты, опоры, углы, тройники, обводы PPR d32	buc	26,0000	5,00	130,00
113.	2875274202700, 15к	Robinet cu dublu reglaj Клапан отсечной ф15	buc	4,0000	135,00	540,00
114.	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0400	25,00	51,00
115.	28752742040000	Bratara pt. tevi крепление труб PP	buc	42,0000	15,00	630,00
116.	2875274205100.15	Robinet cu mufa (Клапан термостатический ф15	buc	4,0000	400,00	1 600,00
117.	2875274400480	Flansa plata Pn 25-30	buc	7,5022	50,00	375,11
118.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	12,4800	300,00	3 744,00
119.	2875274400501, 9	Corp de iluminat Бактерицидная люминесцентная лампа	buc	3,1200	150,00	468,00
120.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,8640	20,00	77,28
121.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	24,0000	2,00	48,00
122.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	500,00	500,00
123.	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	4,0600	85,00	345,10
124.	2913134500000, 90	Спускная пробка с гермет. прокладкой Маевского	buc	5,0000	50,00	250,00
125.	2923125729603	Dulap de climatizare	kg	25,0075	0,00	0,00
126.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	3,1200	10,00	31,20
127.	3220137315778	Decapant	kg	0,3680	40,00	14,72
	4011106202741	Energie electrica	kw	17,3000	3,00	51,90

128.						
129.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	12,5678	20,00	251,36
130.	4100126202818	Apa	m3	5,3135	20,00	106,27
131.	51456464	Бойлер 30л	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
132.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	10,7640	5,00	53,82
		Total materiale de construcții				210 842,46

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,5997	15,00	69,00
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,2637	15,00	93,97
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,1135	450,00	51,07
4.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,1440	50,00	7,20
5.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,8460	50,00	42,30
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	17,5155	10,00	175,13
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,6280	15,00	39,41
8.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	2,8674	25,00	71,69
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,5676	65,00	231,91
10.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	1,4297	65,00	92,93
11.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,2235	15,00	3,35
12.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,2650	15,00	18,97
13.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	29,1437	10,00	291,44
14.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4180	350,00	146,30
		Total utilaje de construcții				1 334,67

Total	Lei	408 585,23
TVA	20 %	81 717,05

Total deviz: **490 302,28**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatia interioara a salii de operatie
din Centrul Perinatal al IMSP Spitalul Raional
Ceadir-Lunga#**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. LCM				
		1.1. Vestiar				
		1.1.1. Pardosele				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д. *Линолеум с плитусамми	m2			21,40 18,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230000	40,00	9,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230000	40,00	9,20
	2320166200729	Parchetin	l	0,030000	65,00	1,95
	4100126202818	Apa	m3	0,030000	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030000	15,00	0,45
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,45 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030000	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150000	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	5,00	0,25
3	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно) 100x100x3 mm	kg			27,42 1,20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025000	40,00	1,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005000	40,00	0,20
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010000	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005000	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010000	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,000600	450,00	0,27
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			71,78 28,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600000	40,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100000	40,00	4,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042000	300,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010000	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030000	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012000	65,00	0,78
5	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой	m2			33,65 4,80

1	2	3	4	5	6	7
		поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать) *K=4 только мат и мех				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100000	40,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020000	40,00	0,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,150000	2,30	19,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007000	300,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002000	20,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003000	10,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001500	65,00	0,39
6	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2) *Размер и цвет согласовать с заказчиком	m2			308,97 116,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610000	40,00	104,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290000	40,00	11,60
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030000	150,00	154,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050000	2,80	11,34
	24302261000001	Fuga	kg	0,300000	25,00	7,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000000	0,50	10,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900000	10,00	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045000	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012000	15,00	0,18
		1.1.2. Pereti				
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			11,95 10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120000	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150000	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050000	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010000	15,00	0,15
8	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно) *VR 100X100	kg			28,02 1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,040000	40,00	1,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005000	40,00	0,20
	2873122004100.1	Plase sudate VR 100x100x3	kg	1,010000	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005000	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010000	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,000600	450,00	0,27
9	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2			98,83 68,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,330000	40,00	53,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,370000	40,00	14,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,570000	2,30	22,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,027000	300,00	8,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007000	20,00	0,14
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,008000	65,00	0,52
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,004000	15,00	0,06
10	RpCJ27B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (Прочие работы - разность в толщине, +/- 5 мм в слое намета, выполненного раствором) *3 см. K=6 материмал и механизмы	m2			43,31 6,40

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,130000	40,00	5,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030000	40,00	1,20
	4100126202818	Apa	m3	0,000300	20,00	0,04
	2664102100000	Mortar	m3	0,006000	1 000,00	36,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,002000	65,00	0,78
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001000	15,00	0,09
11	C122B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastr si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилостр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) *Размер и цвет согласовать с заказчиком	m2			253,27 66,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,650000	40,00	66,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,020000	150,00	154,53
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700000	2,80	10,46
	24302261000001	Fuga	kg	0,470000	25,00	11,87
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000000	0,50	10,10
	4100126202818	Apa	m3	0,002000	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012000	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,010000	15,00	0,15
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			69,90 48,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220000	40,00	48,80
	2653102100831	Ametec uscat	kg	7,140000	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004000	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079000	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016000	15,00	0,24
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			17,28 8,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200000	40,00	8,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100000	7,75	8,52
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150000	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,000300	20,00	0,01
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,45 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030000	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150000	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	5,00	0,25
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			29,94 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450000	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,054900	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,001000	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001000	10,00	0,01
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,45 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030000	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150000	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	5,00	0,25
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными	m2			42,76 22,00

1	2	3	4	5	6	7
		crasками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550000	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060000	2,80	0,17
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050000	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002000	20,00	0,04
		1.1.3. Tavan				
18	CF60E	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей двумя слоями гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: потолков без изоляции, высотой до 4 м)	m2			248,11 100,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,514000	40,00	100,56
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,100000	48,00	101,30
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919000	6,00	5,54
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200000	9,00	19,90
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	16,190000	0,30	4,88
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,350000	1,00	2,36
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,515000	1,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,488000	5,00	2,45
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,087500	32,00	2,81
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650000	1,00	1,66
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	7,300000	0,60	4,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,007600	10,00	0,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,064000	10,00	0,64
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,45 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030000	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150000	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	5,00	0,25
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			29,94 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450000	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,054900	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,001000	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001000	10,00	0,01
21	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Профили литые, заводского изготовления, на стыках стен и потолков внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно)	m			35,09 18,00
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,400000	40,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050000	40,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,500000	2,80	4,20
	2812106305900	Profiluri uzinate	m	1,070000	12,00	12,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001500	20,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002000	10,00	0,02
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,45 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030000	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150000	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	5,00	0,25
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной	m2			42,76 22,00

1	2	3	4	5	6	7
		поверхности, в 2 слоя, вручную)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550000	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060000	2,80	0,17
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050000	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002000	20,00	0,04
24	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (Леса для внутренних отделочных работ в помещениях высотой до 5 м)	m2			80,58 34,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150000	40,00	6,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,700000	40,00	28,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002000	4 500,00	9,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,003500	4 500,00	15,73
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,300000	40,00	12,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,050000	20,00	1,00
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,100000	30,00	3,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,150000	35,00	5,25
		1.1.4. Timplarie				
25	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			16,80 16,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210000	40,00	8,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210000	40,00	8,40
26	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) *Класс А	m2			2 326,00 32,40
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730000	40,00	29,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080000	40,00	3,20
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,000000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000000	0,60	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500000	100,00	50,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175000	200,00	35,00
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,600000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020000	10,00	0,20
27	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, криволинейных, шириной 15-25 см)	m			39,62 32,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,590000	40,00	23,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,220000	40,00	8,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,980000	2,30	2,25
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001000	3 000,00	3,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006200	300,00	1,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001500	20,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001000	65,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001000	15,00	0,02
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,45

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)				1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030000	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150000	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	5,00	0,25
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			29,93 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450000	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,054900	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,001000	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001000	10,00	0,01
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,45 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030000	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150000	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	5,00	0,25
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водозмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			42,76 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550000	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060000	2,80	0,17
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050000	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002000	20,00	0,04
		1.1.5. Electricitatea				
32	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			8,80 8,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220000	40,00	8,80
33	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей, переключателей, розеток, кнопок дистанционного управления) *демонтаж розеток	buc			2,40 2,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060000	40,00	2,40
34	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей, переключателей, розеток, кнопок дистанционного управления) *демонтаж выключателей	buc			2,40 2,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060000	40,00	2,40
35	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm (Прокладка гибких изоляционных легких труб, с гибким покрытием из пластика (IPFY), диаметром 16-25 мм) *Гофра	m			29,26 26,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,670000	40,00	26,80
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,020000	2,00	2,24
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,020000	10,00	0,22
36	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu	m			21,04

1	2	3	4	5	6	7
		sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) *BBГ 3x1,5				2,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,070000	40,00	2,80
	2722103107001,0 1	Conductor de aluminiu sau cupru BBГ 3x1,5	m	1,030000	16,00	18,13
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,050000	2,00	0,11
37	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) *BBГ 3x2,5	m			28,97 2,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,070000	40,00	2,80
	2722103107001,0 2	Conductor de aluminiu sau cupru BBГ 3x2,5	m	1,030000	23,00	26,06
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,050000	2,00	0,11
38	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc			57,52 12,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,310000	40,00	12,40
	2746167335100	Priza	buc	1,020000	35,00	35,70
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005000	2,80	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005000	1,00	0,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,000000	1,20	2,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,000000	1,00	2,00
39	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)	buc			51,30 10,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,270000	40,00	10,80
	1111000100024	Interrupator manual	buc	1,010000	35,00	35,35
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000000	5,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005000	1,00	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050000	2,80	0,14
40	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate *60x60 cm (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных)	buc			328,40 11,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,280000	40,00	11,20
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,000000	300,00	312,00
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,000000	5,00	5,20

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Sala de preoperator				
		1.2.1. Pardosele				
41	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковролина и т.д.) *Линолеум с плинтусами	m2			21,40 18,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230000	40,00	9,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230000	40,00	9,20
	2320166200729	Parchetin	l	0,030000	65,00	1,95
	4100126202818	Apa	m3	0,030000	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030000	15,00	0,45
42	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			13,60 12,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150000	40,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150000	40,00	6,00
	4100126202818	Apa	m3	0,050000	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040000	15,00	0,60
43	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			71,78 28,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600000	40,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100000	40,00	4,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042000	300,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010000	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030000	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012000	65,00	0,78
44	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать) *K=4 только мат и мех	m2			33,65 4,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100000	40,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020000	40,00	0,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,150000	2,30	19,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007000	300,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002000	20,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003000	10,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001500	65,00	0,39
45	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум))	m2			556,14 127,60
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,000000	40,00	80,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,190000	40,00	47,60
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,150000	75,00	11,31
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,350000	65,00	22,86
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,250000	6,00	31,66
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,020000	2,20	2,26
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,150000	18,00	2,71
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,100000	35,00	38,69
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,050000	300,00	316,57
	4100126202818	Apa	m3	0,001500	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010000	15,00	0,15
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012000	25,00	0,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200000	10,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.2. Pereti				
46	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики) *демонтаж керамической плитки	m2			64,29 64,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800000	40,00	32,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800000	40,00	32,00
	4100126202818	Apa	m3	0,003000	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015000	15,00	0,22
47	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			11,95 10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120000	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150000	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050000	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010000	15,00	0,15
48	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно) *VR 100X100	kg			28,02 1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,040000	40,00	1,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005000	40,00	0,20
	2873122004100.1	Plase sudate VR 100x100x3	kg	1,010000	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005000	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010000	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,000600	450,00	0,27
49	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2			98,83 68,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,330000	40,00	53,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,370000	40,00	14,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,570000	2,30	22,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,027000	300,00	8,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007000	20,00	0,14
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,008000	65,00	0,52
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,004000	15,00	0,06
50	RpCJ27B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (Прочие работы - разность в толщине, +/- 5 мм в слое намета, выполненного раствором) *3 см. K=6 материмал и механизмы	m2			43,31 6,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,130000	40,00	5,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030000	40,00	1,20
	4100126202818	Apa	m3	0,000300	20,00	0,04
	2664102100000	Mortar	m3	0,006000	1 000,00	36,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,002000	65,00	0,78
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001000	15,00	0,09
51	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			69,90 48,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220000	40,00	48,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140000	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004000	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079000	10,00	0,79

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016000	15,00	0,24
52	C123A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия стен (медицинский линолеум))	m2			532,48 162,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,500000	40,00	100,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,570000	40,00	62,80
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,150000	75,00	11,31
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,425000	65,00	27,76
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,750000	6,00	10,55
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,020000	2,20	2,26
	2523116716347	Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci	m2	1,050000	300,00	316,57
	4100126202818	Apa	m3	0,001500	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,008000	15,00	0,12
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,015000	25,00	0,37
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,070000	10,00	0,70
		1.2.3. Tavan				
53	CF60E	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей двумя слоями гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: потолков без изоляции, высотой до 4 м)	m2			248,11 100,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,514000	40,00	100,56
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,100000	48,00	101,30
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919000	6,00	5,54
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200000	9,00	19,90
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	16,190000	0,30	4,88
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,350000	1,00	2,36
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,515000	1,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,488000	5,00	2,45
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,087500	32,00	2,81
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650000	1,00	1,66
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	7,300000	0,60	4,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,007600	10,00	0,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,064000	10,00	0,64
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,45 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030000	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150000	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	5,00	0,25
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			29,94 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450000	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,054900	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,001000	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001000	10,00	0,01
56	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Профили литые, заводского изготовления, на стыках стен и потолков внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно)	m			35,09 18,00
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,400000	40,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050000	40,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,500000	2,80	4,20
	2812106305900	Profiluri uzinate	m	1,070000	12,00	12,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001500	20,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002000	10,00	0,02
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,45

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)				1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030000	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150000	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	5,00	0,25
58	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водозмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			42,76 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550000	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060000	2,80	0,17
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050000	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002000	20,00	0,04
59	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (Леса для внутренних отделочных работ в помещениях высотой до 5 м)	m2			80,60 34,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150000	40,00	6,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,700000	40,00	28,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002000	4 500,00	9,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,003500	4 500,00	15,75
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,300000	40,00	12,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,050000	20,00	1,00
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,100000	30,00	3,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,150000	35,00	5,25
		1.2.4. Timplarie				
60	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			16,80 16,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210000	40,00	8,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210000	40,00	8,40
61	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) *Класс А	m2			2 338,60 36,40
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,810000	40,00	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100000	40,00	4,00
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000000	0,60	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,550000	100,00	55,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,193000	200,00	38,60
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,600000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020000	10,00	0,20
62	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым	m			39,65 32,40

1	2	3	4	5	6	7
		раствором марки 25-Т, криволинейных, шириной 15-25 см)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,590000	40,00	23,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,220000	40,00	8,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,980000	2,30	2,25
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001000	3 000,00	3,02
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006200	300,00	1,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001500	20,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001000	65,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001000	15,00	0,01
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030000	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150000	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	5,00	0,25
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			29,93
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450000	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,054900	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,001000	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001000	10,00	0,01
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030000	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150000	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	5,00	0,25
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			42,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550000	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060000	2,80	0,17
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050000	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002000	20,00	0,04
		1.2.5. Incalzirea				
67	RpIC19E	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 4") *демонтаж железных труб	m			49,84
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,620000	40,00	24,80
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	0,780000	20,00	15,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,140000	15,00	2,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,262000	20,00	5,24
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,070000	30,00	2,10
68	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем	m			34,54
						16,00

1	2	3	4	5	6	7
		центральное отопления, с наружным диаметром 32 мм) *PP 32				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400000	40,00	16,00
	2521216710000,1	Teava din polietilena sau polipropilena /*PP 32	m	1,030000	18,00	18,54
69	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 32 мм) Муфты, опоры, углы, тройники, обводы PPR	buc			15,47 8,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,210000	40,00	8,40
	2875274110102.3 2	Piesa de racordare (fiting) / Муфты, опоры, углы, тройники, обводы PPR d32	buc	1,000000	5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020000	35,00	0,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,008000	40,00	0,32
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,021000	50,00	1,05
70	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром до 20 мм) *PP 20	m			24,36 12,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,300000	40,00	12,00
	2521216710000.2	Teava din polietilena sau polipropilena *PP 20	m	1,030000	12,00	12,36
71	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно) Муфты, опоры, углы, тройники, обводы PPR	buc			11,69 6,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150000	40,00	6,00
	2875274110102.2 0	Piesa de racordare (fiting) / Муфты, опоры, углы, тройники, обводы PPR d20	buc	1,000000	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020000	35,00	0,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,006000	40,00	0,24
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,015000	50,00	0,75
72	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" - крепление труб PP различного диаметра	buc			21,18 2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,050000	40,00	2,00
	28752742040000	Bratara pt. tevi крепление труб PP	buc	1,000000	15,00	15,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005000	35,00	0,17
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,000000	1,00	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,000000	1,00	1,00
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,000000	2,00	2,00
73	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1501- 2000 мм) * тип 22 (1,7x0,5)	buc			2 247,74 32,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,800000	40,00	32,00
	2822115700000,1	Radiator /тип 22 (1,7x0,5)	buc	1,000000	2 200,00	2 200,00
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,005000	35,00	0,18

1	2	3	4	5	6	7
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,010000	46,00	0,46
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050000	2,00	0,10
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,000000	2,00	12,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,300000	10,00	3,00
74	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Клапан термостатический ф15 термоголовка	buc			408,00 6,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150000	40,00	6,00
	2875274205100.15	Robinet cu mufa (Клапан термостатический ф15	buc	1,000000	400,00	400,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015000	35,00	0,53
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032000	46,00	1,47
75	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Клапан отсечной ф15 кран обратки	buc			143,72 7,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180000	40,00	7,20
	2875274202700.15к	Robinet cu dublu reglaj Клапан отсечной ф15	buc	1,000000	135,00	135,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012000	35,00	0,42
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024000	46,00	1,10
76	ID06A.F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal 20mm - Спускная пробка с гермет. прокладкой кран "маевского"	buc			54,10 4,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,100000	40,00	4,00
	2913134500000.90	Спускная пробка с гермет. прокладкой Маевского	buc	1,000000	50,00	50,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,100000	1,00	0,10
77	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Переход с металлич. наружной резьбой ф50 на PP32 американка	buc			184,20 13,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,330000	40,00	13,20
	2875274110001.4055	Piesa de legatura (Переход с металлич. наружной резьбой ф50 на PP32 американка	buc	1,000000	170,00	170,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,200000	5,00	1,00
		1.2.6. Electricitatea				
78	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			8,80 8,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220000	40,00	8,80
79	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей, переключателей, розеток, кнопок дистанционного управления) *демонтаж розеток	buc			2,40 2,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060000	40,00	2,40
80	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей, переключателей, розеток, кнопок дистанционного управления) *демонтаж выключателей	buc			2,40 2,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060000	40,00	2,40
81	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm (Прокладка гибких изоляционных легких труб, с гибким покрытием из пластика (IPFY), диаметром 16-25 мм) *Гофра	m			29,26 26,80

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,670000	40,00	26,80
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,020000	2,00	2,24
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,020000	10,00	0,22
82	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm ² (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм ²) *BBГ 3x1,5	m			21,04 2,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,070000	40,00	2,80
	2722103107001,01	Conductor de aluminiu sau cupru BBГ 3x1,5	m	1,030000	16,00	18,13
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,050000	2,00	0,11
83	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm ² (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм ²) *BBГ 3x2,5	m			28,97 2,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,070000	40,00	2,80
	2722103107001,02	Conductor de aluminiu sau cupru BBГ 3x2,5	m	1,030000	23,00	26,06
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,050000	2,00	0,11
84	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc			57,52 12,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,310000	40,00	12,40
	2746167335100	Priza	buc	1,020000	35,00	35,70
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005000	2,80	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005000	1,00	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,000000	1,20	2,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,000000	1,00	2,00
85	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)	buc			51,29 10,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,270000	40,00	10,80
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,010000	35,00	35,35
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000000	5,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005000	1,00	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050000	2,80	0,14
86	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate *60x60 cm	buc			328,40 11,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,280000	40,00	11,20
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si	buc	1,000000	300,00	312,00

1	2	3	4	5	6	7
		elem. componente				
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,000000	5,00	5,20
87	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных) *Бактерицидная люминесцентная лампа с плафоном	buc			182,80 11,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,280000	40,00	11,20
	2875274400501,9	Corp de iluminat Бактерицидная люминесцентная лампа	buc	1,000000	150,00	156,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,000000	10,00	10,40
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,000000	5,00	5,20
		1.3. Sala de operatie				
		1.3.1. Pardosele				
88	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			13,60 12,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150000	40,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150000	40,00	6,00
	4100126202818	Apa	m3	0,050000	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040000	15,00	0,60
89	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			71,78 28,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600000	40,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100000	40,00	4,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042000	300,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010000	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030000	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012000	65,00	0,78
90	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать) *K=4 только мат и мех	m2			33,65 4,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100000	40,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020000	40,00	0,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,150000	2,30	19,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007000	300,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002000	20,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003000	10,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001500	65,00	0,39
91	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум))	m2			556,14 127,60
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,000000	40,00	80,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,190000	40,00	47,60
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,150000	75,00	11,31
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,350000	65,00	22,86
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,250000	6,00	31,66
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,020000	2,20	2,26
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,150000	18,00	2,71
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,100000	35,00	38,69
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,050000	300,00	316,57
	4100126202818	Apa	m3	0,001500	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010000	15,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012000	25,00	0,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200000	10,00	2,00
		1.3.2. Pereti				
92	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики) *демонтаж керамической плитки	m2			64,28 64,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800000	40,00	32,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800000	40,00	32,00
	4100126202818	Apa	m3	0,003000	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015000	15,00	0,23
93	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			11,95 10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120000	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150000	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050000	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010000	15,00	0,15
94	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно) *VR 100x100x3	kg			28,02 1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,040000	40,00	1,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005000	40,00	0,20
	2873122004100.1	Plase sudate VR 100x100x3	kg	1,010000	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005000	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010000	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,000600	450,00	0,27
95	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2			98,83 68,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,330000	40,00	53,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,370000	40,00	14,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,570000	2,30	22,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,027000	300,00	8,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007000	20,00	0,14
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,008000	65,00	0,52
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,004000	15,00	0,06
96	RpCJ27B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (Прочие работы - разность в толщине, +/- 5 мм в слое намета, выполненного раствором) *3 см. K=6 материмал и механизмы	m2			43,31 6,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,130000	40,00	5,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030000	40,00	1,20
	4100126202818	Apa	m3	0,000300	20,00	0,04
	2664102100000	Mortar	m3	0,006000	1 000,00	36,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,002000	65,00	0,78
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001000	15,00	0,09
97	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			69,90 48,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220000	40,00	48,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140000	2,80	19,99

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004000	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079000	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016000	15,00	0,24
98	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия стен (медицинский линолеум))	m2			532,48 162,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,500000	40,00	100,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,570000	40,00	62,80
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,150000	75,00	11,31
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,425000	65,00	27,76
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,750000	6,00	10,55
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,020000	2,20	2,26
	2523116716347	Covor P.V.C. special "Taradouce Mural", rezistent la ciuperci	m2	1,050000	300,00	316,57
	4100126202818	Apa	m3	0,001500	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,008000	15,00	0,12
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,015000	25,00	0,38
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,070000	10,00	0,70
		1.3.3. Tavan				
99	CF60E	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей двумя слоями гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: потолков без изоляции, высотой до 4 м)	m2			248,11 100,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,514000	40,00	100,56
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,100000	48,00	101,30
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919000	6,00	5,54
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200000	9,00	19,90
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	16,190000	0,30	4,88
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,350000	1,00	2,36
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,515000	1,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,488000	5,00	2,45
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,087500	32,00	2,81
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650000	1,00	1,66
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	7,300000	0,60	4,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,007600	10,00	0,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,064000	10,00	0,64
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,45 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030000	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150000	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	5,00	0,25
101	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			29,94 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450000	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,054900	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,001000	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001000	10,00	0,01
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,45 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030000	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150000	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	5,00	0,25
103	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Профили литые, заводского изготовления, на стыках стен и потолков внутри помещений с развернутой шириной до 20 см)	m			35,09 18,00

1	2	3	4	5	6	7
		включительно)				
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,400000	40,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050000	40,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,500000	2,80	4,20
	2812106305900	Profiluri uzinate	m	1,070000	12,00	12,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001500	20,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002000	10,00	0,02
104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			42,76 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550000	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060000	2,80	0,17
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050000	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002000	20,00	0,04
105	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (Леса для внутренних отделочных работ в помещениях высотой до 5 м)	m2			80,61 34,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150000	40,00	6,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,700000	40,00	28,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002000	4 500,00	9,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,003500	4 500,00	15,75
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,300000	40,00	12,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,050000	20,00	1,00
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,100000	30,00	3,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,150000	35,00	5,25
		1.3.4. Timplarie				
106	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка) *демонтаж дверей	m2			16,80 16,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210000	40,00	8,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210000	40,00	8,40
107	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) *Класс А	m2			2 338,60 36,40
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,810000	40,00	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100000	40,00	4,00
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,000000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000000	0,60	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,550000	100,00	55,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,193000	200,00	38,60
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,600000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020000	10,00	0,20
108	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка) *демонтаж окна	m2			16,80 16,80

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210000	40,00	8,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210000	40,00	8,40
109	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета до 1 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) *Класс А	m2			1 667,30 37,60
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,850000	40,00	34,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,090000	40,00	3,60
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,000000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000000	0,60	3,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,705000	100,00	70,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,247000	200,00	49,40
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,600000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020000	10,00	0,20
110	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, криволинейных, шириной 15-25 см)	m			39,62 32,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,590000	40,00	23,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,220000	40,00	8,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,980000	2,30	2,25
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001000	3 000,00	2,99
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006200	300,00	1,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001500	20,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001000	65,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001000	15,00	0,01
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,45 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030000	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150000	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	5,00	0,25
112	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			29,94 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450000	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,054900	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,001000	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001000	10,00	0,01
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,45 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030000	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150000	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	5,00	0,25
114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			42,76 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550000	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060000	2,80	0,17
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050000	1,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002000	20,00	0,04
		1.3.5. Incalzirea				
115	RpVC52A	Demontarea dulapului de climatizare (Снятие кондиционера)	kg			2,27 1,20
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,030000	40,00	1,20
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,010000	20,00	0,20
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,020000	1,00	0,02
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,010000	15,00	0,15
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,020000	20,00	0,40
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,020000	15,00	0,30
116	RpVC35A	Montarea dulapului de climatizare (Установка кондиционера) ранее снятого	kg			22,44 3,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,080000	40,00	3,20
	2923125729603	Dulap de climatizare	kg	1,000000	0,00	0,00
	2875274400480	Flansa plata Pn 25-30	buc	0,300000	50,00	15,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,010000	15,00	0,15
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,020000	3,00	0,06
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,010000	22,00	0,22
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	1,300000	1,00	1,30
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	1,200000	1,00	1,20
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,010000	15,00	0,15
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,020000	20,00	0,40
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,010000	30,00	0,30
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,030000	15,00	0,45
117	RpIC19E	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 4") *демонтаж труб	m			49,84 24,80
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,620000	40,00	24,80
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	0,780000	20,00	15,60
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,140000	15,00	2,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,262000	20,00	5,24
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,070000	30,00	2,10
118	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 32 мм) *PP 32	m			34,54 16,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400000	40,00	16,00
	2521216710000,1	Teava din polietilena sau polipropilena /*PP 32	m	1,030000	18,00	18,54
119	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 32 мм) Муфты, опоры, углы, тройники, обводы PPR	buc			15,47 8,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,210000	40,00	8,40
	2875274110102.3	Piesa de racordare (fiting) / Муфты, опоры, углы, тройники, обводы PPR d32	buc	1,000000	5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020000	35,00	0,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,008000	40,00	0,32
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,021000	50,00	1,05

1	2	3	4	5	6	7
120	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром до 20 мм) *PP 20	m			24,36 12,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,300000	40,00	12,00
	2521216710000.2	Teava din polietilena sau polipropilena *PP 20	m	1,030000	12,00	12,36
121	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно) Муфты, опоры, углы, тройники, обводы PPR	buc			11,69 6,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150000	40,00	6,00
	2875274110102.2 0	Piesa de racordare (fiting) / Муфты, опоры, углы, тройники, обводы PPR d20	buc	1,000000	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020000	35,00	0,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,006000	40,00	0,24
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,015000	50,00	0,75
122	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" - крепление труб PP различного диаметра	buc			21,18 2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,050000	40,00	2,00
	28752742040000	Bratara pt. tevi крепление труб PP	buc	1,000000	15,00	15,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005000	35,00	0,17
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,000000	1,00	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,000000	1,00	1,00
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,000000	2,00	2,00
123	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1501- 2000 мм) * тип 22 (1,7x0,5)	buc			2 247,74 32,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,800000	40,00	32,00
	2822115700000.1	Radiator /тип 22 (1,7x0,5)	buc	1,000000	2 200,00	2 200,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,005000	35,00	0,17
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,010000	46,00	0,46
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050000	2,00	0,10
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,000000	2,00	12,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,300000	10,00	3,00
124	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Клапан термостатический ф15 термоголовка	buc			408,00 6,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150000	40,00	6,00
	2875274205100.1 5	Robinet cu mufa (Клапан термостатический ф15	buc	1,000000	400,00	400,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015000	35,00	0,53
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032000	46,00	1,47
125	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Клапан отсечной ф15 кран обратки	buc			143,72 7,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180000	40,00	7,20
	2875274202700.1 5к	Robinet cu dublu reglaj Клапан отсечной ф15	buc	1,000000	135,00	135,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012000	35,00	0,42
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024000	46,00	1,10

1	2	3	4	5	6	7
126	ID06A.F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal 20mm - Спускная пробка с гермет. прокладкой кран "маевского"	buc			54,10 4,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,100000	40,00	4,00
	2913134500000,90	Спускная пробка с гермет. прокладкой Маевского	buc	1,000000	50,00	50,00
	2524907304522	Banda teflon nesesterizat	buc	0,100000	1,00	0,10
127	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Переход с металлич. наружной резьбой ф50 на PP32 американка)	buc			184,20 13,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,330000	40,00	13,20
	2875274110001.4055	Piesa de legatura (Переход с металлич. наружной резьбой ф50 на PP32 американка)	buc	1,000000	170,00	170,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,200000	5,00	1,00
		1.3.6. Electricitatea				
128	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament (Демонтаж электрощитов, металлических или пластиковых, квартирных)	buc			6,80 6,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,170000	40,00	6,80
129	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			8,80 8,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220000	40,00	8,80
130	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей, переключателей, розеток, кнопок дистанционного управления) *демонтаж розеток	buc			2,40 2,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060000	40,00	2,40
131	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей, переключателей, розеток, кнопок дистанционного управления) *демонтаж выключателей	buc			2,40 2,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060000	40,00	2,40
132	RpEG05A	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie cu 2 circuite tip C-2 (Монтаж распределительных электрощитов для квартир, включая подключение к оборудованию, с 2 контурами типа C-2) *Электрощиток на 24 автомата	buc			1 051,55 41,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,040000	40,00	41,60
	1111122200007-24	Tablou electric, gata echipat -- Электрощиток на 24 автомата	buc	1,000000	1 000,00	1 000,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,400000	2,80	1,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,030000	1,00	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	4,000000	1,20	4,80
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	4,000000	1,00	4,00
133	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 A, нормальной конструкции, водонепроницаемых или	buc			51,30 10,80

1	2	3	4	5	6	7
		герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) *монтаж автомат				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,270000	40,00	10,80
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,010000	35,00	35,35
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000000	5,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005000	1,00	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050000	2,80	0,14
134	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm (Прокладка гибких изоляционных легких труб, с гибким покрытием из пластика (IPFY), диаметром 16-25 мм) *Гофра	m			29,26 26,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,670000	40,00	26,80
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,020000	2,00	2,24
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,020000	10,00	0,22
135	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm ² (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм ²) *ВВГ 3х1,5	m			21,04 2,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,070000	40,00	2,80
	2722103107001,0 1	Conductor de aluminiu sau cupru ВВГ 3х1,5	m	1,030000	16,00	18,13
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,050000	2,00	0,11
136	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm ² (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм ²) *ВВГ 3х2,5	m			28,97 2,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,070000	40,00	2,80
	2722103107001,0 2	Conductor de aluminiu sau cupru ВВГ 3х2,5	m	1,030000	23,00	26,06
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,050000	2,00	0,11
137	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc			57,52 12,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,310000	40,00	12,40
	2746167335100	Priza	buc	1,020000	35,00	35,70
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005000	2,80	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005000	1,00	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,000000	1,20	2,40
	2874115836777	Surub cap inecrat crest L 3 x 40	buc	2,000000	1,00	2,00
138	RpEE01A	Montarea intrupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных	buc			51,30 10,80

1	2	3	4	5	6	7
		или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,270000	40,00	10,80
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,010000	35,00	35,35
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000000	5,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005000	1,00	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050000	2,80	0,14
139	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate *60x60 cm	buc			328,40 11,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,280000	40,00	11,20
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,000000	300,00	312,00
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,000000	5,00	5,20
140	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных) *Бактерицидная люминесцентная лампа с плафоном	buc			182,80 11,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,280000	40,00	11,20
	2875274400501,9	Corp de iluminat Бактерицидная люминесцентная лампа	buc	1,000000	150,00	156,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,000000	10,00	10,40
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,000000	5,00	5,20
		1.4. Sala de sterilizare				
		1.4.1. Pardosele				
141	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики) *демонтаж керамической плитки	m2			64,29 64,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800000	40,00	32,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800000	40,00	32,00
	4100126202818	Apa	m3	0,003000	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015000	15,00	0,23
142	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			13,60 12,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150000	40,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150000	40,00	6,00
	4100126202818	Apa	m3	0,050000	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040000	15,00	0,60
143	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			71,78 28,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600000	40,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100000	40,00	4,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042000	300,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010000	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030000	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012000	65,00	0,78
144	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой	m2			33,65 4,80

1	2	3	4	5	6	7
		поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать) *K=4 только мат и мех				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100000	40,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020000	40,00	0,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,150000	2,30	19,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007000	300,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002000	20,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003000	10,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001500	65,00	0,39
145	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум))	m2			556,14 127,60
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,000000	40,00	80,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,190000	40,00	47,60
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,150000	75,00	11,31
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,350000	65,00	22,86
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,250000	6,00	31,66
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,020000	2,20	2,25
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,150000	18,00	2,71
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,100000	35,00	38,69
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,050000	300,00	316,58
	4100126202818	Apa	m3	0,001500	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010000	15,00	0,15
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012000	25,00	0,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200000	10,00	2,00
		1.4.2. Pereti				
146	RpCF10B	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale peste 1 mc la un punct de lucru (Разборка бутовых кладок, кладок из речного или тесанного камня, на цементно-известковом растворе, вручную, более 1 м3 в одном месте)	m3			214,80 212,00
	7122030012940	Pietrar	h-om	4,030000	40,00	161,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,270000	40,00	50,80
	4100126202818	Apa	m3	0,050000	20,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,120000	15,00	1,80
147	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики) *демонтаж керамической плитки	m2			64,29 64,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800000	40,00	32,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800000	40,00	32,00
	4100126202818	Apa	m3	0,003000	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015000	15,00	0,22
148	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			11,95 10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120000	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150000	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050000	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010000	15,00	0,15
149	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно) *VR 100X100	kg			28,02 1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,040000	40,00	1,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005000	40,00	0,20
	2873122004100.1	Plase sudate VR 100x100x3	kg	1,010000	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005000	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010000	30,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,000600	450,00	0,27
150	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2			98,83 68,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,330000	40,00	53,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,370000	40,00	14,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,570000	2,30	22,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,027000	300,00	8,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007000	20,00	0,14
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,008000	65,00	0,52
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,004000	15,00	0,06
151	RpCJ27B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (Прочие работы - разность в толщине, +/- 5 мм в слое намета, выполненного раствором) *3 см. К=6 материмал и механизмы	m2			43,31 6,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,130000	40,00	5,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030000	40,00	1,20
	4100126202818	Apa	m3	0,000300	20,00	0,04
	2664102100000	Mortar	m3	0,006000	1 000,00	36,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,002000	65,00	0,78
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001000	15,00	0,09
152	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			69,90 48,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220000	40,00	48,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140000	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004000	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079000	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016000	15,00	0,24
153	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия стен (медицинский линолеум))	m2			532,48 162,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,500000	40,00	100,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,570000	40,00	62,80
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,150000	75,00	11,31
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,425000	65,00	27,76
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,750000	6,00	10,55
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,020000	2,20	2,26
	2523116716347	Covor P.V.C. special "Taradouce Mural", rezistent la ciuperci	m2	1,050000	300,00	316,58
	4100126202818	Apa	m3	0,001500	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,008000	15,00	0,12
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,015000	25,00	0,37
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,070000	10,00	0,70
		1.4.3. Tavan				
154	CF60E	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей двумя слоями гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: потолков без изоляции, высотой до 4 м)	m2			248,11 100,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,514000	40,00	100,56
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,100000	48,00	101,30
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919000	6,00	5,54
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200000	9,00	19,90

1	2	3	4	5	6	7
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	16,190000	0,30	4,88
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,350000	1,00	2,36
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,515000	1,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,488000	5,00	2,45
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,087500	32,00	2,81
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650000	1,00	1,66
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	7,300000	0,60	4,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,007600	10,00	0,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,064000	10,00	0,64
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,45 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030000	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150000	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	5,00	0,25
156	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			29,94 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450000	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,054900	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,001000	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001000	10,00	0,01
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,45 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030000	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150000	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	5,00	0,25
158	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Профили литые, заводского изготовления, на стыках стен и потолков внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно)	m			35,09 18,00
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,400000	40,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050000	40,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,500000	2,80	4,20
	2812106305900	Profiluri uzinate	m	1,070000	12,00	12,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001500	20,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002000	10,00	0,02
159	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземлюльсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			42,76 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550000	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060000	2,80	0,17
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050000	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002000	20,00	0,04
160	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (Леса для внутренних отделочных работ в помещениях высотой до 5 м)	m2			80,61 34,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150000	40,00	6,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,700000	40,00	28,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002000	4 500,00	9,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,003500	4 500,00	15,76
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,300000	40,00	12,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,050000	20,00	1,00
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,100000	30,00	3,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,150000	35,00	5,25
		1.4.4. Timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
161	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка) *демонтаж дверей	m2			16,80 16,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210000	40,00	8,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210000	40,00	8,40
162	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) *Класс А	m2			2 326,00 32,40
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730000	40,00	29,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080000	40,00	3,20
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,000000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000000	0,60	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500000	100,00	50,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175000	200,00	35,00
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,600000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020000	10,00	0,20
163	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, криволинейных, шириной 15-25 см)	m			39,62 32,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,590000	40,00	23,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,220000	40,00	8,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,980000	2,30	2,25
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001000	3 000,00	3,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006200	300,00	1,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001500	20,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001000	65,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001000	15,00	0,02
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,45 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030000	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150000	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	5,00	0,25
165	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			29,94 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450000	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,054900	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,001000	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001000	10,00	0,01
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,45 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030000	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150000	20,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050000	5,00	0,25
167	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			42,75 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550000	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060000	2,80	0,17
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050000	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002000	20,00	0,04
		1.4.5. Incalzirea				
168	RpIC19E	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 4") *демонтаж труб	m			49,84 24,80
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,620000	40,00	24,80
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	0,780000	20,00	15,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,140000	15,00	2,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,262000	20,00	5,24
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,070000	30,00	2,10
169	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 32 мм)*PP 32	m			34,54 16,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400000	40,00	16,00
	2521216710000,1	Teava din polietilena sau polipropilena /*PP 32	m	1,030000	18,00	18,54
170	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 32 мм) Муфты, опоры, углы, тройники, обводы PPR	buc			15,47 8,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,210000	40,00	8,40
	2875274110102.3 2	Piesa de racordare (fiting) / Муфты, опоры, углы, тройники, обводы PPR d32	buc	1,000000	5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020000	35,00	0,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,008000	40,00	0,32
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,021000	50,00	1,05
171	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром до 20 мм)	m			24,36 12,00

1	2	3	4	5	6	7
		*PP 20				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,300000	40,00	12,00
	2521216710000.2	Teava din polietilena sau polipropilena *PP 20	m	1,030000	12,00	12,36
172	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно) Муфты, опоры, углы, тройники, обводы PPR	buc			11,69 6,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150000	40,00	6,00
	2875274110102.2 0	Piesa de racordare (fiting) / Муфты, опоры, углы, тройники, обводы PPR d20	buc	1,000000	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020000	35,00	0,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,006000	40,00	0,24
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,015000	50,00	0,75
173	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" - крепление труб PP различного диаметра	buc			21,18 2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,050000	40,00	2,00
	28752742040000	Bratara pt. tevi крепление труб PP	buc	1,000000	15,00	15,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005000	35,00	0,17
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,000000	1,00	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,000000	1,00	1,00
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,000000	2,00	2,00
174	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длинной до 1501- 2000 мм) * тип 22 (1,7x0,5)	buc			2 247,74 32,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,800000	40,00	32,00
	2822115700000.1	Radiator /тип 22 (1,7x0,5)	buc	1,000000	2 200,00	2 200,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,005000	35,00	0,18
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,010000	46,00	0,46
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050000	2,00	0,10
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,000000	2,00	12,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,300000	10,00	3,00
175	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Клапан термостатический ф15 термоголовка	buc			408,00 6,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150000	40,00	6,00
	2875274205100.1 5	Robinet cu mufa (Клапан термостатический ф15	buc	1,000000	400,00	400,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015000	35,00	0,53
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032000	46,00	1,47
176	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Клапан отсечной ф15 кран обратки	buc			143,72 7,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180000	40,00	7,20
	2875274202700.1 5к	Robinet cu dublu reglaj Клапан отсечной ф15	buc	1,000000	135,00	135,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012000	35,00	0,42
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024000	46,00	1,10
177	ID06A.F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal 20mm - Спускная пробка с гермет. прокладкой кран "маевского"	buc			54,10 4,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,100000	40,00	4,00
	2913134500000.9 0	Спускная пробка с гермет. прокладкой Маевского	buc	1,000000	50,00	50,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,100000	1,00	0,10
178	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena	buc			184,20 13,20

1	2	3	4	5	6	7
		armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Переход с металлич. наружной резьбой ф50 на PP32 американка				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,330000	40,00	13,20
	2875274110001.4 055	Piesa de legatura (Переход с металлич. наружной резьбой ф50 на PP32 американка	buc	1,000000	170,00	170,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,200000	5,00	1,00
		1.4.6. Apa si canalizarea				
179	RpIB12D	Demontari aeroterme de perete, de plafon cu greutatea de 100-400 kg, functionind cu apa calda sau abur de joasa sau medie presiune (Снятие настенных панельных аэротерм, весом 100-400 кг, на теплой воде или пару низкого или среднего давления) *демонтаж бойлера	buc			160,80 160,80
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	4,020000	40,00	160,80
180	RpSA25A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, la conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, стыкуемых электроплавлением, в трубопроводы, соединяющие санитарные приборы в жилых и социально-культурных зданиях, диаметр 20 мм)	m			96,55 13,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,330000	40,00	13,20
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,020000	12,00	12,24
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,700000	7,00	4,90
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,450000	6,00	2,70
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,450000	3,50	1,57
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,000000	60,00	60,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020000	35,00	0,70
	3220137315778	Decapant	kg	0,005000	40,00	0,20
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002000	65,00	0,13
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,018000	50,00	0,90
181	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Установка прямого или углового регулирующего вентиля, перед сантехприборами, диаметр 3/8"-1/2")	buc			100,67 14,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,360000	40,00	14,40
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,000000	85,00	86,28
182	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на ножке)	buc			1 564,47 92,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,300000	40,00	92,00
	2622102438000	Lavoar	buc	1,000000	600,00	612,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000000	115,00	117,30
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000000	75,00	76,50
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,300000	12,00	3,67
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,000000	25,00	51,00
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,000000	600,00	612,00
183	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка смесителя с откидным рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2")	buc			650,00 80,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,000000	40,00	80,00
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000000	500,00	500,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000000	35,00	70,00
184	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,	m			74,41

1	2	3	4	5	6	7
		montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm				12,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,300000	40,00	12,00
	2521216720160,50	Teava din material plastic pentru canalizare PVC50	m	1,030000	60,00	61,80
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004000	46,00	0,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012000	35,00	0,42
185	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			31,28 10,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,260000	40,00	10,40
	2523156721037.50	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare 50	buc	1,000000	20,00	20,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,010000	46,00	0,46
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012000	35,00	0,42
		1.4.7. Electricitatea				
186	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament (Демонтаж электрощитов, металлических или пластиковых, квартирных)	buc			6,80 6,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,170000	40,00	6,80
187	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			8,80 8,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220000	40,00	8,80
188	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей, переключателей, розеток, кнопок дистанционного управления) *демонтаж розеток	buc			2,40 2,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060000	40,00	2,40
189	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей, переключателей, розеток, кнопок дистанционного управления) *демонтаж выключателей	buc			2,40 2,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060000	40,00	2,40
190	RpEG04A	Montarea tablourilor de distributie electrica capsulate, compuse din cutii (de bare, de sigurante, terminale, intermediare) montate pe schelet metalic, tablourile fiind compuse din : pina la 6 cutii tip II B-IAEC sau Electroaparataj (Монтаж распределительных электрощитов, полностью закрытых, состоящих из коробок (стержневых, аварийных, концевых, переходных), монтируемых на металлических каркас. Щит состоит из коробок, количеством до 6 штук, тип II B-IAEC или Electroaparataj) *монтаж электрощитка	buc			301,20 96,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,400000	40,00	96,00
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,000000	200,00	200,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,500000	2,30	3,45
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,005000	300,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001000	20,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005000	1,00	0,01
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,015000	15,00	0,22
191	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan,	buc			51,30 10,80

1	2	3	4	5	6	7
		montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) *монтаж автоматов				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,270000	40,00	10,80
	1111000100024	Intreupator manual	buc	1,010000	35,00	35,35
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000000	5,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005000	1,00	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050000	2,80	0,14
192	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm (Прокладка гибких изоляционных легких труб, с гибким покрытием из пластика (IPFY), диаметром 16-25 мм) *Гофра	m			29,26 26,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,670000	40,00	26,80
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,020000	2,00	2,24
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,020000	10,00	0,22
193	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmр (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) *ВВГ 3х1,5	m			21,04 2,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,070000	40,00	2,80
	2722103107001,01	Conductor de aluminiu sau cupru ВВГ 3х1,5	m	1,030000	16,00	18,13
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,050000	2,00	0,11
194	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmр (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) *ВВГ 3х2,5	m			28,97 2,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,070000	40,00	2,80
	2722103107001,02	Conductor de aluminiu sau cupru ВВГ 3х2,5	m	1,030000	23,00	26,06
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,050000	2,00	0,11
195	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc			57,52 12,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,310000	40,00	12,40
	2746167335100	Priza	buc	1,020000	35,00	35,70
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005000	2,80	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005000	1,00	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,000000	1,20	2,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,000000	1,00	2,00
196	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau	buc			51,29

1	2	3	4	5	6	7
		bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)				10,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,270000	40,00	10,80
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,010000	35,00	35,35
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000000	5,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005000	1,00	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050000	2,80	0,14
197	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate *60x60 cm	buc			328,40
						11,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,280000	40,00	11,20
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,000000	300,00	312,00
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,000000	5,00	5,20
198	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных) *Бактерицидная люминесцентная лампа с плафоном	buc			182,80
						11,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,280000	40,00	11,20
	2875274400501,9	Corp de iluminat Бактерицидная люминесцентная лампа	buc	1,000000	150,00	156,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,000000	10,00	10,40
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,000000	5,00	5,20
		1.5. Moloz				
199	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m (Транспортировка неудобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 60 м)	t			166,00
						166,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,150000	40,00	166,00
200	TrI1AA02C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Погрузка материалов группы А - комовые и тяжелые сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто 1 категории)	t			18,00
						18,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450000	40,00	18,00
201	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			26,60
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,076000	350,00	26,60
		2. Lucrari de montaj				
202	RpIB07E	Montarea aerotermei de perete sau de tavan, functionind cu apa calda sau abur de joasa sau medie presiune, racordata cu flanse (Установка настенной или потолочной аэротермы, на горячей воде или пару низкого или среднего давления, соединенной с помощью фланцев) Бойлер на 40 литров	buc			386,80
						386,80
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	9,670000	40,00	386,80
		3. Utilaj				

1	2	3	4	5	6	7
203	рыноч цена	Бойлер 30 л.	buc			2 500,00
						0,00
	51456464	Бойлер 30л	buc	1,000000	2 500,00	2 500,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.