

LT Meniuc
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Hidroizolarea acoperisului

Valoarea de deviz 211 421,58 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Hidroizolarea acoperisului				
1	RpCI42F K=2	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi K=2,0000	m2	150,0000	31,897 30,217	4 784,550 4 532,550
2	IzF10A k=1.5	Strat de protectie si de hidro-termoizolare din poliuretan expandat grosime pina 30 mm prin pulverizare aeriana (pentru acoperis plat) K=1,5000 K=1,5000	m2	350,0000	264.034 11,500	92 412.075 4 025,175
3	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 20", acoperire industriala in 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suport existent -Aplicativ-Membrana de poliuritan (Hidroizolare) Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1.0070	m2	350,0000	95.973 73.288	33 590.553 25 650.625
		Total	Lei			130 787,178
		Total Hidroizolarea acoperisului Inklusiv salariu				130 787,178 34 208,350

	Total	Lei	130 787,19
	CASM	22,5 %	7 696,88
	Cheltuieli de transport	7 %	6 679.20
	Total		145 163,27

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	14,5 %			21 048,67
		Total				166 211,94
		Beneficiu	6 %			9 972,71
		Total				176 184,65
		TVA	20 %			35 236,93
		Total deviz:				211 421,58
		Inclisiv salariu				34 208,36



Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

LT Meniuc

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3
WinCmeta

Deviz local de resurse № Hidroizolarea acoperisului

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 211 421,58 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	7129200011200	Finisor MP	h-om	798,0000	22,55	17 994,900
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	178,5000	22,55	4 025,175
3.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	141,0000	22,55	3 179,550
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	60,0000	22,55	1 353,000
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	339,5000	22,55	7 655,725
Total manopera						34 208,36


Materiale:

1.	2521302602901	Poliuretan expandat grosime pina 30 mm	m2	1 092,0000	80,90	88 342,800
2.	2653102100839	Grund	kg	211,4700	15,45	3 267,212
3.	2653102100840	Strat superior din 2 componente	kg	246,7150	14,96	3 690,856
4.	2881116002700	Disc abraziv	buc	5,2868	22,00	116,310
Total materiale de construcții						95 417,18

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,5000	14,50	50,750
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	21,1500	14,00	296,100
3.	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	52,5000	1,00	52,500
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,0000	4,40	30,800
5.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	23,4500	22,00	515,900
6.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	49,0000	4,40	215,600
Total utilaje de construcții						1 161,65

Total	Lei	130 787,19
CASM	22,5 %	7 696,88
Cheltuieli de transport	7 %	6 679,20
Total		145 163,27
Cheltuieli de regie	14,5 %	21 048,67
Total		166 211,94



Beneficiu	6 %	9 972,71
Total		176 184,65
TVA	20 %	35 236,93

Total deviz:

211 421,58



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect LT Meniuc

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		I. Hidroizolarea acoperisului				
1	RpC142F K=2	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi K=2,0000	m2			31,897
						30,217
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	22,55	21,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	22,55	9,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	14,00	1,68
		Total	Lei			31,897
2	lzF10A k=1,5	Strat de protecție și de hidro-termoizolare din poliuretan expandat grosime pînă 30 mm prin pulverizare aeriană (pentru acoperis plat) K=1,5000 K=1,5000	m2			264,034
						11,500
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	22,55	11,50
	2521302602901	Poliuretan expandat grosime pînă 30 mm	m2	1,0400	80,90	252,41
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	14,00	0,13
		Total	Lei			264,034
3	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 20", acoperire industrială in 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suport existent -Aplicativ- Membrana de poliuritan (Hidroizolare) Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1,0070	m2			95,973
						73,288
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,2800	22,55	51,41
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9700	22,55	21,87
	2653102100839	Grund	kg	0,6000	15,45	9,33
	2653102100840	Strat superior din 2 componente	kg	0,7000	14,96	10,55
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0150	22,00	0,33
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	1,00	0,15
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	22,00	1,47
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1400	4,40	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,40	0,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	14,50	0,14
		Total	Lei			95,973

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

