

Obiect Rețele de alimentare cu apă și canalizare Investitor Primăria or. Criuleni
(conectarea consumatorilor la apeduct și
canalizare din str. Miorita or. Criuleni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcții 1.1. Conectări la apeduct sectorul Miorita (82 gospodării) 1.1.1. Lucrări de terasamente				
1	TsC02B1	Săpătura mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare în depozit teren catg. II.	100 m3			4 170,556 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	950,00	4 170,556
2	TsA20B	Săpătura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m3			155,221 155,221
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	75,35	155,221
3	TsA02B	Săpătura manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ necoeziv sau slab coeziv adâncime < 0,75 m teren mijlociu. (Intersecții rețele ingineresti)	m3			89,667 89,667
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	75,35	89,667
4	AcF03A	Umpluturi în santuri la conductele de alimentare cu apă sau canalizare, ca substrat, strat de protecție, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			374,301 45,963
	9312040019600	Săpător	h-om	0,6100	75,35	45,963
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	320,33	328,338
5	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m3			23,359 23,359
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	75,35	23,359
6	TsD04B	Compactarea cu mașina de mină a umpluturilor executate în săpături orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ în parte, având 10 cm grosime pământ coeziv	m3			59,143 56,513
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	75,35	56,513
	4100116202806	Apă industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	26,30	2,63
7	TsC02B1	Săpătura mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare în depozit teren catg. II. (Astuparea mecanizată a tranșului)	100 m3			4 170,355 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	950,00	4 170,355
8	TsD05B	Compactarea cu mașina mecanică de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat	100 m3			1 277,518 664,572

1	2	3	4	5	6	7
		in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	75,35	664,572
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	65,00	612,947
9	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			4 530,769
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	950,00	4 530,769
10	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			41,603
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	650,00	41,603
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			288,396
						27,242
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	75,35	27,242
	1411122201752	Piatra sparta 10-20	m3	0,0040	300,00	1,154
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	650,00	260,00
		1.1.2. Montarea tevilor si armaturilor				
12	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Teava D.32mm PE100 SDR17 PN10)	m			32,37
						4,069
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	75,35	2,713
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	75,35	1,356
	25212167100011	Teava polietilena D.32mm PE100 SDR17 PN10	m	1,0030	15,85	15,898
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,04	1,123
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	250,00	10,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	32,00	1,28
13	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Teava D.63mm PE100 SDR17 PN10 reconectarii)	m			88,969
						4,069
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	75,35	2,713
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	75,35	1,356
	252121671000115	Teava polietilena D.63mm PE100 SDR17 PN10	m	1,0030	72,28	72,497
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,04	1,123
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	250,00	10,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	32,00	1,28
14	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului. (Teava D.90mm PE100 SDR17 PN10 reconectarii)	m			163,802
						13,714
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1210	75,35	9,117
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0610	75,35	4,596
	252121671000113	Teava polietilena D.90mm PE100 SDR17 PN10	m	1,0050	137,00	137,685
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,04	1,123
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	250,00	10,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	32,00	1,28
15	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Teu bransare e/f D.200x32mm PE100 SDR11)	buc			1 459,53
						180,84
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000	75,35	180,84
	25231567138112	Teu bransare e/f D.200x32 PE100 SDR11	buc	1,0100	984,16	994,002
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	69,50	150,12
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800	62,30	134,568

1	2	3	4	5	6	7
16	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Teu bransare e/f D.200x90mm PE100 SDR11)	buc			2 366,429 <hr/> 180,84
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000	75,35	180,84
	25231567138111	Teu bransare e/f D.200x90 PE100 SDR11	buc	1,0100	1 882,08	1 900,901
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	69,50	150,12
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800	62,30	134,568
17	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Teu bransare e/f D.110x32 PE100 SDR11)	buc			861,065 <hr/> 90,42
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000	75,35	90,42
	252315671381123	Teu bransare e/f D.110x32 PE100 SDR11	buc	1,0100	622,08	628,301
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	69,50	75,06
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800	62,30	67,284
18	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Teu bransare e/f D.90x32 PE100 SDR11 din reconectari)	buc			843,602 <hr/> 75,35
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	75,35	75,35
	252315671381124	Teu bransare e/f D.90x32 PE100 SDR11	buc	1,0100	656,25	662,813
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	69,50	55,60
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	62,30	49,84
19	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Mufa e/f D.32 PE100 SDR11 PN16)	buc			183,962 <hr/> 60,28
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	75,35	60,28
	2523156713811	Mufa e/f D.32 PE100 SDR11 PN16	buc	1,0100	44,16	44,602
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	69,50	41,70
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	62,30	37,38
20	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Mufa e/f D.90 PE100 SDR11 PN16 reconectarii)	buc			323,867 <hr/> 75,35
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	75,35	75,35
	25231567138116	Mufa e/f D.90 PE100 SDR11 PN16	buc	1,0100	141,66	143,077
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	69,50	55,60
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	62,30	49,84
21	AcA24B	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 125-250 mm (Mufa larga tolerata d.125 reconectarii)	buc			1 622,364 <hr/> 363,187
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4,8200	75,35	363,187
	2875274110000	Mufa larga tolerata D.125mm	buc	1,0000	983,75	1 032,938
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	72,00	76,356
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4 pentru stemuit	kg	2,0930	68,20	149,883
22	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevilor avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Adaptor compresiune	buc			59,847 <hr/> 26,372

1	2	3	4	5	6	7
		D.32x1/2" FE PE100 SDR11 PN16 inainte de contoare)				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3500	75,35	26,372
	252315671381131	Adaptor compresiune D.32x1/2" FE PE100 SDR11 PN16	buc	1,0300	32,50	33,475
23	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior- exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" (Teu D.1/2" FI alama)	buc			45,806 <hr/> 12,056
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	75,35	12,056
	27212041223001	Teu D.1/2" FI alama	buc	1,0000	26,25	26,644
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	350,00	7,107
24	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior- exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" (Cot D.1/2" FE alama)	buc			41,572 <hr/> 12,056
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	75,35	12,056
	27212041223002	Cot D.1/2" FE alama	buc	1,0000	22,08	22,411
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	350,00	7,105
25	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet bila D.1/2" FE/FI)	buc			82,648 <hr/> 9,796
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	75,35	9,796
	2913124202100	Robinet bila D.1/2" FE/FI	buc	1,0000	59,16	59,456
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	13,33	13,397
26	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" (Supapa de retinere D.1/2" FI/FIalama)	buc			90,063 <hr/> 13,563
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	75,35	13,563
	2913124204210	Supapa de retinere D.1/2" FI/FI alama	buc	1,0000	75,00	76,50
27	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Adaptor compresiune D.25x1/2" FE dupa contoare)	buc			56,407 <hr/> 26,372
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3500	75,35	26,372
	25231567138113	Adaptor compresiune D.25x1/2" FE PE100 SDR11 PN16	buc	1,0300	29,16	30,035
28	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			10,144 <hr/> 3,014
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400	75,35	3,014
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000	26,30	2,63
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300	150,00	4,50
29	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			16,72 <hr/> 5,274
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	75,35	5,274
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500	26,30	3,945
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500	150,00	7,50
30	SA34D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 2" (Tub de protectie d.50 L=200mm)	buc			40,188 <hr/> 33,907
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	75,35	33,907
	2522103304840	Tub de protectie PE D.50 L=200mm	m	0,1500	31,60	4,74
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3210	2,90	0,931
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	26,30	0,026
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	50,00	0,005
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	320,33	0,578
		1.2. Conectari canalizare sectorul Miorita (44 gospodarii) 1.2.1. Lucrari terasamente				
31	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			4 170,587 <hr/> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	950,00	4 170,587
32	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			155,223 ----- 155,223
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	75,35	155,223
33	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Intersectii retele ingineresti)	m3			89,666 ----- 89,666
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	75,35	89,666
34	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			374,292 ----- 45,966
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	75,35	45,966
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	320,33	328,327
35	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			23,359 ----- 23,359
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	75,35	23,359
36	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			59,142 ----- 56,513
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	75,35	56,513
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	26,30	2,63
37	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (Astuparea mecanizata a transeului)	100 m3			4 170,161 ----- 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	950,00	4 170,161
38	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1 277,565 ----- 664,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	75,35	664,59
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4301	65,00	612,975
39	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			4 531,18 ----- 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	950,00	4 531,18
40	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			41,604 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	650,00	41,604
41	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			288,045 ----- 27,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	75,35	27,09
	1411122201752	Piatra sparta 10-20	m3	0,0040	300,00	1,685
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	650,00	259,27
		1.2.2. Tevi				
42	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Teava PVC SN4 D.160mm)	m			155,993 ----- 22,605

1	2	3	4	5	6	7
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	75,35	22,605
	25212167005001	Teava din PVC SN4 D.160	m	1,0400	124,16	129,772
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1150	30,25	3,496
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	120,00	0,12
43	IC44D	Confecționarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 200 mm (Teava corugata d.200 L=200mm)	buc			222,365 71,582
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9500	75,35	71,582
	27221033100001	Teava corugata D.200 L=200mm	m	1,0000	147,77	147,77
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6420	2,90	1,862
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0036	320,33	1,15
44	SB07G	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 160 mm (50% din consumatori)	buc			180,256 26,372
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	75,35	26,372
	2523156715300	Dop din PVC, D.160 pentru canalizare	buc	1,0000	48,00	48,00
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,1200	750,00	90,00
	2320167317232	Diclorețan	kg	0,0600	46,90	2,814
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0200	28,50	0,57
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	1,0000	12,50	12,50
45	SB09G	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (Mufa PVC D.160 optional)	buc			130,236 27,126
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	75,35	27,126
	25231567210371	Mufa PVC D.160x160 canalizare (optional)	buc	1,0000	90,42	90,42
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0600	200,00	12,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0230	30,00	0,69
46	SB09G	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (Ramificatie PVC D.160x160 optional)	buc			233,976 27,126
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	75,35	27,126
	252315672103712	Ramificatie PVC D.160x160 canalizare (optional)	buc	1,0000	194,16	194,16
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0600	200,00	12,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0230	30,00	0,69
47	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm	10 m			6,028 6,028
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	75,35	6,028
		1.3. Demolarea si restabilirea drumului din beton asfaltic: b= 0,7 m h= 0,1m S= 27,44m2				
48	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			46,97 21,852
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	75,35	21,852
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	5 000,00	17,474
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	26,00	7,644
49	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			465,644 120,549
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	75,35	120,549
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	145,00	112,396
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	300,20	232,699
50	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			10,783 10,783
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	75,35	10,783
51	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			49,413 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	650,00	49,413
52	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			206,895 67,826
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	75,35	67,826

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	26,30	2,626
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,487
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	104,956
53	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			213,657
						74,581
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,35	74,581
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	26,30	2,633
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,487
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	104,956
54	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (din decapari 50%, numai salariu si mecanisme)	m3			211,024
						74,581
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,35	74,581
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,487
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	104,956
55	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			5 164,895
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	4 666,66	4 912,263
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	800,00	252,632
56	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2			212,61
						12,055
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	75,35	12,055
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 400,00	197,398
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	850,00	2,54
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	38,60	0,618
57	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			143,46
						9,043
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	75,35	9,043
	1111000100013110	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 400,00	131,582
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	850,00	2,54
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	26,90	0,296
		1.4. Demolarea si restabilirea drumului din beton de ciment: b= 0,7m h= 0,15m S= 24,08 m2				
58	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			47,01
						21,851
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	75,35	21,851
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	5 000,00	17,515
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	26,00	7,644
59	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3			1 189,509
						1 118,924
	7123010010200	Betonist	h-om	10,3000	75,35	776,093
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	75,35	342,831
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	26,30	0,53
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,2000	350,00	70,055
60	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			10,79
						10,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	75,35	10,79
61	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m	100 m3			5 150,00
						0,00
	2952270007403	Incator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,4300	950,00	5 150,00
62	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			49,393
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	650,00	49,393
63	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			206,923

1	2	3	4	5	6	7
						67,809
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	75,35	67,809
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	26,30	2,632
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,52
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	104,963
64	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			213,78
						74,599
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,35	74,599
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	26,30	2,636
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,478
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,066
65	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (din decapari 50%, numai salariu si mecanisme)	m3			211,144
						74,599
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,35	74,599
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,478
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,066
66	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile	m3			2 338,346
						232,83
	7123010010200	Betonist	h-om	3,0900	75,35	232,83
	2663102100000	Beton	m3	1,0080	850,00	856,824
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0960	320,33	30,774
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,5810	32,60	18,944
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00067	82,50	0,046
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,3150	26,30	8,286
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,1350	100,00	13,511
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	150,00	4,651
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,6900	250,00	1 172,481
		1.5. Demolarea si restabilirea drumului din piatra sparta: b= 0,7 m h= 0,15 m S= 269,92 m2				
67	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			53,991
						10,776
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	75,35	10,776
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	1 520,00	36,31
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	250,00	3,452
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	250,00	3,452
68	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m	100 m3			5 159,158
						0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,4300	950,00	5 159,158
69	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			41,598
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	650,00	41,598
70	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			289,361
						27,233
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	75,35	27,233
	1411122201752	Piatra sparta 10-20	m3	0,0040	300,00	1,485
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	650,00	260,644
71	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoire (K=0.5 la piatra sparta)	m3			458,569
						124,218
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	75,35	124,218
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	31,188
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	300,00	182,673
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	26,30	3,906

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	550,00	114,356
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	150,00	2,228
		2. Lucrari de montare				
72	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm (Contor D.15 echipat cu set de piulite)	buc			18,837 ----- 18,837
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	75,35	18,837
73	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Filtru D.1/2" alama cu gaura pentru sigila)	buc			173,305 ----- 173,305
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	75,35	173,305
74	SE54C	Rezervor tampon din material plastic avind capacitatea de 750 - 1000 l (Camin Apometru PE D.1000mm H=1250 cu capac)	buc			286,33 ----- 286,33
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,8000	75,35	286,33
	2875274122260	Racord olan. et. pla fil int-ext U2 D=40 (1 1/2")	buc	2,0000	0,00	0,00
		3. Valoarea utilajului				
75	pret de piata	Contor de apa rece D.15mm echipat cu piulite	buc			354,58 ----- 0,00
	12345	Contor de apa d.15 echipat cu set de piulite	buc	1,0000	354,58	354,58
76	pret de piata	Filtru D.1/2" alama cu gaura pentru sigila	buc			58,075 ----- 0,00
	2924127322065	Filtru D.1/2" alama cu gaura pentru sigila	buc	1,0100	57,50	58,075
77	pret de piata	Camin PE Apometru D.1000mm H=1250mmcu capac	buc			4 686,25 ----- 0,00
	2522147331411	Camin PE Apometru D.1000mm H=1250mm cu capac	buc	1,0000	4 686,25	4 686,25

APROBAT:

Intocmit
SRL Prim Inter Construct

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria or. Criuleni

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.