

**Achizitionarea de lucrari de  
constructie a unor sectoare de  
drum din strada George Cosbuc si  
strada Constantin Brincoveanu or.  
Durlesti**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1**

**Reparatia unor sectoare de drum din str. Constantin Brincoveanu, km 0 - km 0.395,  
din or. Durlesti, mun. Chisinau**

**Valoarea de deviz 2 871 890,68 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură ----- incl. salariu	Total ----- incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. str. Constantin Brincoveanu</b>				
		<b>1.1. Lucrari de terasament</b>				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covatei drumului)	100 m3	7,371	1 877,18 ----- 0,00	13 836,68 ----- 0,00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare in autobasculanta)	100 m3	7,371	1 440,02 ----- 0,00	10 614,40 ----- 0,00
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 393,140	19,07 ----- 0,00	26 571,79 ----- 0,00
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	7,371	243,68 ----- 29,70	1 796,13 ----- 218,95
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	24,737	98,27 ----- 0,00	2 431,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
6	DI96	Compactarea rambuleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	7,371	1 918,66 ----- 0,00	14 142,46 ----- 0,00
7	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,592	1 247,57 ----- 0,00	738,56 ----- 0,00
8	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	85,850	28,44 ----- 0,00	2 441,20 ----- 0,00
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	59,210	25,57 ----- 25,57	1 514,29 ----- 1 514,29
10	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	3,948	691,34 ----- 691,34	2 729,43 ----- 2 729,43
11	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor	100 m3	0,592	1 745,83 ----- 727,58	1 033,53 ----- 430,73
12	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	3,948	526,01 ----- 429,01	2 076,69 ----- 1 693,73
13	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	3,948	220,06 ----- 54,46	868,78 ----- 214,99
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamantului)	100 m3	1,579	1 440,10 ----- 0,00	2 273,92 ----- 0,00
15	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	298,430	19,07 ----- 0,00	5 692,14 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
16	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	157,900	25,57 ----- 25,57	4 038,29 ----- 4 038,29
17	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	3,948	691,34 ----- 691,34	2 729,43 ----- 2 729,43
18	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor	100 m3	1,579	1 745,90 ----- 727,66	2 756,77 ----- 1 148,98
		<i>Total</i>	Lei			98 285,49
		<b>Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu</b>				<b>98 285,49 14 718,82</b>
		<b>1.2. Lucrari pentru executarea imbracamintei rutiere</b>				
19	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asphaltic si piatra sparta Hmed=0,20m	m3	373,890	331,03 ----- 132,00	123 769,46 ----- 49 353,48
20	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare in autobasculanta)	100 m3	3,739	1 440,04 ----- 0,00	5 384,32 ----- 0,00
21	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	635,610	19,07 ----- 0,00	12 123,31 ----- 0,00
22	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului in depozit	100 m3	3,739	243,76 ----- 29,70	911,41 ----- 111,05
23	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asphaltic Hmed=0,10m	m3	35,750	331,03 ----- 132,00	11 834,42 ----- 4 719,00
24	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,358	1 439,11 ----- 0,00	515,20 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare in autobasculanta)				
25	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	78,650	19,07 ----- 0,00	1 499,98 ----- 0,00
26	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului in depozit	100 m3	0,358	243,41 ----- 29,72	87,14 ----- 10,64
27	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, (strat suport din amestec optimal fr. 0-32mm, SM SR EN I 32 42+A1:2010, h=0.25m)	m3	292,010	629,62 ----- 30,53	183 855,19 ----- 8 913,63
28	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore LA30, fr. 8-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=:0.20 m	m3	517,500	822,00 ----- 49,50	425 385,25 ----- 25 616,25
29	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65l/m2	t	1,346	11 397,55 ----- 0,00	15 341,10 ----- 0,00
30	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22.4 leg. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021, h=0,06 m, din normativ se exclude nisipul biiurnut )	m2	2 070,000	247,83 ----- 4,95	513 016,38 ----- 10 246,50
31	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,25l/m2	t	0,518	11 409,56 ----- 0,00	5 910,15 ----- 0,00
32	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA 16 rul. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021, h=0,04 m, din normativ se exclude nisipul biiurnut)	m2	2 070,000	185,25 ----- 4,12	383 474,54 ----- 8 538,75

1	2	3	4	5	6	7
33	pret	Betorr asphaltic BA 16 rul. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021	t	6,620	1 767,00 ----- 0,00	11 697,54 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 694 805,39
		<b>Total Lucrari pentru executarea imbracamintei rutiere Inklusiv salariu</b>				<b>1 694 805,39 107 509,30</b>
		<b>1.3. Montarea pietrei de bordura</b>				
34	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	124,000	26,40 ----- 26,40	3 273,60 ----- 3 273,60
35	Tr11AC02E3	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	13,392	33,00 ----- 33,00	441,95 ----- 441,95
36	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	13,392	19,08 ----- 0,00	255,47 ----- 0,00
37	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1 sub bordura PB100.30.15	m3	47,700	736,88 ----- 81,68	35 148,94 ----- 3 895,90
38	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare PB100.30.15, pe fundatie de beton C12/15 XF2	m	795,000	269,77 ----- 56,10	214 464,76 ----- 44 599,50
39	pret	Beton monolit C12/15 XF2 (adaugator la norma DE10E)	m3	4,775	1 415,00 ----- 0,00	6 756,63 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			260 341,35
		<b>Total Montarea pietrei de bordura Inklusiv salariu</b>				<b>260 341,35 52 210,95</b>
		<b>1.4. Lucrari pentru executarea imbracamintei rutiere drumuri laterale</b>				
40	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asphaltic si piatra sparta Hmed=0,20m8	m3	18,000	331,04 ----- 132,00	5 958,68 ----- 2 376,00

1	2	3	4	5	6	7
41	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare in autobasculanta)	100 m3	0,180	1 440,00 ----- 0,00	259,20 ----- 0,00
42	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	30,600	19,07 ----- 0,00	583,66 ----- 0,00
43	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului in depozit	100 m3	0,180	243,78 ----- 29,78	43,88 ----- 5,36
44	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covatei drumului)	100 m3	0,341	1 877,18 ----- 0,00	640,12 ----- 0,00
45	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare in autobasculanta)	100 m3	0,341	1 439,53 ----- 0,00	490,88 ----- 0,00
46	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	64,450	19,07 ----- 0,00	1 229,06 ----- 0,00
47	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului in depozit	100 m3	0,341	243,14 ----- 29,77	82,91 ----- 10,15
48	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1 sub bordura PB100.30.15	m3	2,460	736,88 ----- 81,66	1 812,72 ----- 200,89
49	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare PB100.30.15, pe fundatie de beton C12/15 XF2	m	41,000	248,93 ----- 48,68	10 206,06 ----- 1 995,68
50	pret	Beton monolit C12/15 XF2 (adaugator la norma DE10E)	m3	0,247	1 414,98 ----- 0,00	349,50 ----- 0,00
51	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, (strat suport din	m3	26,250	629,62 -----	16 527,64 -----

1	2	3	4	5	6	7
		amestec optimal fr. 0-32mm, SM SR EN I 32 42+A1:2010, h=0.10m)			30,53	801,32
52	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore LA30, fr. 8-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=:0.25 m	m3	26,250	822,01 ----- 49,50	21 577,87 ----- 1 299,38
53	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65l/m2	t	0,682	11 393,62 ----- 0,00	7 770,45 ----- 0,00
54	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22.4 leg. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021, h=0,06 m, din normativ se exclude nisipul biiurnut) )	m2	105,000	247,84 ----- 4,95	26 023,44 ----- 519,75
55	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,25llm2	t	0,262	11 407,44 ----- 0,00	2 988,75 ----- 0,00
56	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA 16 rul. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021, h=0,04 m, din normativ se exclude nisipul biiurnut)	m2	105,000	185,25 ----- 4,12	19 450,73 ----- 433,12
57	pret	Betorr asfaltic BA 16 rul. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021	t	0,340	1 767,00 ----- 0,00	600,78 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			116 596,33
		<b>Total Lucrari pentru executarea imbracamintei rutiere drumuri laterale Inklusiv salariu</b>				<b>116 596,33 7 641,65</b>
		<b>1.5. Ajustarea fantinilor</b>				
58	RpAcF34A	Demontarea capacelor la fantani	buc	9,000	174,24 ----- 99,00	1 568,16 ----- 891,00

1	2	3	4	5	6	7
59	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (Beton rnonolit C8/10 XF4 )	m3	0,140	2 445,29 ----- 263,43	342,34 ----- 36,88
60	AcE08B	Montarea placii de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg	buc	9,000	368,24 ----- 181,50	3 314,15 ----- 1 633,50
61	pret	Placa de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg	buc	9,000	1 245,00 ----- 0,00	11 205,00 ----- 0,00
62	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (fara pret la capace, utilizarea capacelor din demontare)	buc	9,000	119,59 ----- 67,65	1 076,33 ----- 608,85
		<i>Total</i>	Lei			17 505,98
		<b>Total Ajustarea fantinilor Inklusiv salariu</b>				<b>17 505,98 3 170,23</b>
		<b>1.6. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere</b>				
63	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial ( CKM1.35 )	buc	10,000	873,42 ----- 89,92	8 734,25 ----- 899,25
64	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare D=700 (B1)	buc	4,000	1 062,80 ----- 36,30	4 251,20 ----- 145,20
65	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicator 600x600mm (B3, P20,P21 )	buc	3,000	942,80 ----- 36,30	2 828,40 ----- 108,90
66	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare D=400 (C1,C29)	buc	3,000	697,80 ----- 36,30	2 093,40 ----- 108,90

1	2	3	4	5	6	7
67	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicator 1200x300mm (G5)	buc	2,000	1 172,80 ----- 36,30	2 345,60 ----- 72,60
68	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba)	m2	23,940	137,10 ----- 38,78	3 282,22 ----- 928,29
		<i>Total</i>	Lei			23 535,07
		<b>Total Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere Inklusiv salariu</b>				<b>23 535,07</b> <b>2 263,14</b>
		<i>Total</i>	Lei			2 211 069,61
		<b>Total str. Constantin Brincoveanu Inklusiv salariu</b>				<b>2 211 069,61</b> <b>187 514,09</b>

		Total	Lei	2 211 069,61
		Asigutati sociale	24 %	45 003,38
		Total		2 256 072,99
		Cheltuieli de regie	4 %	90 242,92
		Total		2 346 315,91
		Beneficiu de deviz	2 %	46 926,32
		Total		2 393 242,23
		TVA	20 %	478 648,45
		<b>Total deviz: Inklusiv salariu</b>		<b>2 871 890,68</b> ----- <b>187 514,09</b>

Intocmit

"SEOLAB CONSTRUCT" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Durlesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Achizitionarea de lucrari de  
constructie a unor sectoare de  
drum din strada George Cosbuc si  
strada Constantin Brincoveanu or.  
Durlesti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 1

**Reparatia unor sectoare de drum din str. Constantin Brincoveanu, km 0 - km 0.395,  
din or. Durlesti, mun. Chisinau**

**Valoarea de deviz 2 871 890,68 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

### Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	3,300	82,50	272,25
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	2,640	82,50	217,80
3.	7129020012800	Pavator	h-om	867,497	82,50	71 568,50
4.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	23,136	82,50	1 908,72
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	239,250	82,50	19 738,12
6.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	37,980	82,50	3 133,35
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,155	82,50	177,79
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	412,269	82,50	34 012,20
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	684,671	82,50	56 485,36
		<b>Total manopera</b>				<b>187 514,09</b>

### Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,948	97,00	382,96
2.	1111000100013 10-224	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	306,675	1 624,00	498 040,20
3.	1111000100013 116	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	218,370	1 767,00	385 859,79
4.	1241235123421 0570	Indicator 1200x300mm (G5)	buc	2,000	1 120,00	2 240,00
5.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-16 mm	m3	110,382	440,00	48 568,08
6.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm	m3	662,832	440,00	291 646,08
7.	1411122201752- 832	Piatra sparta A 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1	m3	57,684	440,00	25 380,96
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	8,278	351,00	2 905,58
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,670	351,00	586,17

10.	1421402200393.1	Amestec optimal fr. 0-32mm, SM SR EN I 32 42+A1:2010	m3	417,239	375,00	156 464,63
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,005	6 500,00	32,50
12.	23203226000401	Bitum	t	2,892	10 850,00	31 378,20
13.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	17,476	72,00	1 258,27
14.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	8,379	43,00	360,30
15.	2615107326105-600600	Indicator 600x600mm (B3, P20,P21 )	buc	3,000	890,00	2 670,00
16.	2615107326105-700	Indicatoare (D700)	buc	4,000	1 010,00	4 040,00
17.	2615107326105-7098	Indicatoare D=400 (C1,C29)	buc	3,000	645,00	1 935,00
18.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2 902,220	2,40	6 965,33
19.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	454,410	2,40	1 090,58
20.	2663102100000	Beton	m3	1,000	1 415,00	1 415,00
21.	2663102100001-15	Beton clasa C12/15 XF2	m3	49,002	1 415,00	69 337,83
22.	2663102100111111	Beton monolit C16120	m3	0,143	1 640,00	234,52
23.	2666122800285	Bordura beton PB100.30.15	m	840,180	126,00	105 862,68
24.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	47,850	14,00	669,90
25.	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial - (CKM1.35)	buc	10,000	642,00	6 420,00
26.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	24,000	1,45	34,80
27.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	48,000	1,22	58,56
28.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	24,000	0,98	23,52
29.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,480	58,00	27,84
30.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,240	58,00	13,92
31.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	48,000	0,82	39,36
32.	2875274200000	Capac cu rama (din demontare)	buc	9,180	0,00	0,00
33.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	159,347	22,00	3 505,64
34.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,456	22,00	120,03
35.	4100126202818	Apa	m3	5,016	22,00	110,35
36.	646551321	Placa de acoperire Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg	buc	9,000	1 245,00	11 205,00
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>1 660 883,58</b>

#### Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	331,421	220,00	72 912,62
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	21,067	240,00	5 056,08
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	10,534	220,00	2 317,48
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,062	620,00	38,44
5.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	1,149	640,00	735,36
6.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,843	750,00	632,25
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	78,797	520,00	40 974,44
8.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	28,710	450,00	12 919,50
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	217,691	450,00	97 960,95

10.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	8,786	520,00	4 568,72
11.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	28,710	840,00	24 116,40
12.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	31,682	640,00	20 276,48
13.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	11,720	535,00	6 270,20
14.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	4,795	535,00	2 565,32
15.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	331,421	24,00	7 954,10
16.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	22,557	98,00	2 210,59
17.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	3,330	342,00	1 138,86
18.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	8,786	376,00	3 303,54
19.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	101,198	498,00	50 396,61
20.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	17,000	372,00	6 324,00
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>362 671,94</b>

Total	Lei	2 211 069,61
Asigutati sociale	24 %	45 003,38
Total		2 256 072,99
Cheltuieli de regie	4 %	90 242,92
Total		2 346 315,91
Beneficiu de deviz	2 %	46 926,32
Total		2 393 242,23
TVA	20 %	478 648,45

**Total deviz:**

**2 871 890,68**

Intocmit

"SEOLAB CONSTRUCT" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Durlesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Achizitionarea de lucrari de constructie a unor sectoare de drum din strada George Cosbuc si strada Constantin Brincoveanu or. Durlesti

Investitor Primaria or. Durlesti

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total ----- incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. str. Constantin Brincoveanu</b>				
		<b>1.1. Lucrari de terasament</b>				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covatei drumului)	100 m3			1 877,18 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	520,00	1 877,18
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare in autobasculanta)	100 m3			1 440,02 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	640,00	1 440,02
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			19,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	498,00	19,07
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			243,68 ----- 29,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	82,50	29,70
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	535,00	213,97
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			98,27 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	520,00	98,27
6	D196	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 918,66 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	520,00	619,82
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	535,00	850,66
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	376,00	448,18
7	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			1 247,57 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	640,00	1 247,57
8	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			28,44 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	498,00	28,44
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			25,57 ----- 25,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	82,50	25,57

1	2	3	4	5	6	7
10	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			691,34 ----- 691,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	82,50	691,34
11	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor	100 m3			1 745,83 ----- 727,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	82,50	727,58
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	98,00	1 018,24
12	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2			526,01 ----- 429,01
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	82,50	429,01
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	97,00	97,00
13	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			220,06 ----- 54,46
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	82,50	54,46
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	22,00	22,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	372,00	143,60
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamantului)	100 m3			1 440,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	640,00	1 440,10
15	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			19,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	498,00	19,07
16	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			25,57 ----- 25,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	82,50	25,57
17	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			691,34 ----- 691,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	82,50	691,34
18	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor	100 m3			1 745,90 ----- 727,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	82,50	727,66
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	98,00	1 018,23
		<b>1.2. Lucrari pentru executarea imbracamintei rutiere</b>				
19	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic si piatra sparta Hmed=0,20m	m3			331,03 ----- 132,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	82,50	132,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	520,00	9,93
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	24,00	18,60
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	220,00	170,50
20	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare in autobasculanta)	100 m3			1 440,04 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	640,00	1 440,04
21	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			19,07 -----

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	498,00	19,07
22	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului in depozit	100 m3			243,76 ----- 29,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	82,50	29,70
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	535,00	214,06
23	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic Hmed=0,10m	m3			331,03 ----- 132,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	82,50	132,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	520,00	9,93
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	24,00	18,60
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	220,00	170,50
24	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare in autobasculanta)	100 m3			1 439,11 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	640,00	1 439,11
25	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			19,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	498,00	19,07
26	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului in depozit	100 m3			243,41 ----- 29,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	82,50	29,72
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	535,00	213,69
27	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, (strat suport din amestec optimal fr. 0-32mm, SM SR EN I 32 42+A1:2010, h=0.25m)	m3			629,62 ----- 30,53
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	82,50	30,53
	1421402200393.1	Amestec optimal fr. 0-32mm, SM SR EN I 32 42+A1:2010	m3	1,3110	375,00	491,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	22,00	5,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	450,00	68,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	372,00	8,56
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	520,00	24,96
28	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorire LA30, fr. 8-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=:0.20 m	m3			822,00 ----- 49,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	82,50	49,50
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-16 mm	m3	0,2030	440,00	89,32
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm	m3	1,2190	440,00	536,36
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	22,00	3,30
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	520,00	21,84
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	450,00	116,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	372,00	5,58
29	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65l/m2	t			11 397,55 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 850,00	11 172,44
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	750,00	225,11
30	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22.4 leg. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021, h=0,06 m, din normativ se exclude nisipul biurnut) )	m2			247,83 ----- 4,95

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	82,50	4,95
	11110001000131 0-224	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	0,1410	1 624,00	228,98
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	14,00	0,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	450,00	3,56
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	450,00	3,56
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	840,00	6,64
31	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,25lm2	t			11 409,56 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 850,00	11 185,14
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	750,00	224,42
32	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA 16 rul. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021, h=0,04 m, din normativ se exclude nisipul biurnut)	m2			185,25 ----- 4,12
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	82,50	4,12
	11110001000131 16	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0972	1 767,00	171,75
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	14,00	0,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	450,00	2,38
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	450,00	2,38
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	840,00	4,45
33	pret	Betorr asfaltic BA 16 rul. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021	t			1 767,00 ----- 0,00
	11110001000131 16	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	1,0000	1 767,00	1 767,00
		<b>1.3. Montarea pietrei de bordura</b>				
34	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			26,40 ----- 26,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	82,50	26,40
35	Tr1AC02E3	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			33,00 ----- 33,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	82,50	33,00
36	Ts151A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			19,08 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	498,00	19,08
37	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1 sub bordura PB100.30.15	m3			736,88 ----- 81,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	82,50	81,68
	1411122201752- 832	Piatra sparta A 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1	m3	1,1500	440,00	506,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	220,00	46,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	240,00	100,80
38	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare PB100.30.15, pe fundatie de beton C12/15 XF2	m			269,77 ----- 56,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	82,50	14,03
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	82,50	42,07
	2663102100001- 15	Beton clasa C12/15 XF2	m3	0,0530	1 415,00	74,99
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	2,40	8,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	351,00	3,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,13
	2666122800285	Bordura beton PB100.30.15	m	1,0050	126,00	126,63

1	2	3	4	5	6	7
39	pret	Beton monolit C12/15 XF2 (adaugator la norma DE10E)	m3			1 415,00 ----- 0,00
	2663102100001-15	Beton clasa C12/15 XF2	m3	1,0000	1 415,00	1 415,00
		<b>1.4. Lucrari pentru executarea imbracamintei rutiere drumuri laterale</b>				
40	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic si piatra sparta Hmed=0,20m8	m3			331,04 ----- 132,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	82,50	132,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	520,00	9,94
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	24,00	18,60
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	220,00	170,50
41	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare in autobasculanta)	100 m3			1 440,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	640,00	1 440,00
42	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			19,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	498,00	19,07
43	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului in depozit	100 m3			243,78 ----- 29,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	82,50	29,78
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	535,00	214,00
44	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covatei drumului)	100 m3			1 877,18 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	520,00	1 877,18
45	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare in autobasculanta)	100 m3			1 439,53 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	640,00	1 439,53
46	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			19,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	498,00	19,07
47	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului in depozit	100 m3			243,14 ----- 29,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	82,50	29,77
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	535,00	213,37
48	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1 sub bordura PB100.30.15	m3			736,88 ----- 81,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	82,50	81,66
	1411122201752-832	Piatra sparta A 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1	m3	1,1500	440,00	506,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	220,00	46,24
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	240,00	100,78
49	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare PB100.30.15, pe fundatie de beton C12/15 XF2	m			248,93 ----- 48,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	82,50	12,38

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	82,50	36,30
	2663102100001-15	Beton clasa C12/15 XF2	m3	0,0450	1 415,00	63,68
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,40	7,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	351,00	2,81
	2666122800285	Bordura beton PB100.30.15	m	1,0050	126,00	126,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,13
50	pret	Beton monolit C12/15 XF2 (adaugator la norma DE10E)	m3			1 414,98 ----- 0,00
	2663102100001-15	Beton clasa C12/15 XF2	m3	1,0000	1 415,00	1 414,98
51	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, (strat suport din amestec optimal fr. 0-32mm, SM SR EN I 32 42+A1:2010, h=0.10m)	m3			629,62 ----- 30,53
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	82,50	30,53
	1421402200393.1	Amestec optimal fr. 0-32mm, SM SR EN I 32 42+A1:2010	m3	1,3110	375,00	491,63
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	22,00	5,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	450,00	68,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	372,00	8,56
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	520,00	24,96
52	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire LA30, fr. 8-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=:0.25 m	m3			822,01 ----- 49,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	82,50	49,50
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-16 mm	m3	0,2030	440,00	89,32
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm	m3	1,2190	440,00	536,36
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	22,00	3,30
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	520,00	21,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	450,00	116,09
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	372,00	5,58
53	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65l/m2	t			11 393,62 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 850,00	11 168,18
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	750,00	225,44
54	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22.4 leg. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021, h=0,06 m, din normativ se exclude nisipul biurnut) )	m2			247,84 ----- 4,95
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	82,50	4,95
	11110001000131 0-224	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	0,1410	1 624,00	228,98
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	14,00	0,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	450,00	3,56
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	450,00	3,56
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	840,00	6,64
55	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,25l/m2	t			11 407,44 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 850,00	11 181,30
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	750,00	226,15
56	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA 16 rul. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021, h=0,04 m, din normativ se exclude nisipul biurnut)	m2			185,25 ----- 4,12

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	82,50	4,12
	11110001000131 16	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0972	1 767,00	171,75
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	14,00	0,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	450,00	2,38
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	450,00	2,38
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	840,00	4,45
57	pret	Betorr asfaltic BA 16 rul. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021	t			1 767,00 ----- 0,00
	11110001000131 16	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	1,0000	1 767,00	1 767,00
		<b>1.5. Ajustarea fantinilor</b>				
58	RpAcF34A	Demontarea capacelor la fantani	buc			174,24 ----- 99,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	82,50	99,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2200	342,00	75,24
59	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (Beton rnonolit C8/10 XF4 )	m3			2 445,29 ----- 263,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	82,50	263,43
	26631021001111 11	Beton monolit C16120	m3	1,0200	1 640,00	1 675,14
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	6 500,00	232,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	620,00	274,57
60	AcE08B	Montarea placii de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg	buc			368,24 ----- 181,50
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	82,50	181,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	2,40	88,13
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	351,00	46,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	22,00	0,78
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	342,00	51,30
61	pret	Placa de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg	buc			1 245,00 ----- 0,00
	646551321	Placa de acoperire Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg	buc	1,0000	1 245,00	1 245,00
62	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (fara pret la capace, utilizarea capacelor din demontare)	buc			119,59 ----- 67,65
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	82,50	67,65
	2875274200000	Capac cu rama (din demontare)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	2,40	33,05
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	351,00	18,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	22,00	0,29
		<b>1.6. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere</b>				
63	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial ( CKM1.35 )	buc			873,42 ----- 89,92
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	82,50	27,23
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	82,50	62,70
	2663102100000	Beton	m3	0,1000	1 415,00	141,50
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial - (CKM1.35)	buc	1,0000	642,00	642,00
64	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare D=700 (B1)	buc			1 062,80 ----- 36,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	82,50	18,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	82,50	18,15

1	2	3	4	5	6	7
	2615107326105-700	Indicatoare (D700)	buc	1,0000	1 010,00	1 010,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,22	4,88
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,45	2,90
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,82	3,28
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,98	1,96
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	58,00	1,16
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	58,00	2,32
65	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicator 600x600mm (B3, P20,P21 )	buc			942,80 ----- 36,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	82,50	18,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	82,50	18,15
	2615107326105-600600	Indicator 600x600mm (B3, P20,P21 )	buc	1,0000	890,00	890,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,22	4,88
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,45	2,90
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,82	3,28
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,98	1,96
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	58,00	1,16
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	58,00	2,32
66	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare D=400 (C1,C29)	buc			697,80 ----- 36,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	82,50	18,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	82,50	18,15
	2615107326105-7098	Indicatoare D=400 (C1,C29)	buc	1,0000	645,00	645,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,22	4,88
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,45	2,90
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,82	3,28
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,98	1,96
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	58,00	1,16
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	58,00	2,32
67	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicator 1200x300mm (G5)	buc			1 172,80 ----- 36,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	82,50	18,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	82,50	18,15
	12412351234210570	Indicator 1200x300mm (G5)	buc	1,0000	1 120,00	1 120,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,22	4,88
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,45	2,90
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,82	3,28
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,98	1,96
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	58,00	1,16
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	58,00	2,32
68	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba)	m2			137,10 ----- 38,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	82,50	31,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	82,50	7,43
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	72,00	52,56
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	43,00	15,05
	2940340004200	Masina de trasat benzi marca motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	640,00	30,72

**APROBAT:**

**Intocmit**

**"SEOLAB CONSTRUCT" S.R.L.**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

**Primaria or. Durlesti**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Achizitionarea de lucrari de  
constructie a unor sectoare de  
drum din strada George Cosbuc si  
strada Constantin Brincoveanu or.  
Durlesti**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2**

**Reparatia unor sectoare de drum din str. George Cosbuc, km 0 - km 0.870, din or.  
Durlesti, mun. Chisinau**

**Valoarea de deviz 4 835 163,73 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură ----- incl. salariu	Total ----- incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. str. George Cojbus</b>				
		<b>1.1. Lucrari de terasament</b>				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covatei drumului)	100 m3	13,380	1 877,21 ----- 0,00	25 117,04 ----- 0,00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare in autobasculanta)	100 m3	13,380	1 440,00 ----- 0,00	19 267,20 ----- 0,00
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 528,900	19,07 ----- 0,00	48 234,79 ----- 0,00
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	13,380	243,70 ----- 29,70	3 260,72 ----- 397,40
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	46,190	98,28 ----- 0,00	4 539,60 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
6	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	13,857	1 918,73 ----- 0,00	26 587,79 ----- 0,00
7	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,979	1 247,97 ----- 0,00	1 221,76 ----- 0,00
8	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	141,970	28,43 ----- 0,00	4 036,79 ----- 0,00
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	97,910	25,57 ----- 25,57	2 504,04 ----- 2 504,04
10	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	6,527	691,35 ----- 691,35	4 512,42 ----- 4 512,42
11	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor	100 m3	0,979	1 745,91 ----- 727,67	1 709,25 ----- 712,39
12	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	6,527	526,00 ----- 428,99	3 433,17 ----- 2 800,05
13	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	6,527	220,02 ----- 54,45	1 436,07 ----- 355,41
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamantului)	100 m3	2,611	1 440,06 ----- 0,00	3 760,00 ----- 0,00
15	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	493,460	19,07 ----- 0,00	9 412,20 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
16	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	261,090	25,58 ----- 25,58	6 677,39 ----- 6 677,39
17	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	7,833	691,35 ----- 691,35	5 415,38 ----- 5 415,38
18	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor	100 m3	2,611	1 745,86 ----- 727,65	4 558,43 ----- 1 899,89
		<i>Total</i>	Lei			175 684,04
		<b>Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu</b>				<b>175 684,04 25 274,37</b>
		<b>1.2. Lucrari pentru executarea imbracamintei rutiere din pavaj</b>				
19	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Hmed =0.27 m)	m3	466,160	31,24 ----- 11,80	14 560,82 ----- 5 499,53
20	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare in autobasculanta)	100 m3	4,662	1 439,93 ----- 0,00	6 712,96 ----- 0,00
21	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	675,930	19,07 ----- 0,00	12 892,22 ----- 0,00
22	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului in depozit	100 m3	4,662	243,72 ----- 29,70	1 136,21 ----- 138,44
23	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, (strat suport din amestec optimal fr. 0-32mm, SM SR EN I 32 42+A1:2010, h=0.10m)	m3	293,720	629,62 ----- 30,52	184 932,30 ----- 8 965,77
24	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat	m3	540,240	822,00 ----- 49,50	444 077,74 ----- 26 741,88

1	2	3	4	5	6	7
		cu impanare fara innorore LA30, fr. 8-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=:0.25 m				
25	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatra de pavaj vibropresata, h=0,10 m. din beton C 30/37 XF4. XM2, conform SM SR EN 1338:2010)	m2	2 098,000	371,46 ----- 49,17	779 314,12 ----- 103 158,66
		<i>Total</i>	Lei			1 443 626,37
		<b>Total Lucrari pentru executarea imbracamintei rutiere din pavaj Inclusiv salariu</b>				<b>1 443 626,37 144 504,28</b>
		<b>1.3. Lucrari pentru executarea imbracamintei rutiere</b>				
26	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic si piatra sparta Hmed=0,26m	m3	444,580	331,03 ----- 132,00	147 170,08 ----- 58 684,56
27	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare in autobasculanta)	100 m3	4,446	1 439,93 ----- 0,00	6 401,92 ----- 0,00
28	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	755,780	19,07 ----- 0,00	14 415,11 ----- 0,00
29	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului in depozit	100 m3	4,446	243,66 ----- 29,71	1 083,31 ----- 132,08
30	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicaie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2	390,000	10,72 ----- 10,72	4 182,75 ----- 4 182,75
31	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	0,312	1 440,00 ----- 0,00	449,28 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare in autobasculanta)				
32	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	62,400	19,07 ----- 0,00	1 190,22 ----- 0,00
33	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, (strat suport din amestec optimal fr. 0-32mm, SM SR EN I 32 42+A1:2010, h=0.10m)	m3	260,540	629,62 ----- 30,53	164 041,28 ----- 7 953,00
34	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore LA30, fr. 8-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=:0.25 m	m3	472,000	822,00 ----- 49,50	387 984,00 ----- 23 364,00
35	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65l/m2	t	1,227	11 402,12 ----- 0,00	13 990,40 ----- 0,00
36	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22.4 leg. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021, h=0,06 m, din normativ se exclude nisipul biurnut) )	m2	1 888,000	247,83 ----- 4,95	467 910,24 ----- 9 345,60
37	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,25llm2	t	0,472	11 397,46 ----- 0,00	5 379,60 ----- 0,00
38	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA 16 rul. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021, h=0,04 m, din normativ se exclude nisipul biurnut)	m2	1 888,000	185,25 ----- 4,12	349 758,43 ----- 7 788,00

1	2	3	4	5	6	7
39	pret	Betorr asfalic BA 16 rul. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021	t	6,040	1 767,00 ----- 0,00	10 672,68 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 574 629,30
		<b>Total Lucrari pentru executarea imbracamintei rutiere Inklusiv salariu</b>				<b>1 574 629,30 111 449,99</b>
		<b>1.4. Montarea pietrei de bordura</b>				
40	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1 sub bordura PB100.30.15	m3	77,280	736,88 ----- 81,67	56 945,83 ----- 6 311,83
41	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare PB100.30.15, pe fundatie de beton C12/15 XF2	m	1 288,000	269,77 ----- 56,10	347 459,90 ----- 72 256,80
42	pret	Beton monolit C12/15 XF2 (adaugator la norma DE10E)	m3	7,726	1 415,00 ----- 0,00	10 932,29 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			415 338,02
		<b>Total Montarea pietrei de bordura Inklusiv salariu</b>				<b>415 338,02 78 568,63</b>
		<b>1.5. Ajustarea fantinilor</b>				
43	RpAcF34A	Demontarea capacelor la fantani	buc	32,000	174,24 ----- 99,00	5 575,68 ----- 3 168,00
44	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (Beton rnonolit C8/10 XF4 )	m3	0,480	2 454,90 ----- 263,15	1 178,35 ----- 126,31
45	AcE08B	Montarea placii de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg	buc	32,000	368,25 ----- 181,50	11 784,11 ----- 5 808,00
46	pret	Placa de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg	buc	32,000	1 245,00 ----- 0,00	39 840,00 ----- 0,00
47	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	32,000	119,60 ----- 67,65	3 827,32 ----- 2 164,80

1	2	3	4	5	6	7
		(fara pret la capace, utilizarea capacelor din demontare)				
		<i>Total</i>	Lei			62 205,46
		<b>Total Ajustarea fantinilor Inclusiv salariu</b>				<b>62 205,46 11 267,11</b>
		<b>1.6. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere</b>				
48	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial ( CKM1.35 )	buc	14,000	873,42 ----- 89,92	12 227,95 ----- 1 258,95
49	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare D=700 (B1)	buc	4,000	1 062,80 ----- 36,30	4 251,20 ----- 145,20
50	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare d:600 (B3,B4)	buc	8,000	897,80 ----- 36,30	7 182,40 ----- 290,40
51	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare D=400 (C1,C24,C25,C29)	buc	6,000	697,80 ----- 36,30	4 186,80 ----- 217,80
52	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba)	m2	65,000	137,10 ----- 38,77	8 911,82 ----- 2 520,37
		<i>Total</i>	Lei			36 760,17
		<b>Total Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere Inclusiv salariu</b>				<b>36 760,17 4 432,72</b>
		<i>Total</i>	Lei			3 708 243,36
		<b>Total str. George Cojbus Inclusiv salariu</b>				<b>3 708 243,36 375 497,10</b>

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			3 708 243,36
		Asigutati sociale	24 %			90 119,30
		Total				3 798 362,66
		Cheltuieli de regie	4 %			151 934,51
		Total				3 950 297,17
		Beneficiu de deviz	2 %			79 005,94
		Total				4 029 303,11
		TVA	20 %			805 860,62
		<b>Total deviz:</b>				<b>4 835 163,73</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>375 497,10</b>

Intocmit

"SEOLAB CONSTRUCT" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Durlesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Achizitionarea de lucrari de  
constructie a unor sectoare de  
drum din strada George Cosbuc si  
strada Constantin Brincoveanu or.  
Durlesti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 2

**Reparatia unor sectoare de drum din str. George Cosbuc, km 0 - km 0.870, din or.  
Durlesti, mun. Chisinau**

**Valoarea de deviz 4 835 163,73 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2:				

### Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	4,620	82,50	381,15
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	3,960	82,50	326,70
3.	7129020012800	Pavator	h-om	2 686,560	82,50	221 641,20
4.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	38,248	82,50	3 155,46
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	207,680	82,50	17 133,60
6.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	135,040	82,50	11 140,80
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,850	82,50	482,62
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	656,854	82,50	54 190,46
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	33,148	82,50	2 734,71
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	779,520	82,50	64 310,40
		<b>Total manopera</b>				<b>375 497,10</b>

### Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	6,527	97,00	633,12
2.	1111000100013 10-224	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	266,208	1 624,00	432 321,79
3.	1111000100013 116	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	189,554	1 767,00	334 941,92
4.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-16 mm	m3	205,485	440,00	90 413,40
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm	m3	1 233,921	440,00	542 925,24
6.	1411122201752- 832	Piatra sparta A 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1	m3	88,872	440,00	39 103,68
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	12,880	351,00	4 520,88
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,940	351,00	2 084,94

9.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	10,490	351,00	3 681,99
10.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	89,794	351,00	31 517,69
11.	1421402200393.1	Amestec optimal fr. 0-32mm, SM SR EN I 32 42+A1:2010	m3	726,635	375,00	272 488,12
12.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,018	6 500,00	117,00
13.	23203226000401	Bitum	t	1,750	10 850,00	18 987,50
14.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	47,450	72,00	3 416,40
15.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	22,750	43,00	978,25
16.	2615107326105-600	Indicatoare d:600 (B3,B4)	buc	8,000	845,00	6 760,00
17.	2615107326105-700	Indicatoare (D700)	buc	4,000	1 010,00	4 040,00
18.	2615107326105-7099	Indicatoare D=400 (C1,C24,C25,C29)	buc	6,000	645,00	3 870,00
19.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4 508,000	2,40	10 819,20
20.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	3 356,800	2,40	8 056,32
21.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 615,680	2,40	3 877,64
22.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	16 511,260	2,40	39 627,02
23.	2661112800655.10	Piatra de pavaj vibropresata, h=0,10 m	m2	2 129,470	276,00	587 733,72
24.	2663102100000	Beton	m3	1,400	1 415,00	1 981,00
25.	2663102100001-15	Beton clasa C12/15 XF2	m3	75,990	1 415,00	107 525,85
26.	2663102100111111	Beton monolit C16120	m3	0,490	1 640,00	803,60
27.	2666122800285	Bordura beton PB100.30.15	m	1 294,440	126,00	163 099,44
28.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	41,536	14,00	581,50
29.	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial - (CKM1.35)	buc	14,000	642,00	8 988,00
30.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	36,000	1,45	52,20
31.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	72,000	1,22	87,84
32.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	36,000	0,98	35,28
33.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,720	58,00	41,76
34.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,360	58,00	20,88
35.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	72,000	0,82	59,04
36.	2875274200000	Capac cu rama (din demontare)	buc	32,640	0,00	0,00
37.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	41,960	132,00	5 538,72
38.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	286,951	22,00	6 312,92
39.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	9,294	22,00	204,47
40.	4100126202818	Apa	m3	7,728	22,00	170,02
41.	646551321	Placa de acoperire Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg	buc	32,000	1 245,00	39 840,00
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>2 778 258,34</b>

#### **Utilaje de constructii:**

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	344,550	220,00	75 801,00
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	32,458	240,00	7 789,92

3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	16,229	220,00	3 570,38
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,212	620,00	131,44
5.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	3,120	640,00	1 996,80
6.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,510	750,00	382,50
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	145,783	520,00	75 807,16
8.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	24,921	450,00	11 214,45
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	370,881	450,00	166 896,45
10.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	16,518	520,00	8 589,36
11.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	24,921	840,00	20 933,64
12.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	59,083	640,00	37 813,12
13.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	6,433	62,00	398,85
14.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	22,033	535,00	11 787,66
15.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	8,995	535,00	4 812,32
16.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	344,550	24,00	8 269,20
17.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	37,300	98,00	3 655,40
18.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	11,840	342,00	4 049,28
19.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	16,518	376,00	6 210,77
20.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	6,433	446,00	2 869,12
21.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	181,087	498,00	90 181,33
22.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	30,451	372,00	11 327,77
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>554 487,92</b>

Total	Lei	3 708 243,36
Asigutati sociale	24 %	90 119,30
Total		3 798 362,66
Cheltuieli de regie	4 %	151 934,51
Total		3 950 297,17
Beneficiu de deviz	2 %	79 005,94
Total		4 029 303,11
TVA	20 %	805 860,62

**Total deviz:**

**4 835 163,73**

Intocmit

"SEOLAB CONSTRUCT" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Durllesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Achizitionarea de lucrari de constructie a unor sectoare de drum din strada George Cosbuc si strada Constantin Brincoveanu or. Durlesti**

**Investitor Primaria or. Durlesti**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total ----- incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. str. George Cojbus</b>				
		<b>1.1. Lucrari de terasament</b>				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covatei drumului)	100 m3			1 877,21 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	520,00	1 877,21
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare in autobasculanta)	100 m3			1 440,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	640,00	1 440,00
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			19,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	498,00	19,07
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			243,70 ----- 29,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	82,50	29,70
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	535,00	214,00
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			98,28 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	520,00	98,28
6	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 918,73 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	520,00	619,86
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	535,00	850,66
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	376,00	448,20
7	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			1 247,97 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	640,00	1 247,97
8	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			28,43 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	498,00	28,43
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime,	m3			25,57 -----

1	2	3	4	5	6	7
		printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				25,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	82,50	25,57
10	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			691,35 ----- 691,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	82,50	691,35
11	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor	100 m3			1 745,91 ----- 727,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	82,50	727,67
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	98,00	1 018,24
12	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2			526,00 ----- 428,99
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	82,50	428,99
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	97,00	97,00
13	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			220,02 ----- 54,45
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	82,50	54,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	22,00	22,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	372,00	143,57
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamantului)	100 m3			1 440,06 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	640,00	1 440,06
15	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			19,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	498,00	19,07
16	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			25,58 ----- 25,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	82,50	25,58
17	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			691,35 ----- 691,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	82,50	691,35
18	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor	100 m3			1 745,86 ----- 727,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	82,50	727,65
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	98,00	1 018,21
		<b>1.2. Lucrari pentru executarea imbracamintei rutiere din pavaj</b>				
19	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Hmed =0.27 m)	m3			31,24 ----- 11,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	82,50	11,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	520,00	12,43
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	62,00	0,86
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	446,00	6,15
20	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare in autobasculanta)	100 m3			1 439,93 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	640,00	1 439,93
21	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			19,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	498,00	19,07
22	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului in depozit	100 m3			243,72 ----- 29,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	82,50	29,70
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	535,00	214,02
23	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, (strat suport din amestec optimal fr. 0-32mm, SM SR EN I 32 42+A1:2010, h=0.10m)	m3			629,62 ----- 30,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	82,50	30,52
	1421402200393.1	Amestec optimal fr. 0-32mm, SM SR EN I 32 42+A1:2010	m3	1,3110	375,00	491,63
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	22,00	5,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	450,00	68,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	372,00	8,56
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	520,00	24,96
24	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire LA30, fr. 8-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=:0.25 m	m3			822,00 ----- 49,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	82,50	49,50
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-16 mm	m3	0,2030	440,00	89,32
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm	m3	1,2190	440,00	536,36
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	22,00	3,30
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	520,00	21,84
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	450,00	116,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	372,00	5,58
25	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatra de pavaj vibropresata, h=0,10 m. din beton C 30/37 XF4. XM2, conform SM SR EN 1338:2010)	m2			371,46 ----- 49,17
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	82,50	47,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	82,50	1,30
	2661112800655.10	Piatra de pavaj vibropresata, h=0,10 m	m2	1,0150	276,00	280,14
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,40	3,84
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,40	18,89
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	351,00	1,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	351,00	15,02
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	132,00	2,64
		<b>1.3. Lucrari pentru executarea imbracamintei rutiere</b>				
26	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic si piatra sparta Hmed=0,26m	m3			331,03 ----- 132,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	82,50	132,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	520,00	9,93
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	24,00	18,60
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	220,00	170,50
27	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren	100 m3			1 439,93 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. II (incarcarea materialului din decapare in autobasculanta)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	640,00	1 439,93
28	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			19,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	498,00	19,07
29	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului in depozit	100 m3			243,66 ----- 29,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	82,50	29,71
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	535,00	213,95
30	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2			10,72 ----- 10,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1300	82,50	10,72
31	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare in autobasculanta)	100 m3			1 440,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	640,00	1 440,00
32	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			19,07 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	498,00	19,07
33	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, (strat suport din amestec optimal fr. 0-32mm, SM SR EN I 32 42+A1:2010, h=0.10m)	m3			629,62 ----- 30,53
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	82,50	30,53
	1421402200393.1	Amestec optimal fr. 0-32mm, SM SR EN I 32 42+A1:2010	m3	1,3110	375,00	491,63
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	22,00	5,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	450,00	68,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	372,00	8,56
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	520,00	24,96
34	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire LA30, fr. 8-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=:0.25 m	m3			822,00 ----- 49,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	82,50	49,50
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-16 mm	m3	0,2030	440,00	89,32
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm	m3	1,2190	440,00	536,36
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	22,00	3,30
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	520,00	21,84
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	450,00	116,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	372,00	5,58
35	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65l/m2	t			11 402,12 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 850,00	11 177,18
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	750,00	224,94
36	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22.4 leg. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021, h=0,06 m, din normativ se exclude nisipul biurnut) )	m2			247,83 ----- 4,95
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	82,50	4,95

1	2	3	4	5	6	7
	11110001000131 0-224	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	0,1410	1 624,00	228,98
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	14,00	0,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	450,00	3,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	450,00	3,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	840,00	6,64
37	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,25llm2	t			11 397,46 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 850,00	11 171,82
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	750,00	225,64
38	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA 16 rul. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021, h=0,04 m, din normativ se exclude nisipul biurnut)	m2			185,25 ----- 4,12
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	82,50	4,12
	11110001000131 16	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0972	1 767,00	171,75
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	14,00	0,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	450,00	2,38
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	450,00	2,38
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	840,00	4,45
39	pret	Betorr asfaltic BA 16 rul. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021	t			1 767,00 ----- 0,00
	11110001000131 16	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	1,0000	1 767,00	1 767,00
		<b>1.4. Montarea pietrei de bordura</b>				
40	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1 sub bordura PB100.30.15	m3			736,88 ----- 81,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	82,50	81,67
	1411122201752- 832	Piatra sparta A 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1	m3	1,1500	440,00	506,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	220,00	46,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	240,00	100,80
41	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare PB100.30.15, pe fundatie de beton C12/15 XF2	m			269,77 ----- 56,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	82,50	14,03
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	82,50	42,08
	2663102100001- 15	Beton clasa C12/15 XF2	m3	0,0530	1 415,00	75,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	2,40	8,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	351,00	3,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,13
	2666122800285	Bordura beton PB100.30.15	m	1,0050	126,00	126,63
42	pret	Beton monolit C12/15 XF2 (adaugator la norma DE10E)	m3			1 415,00 ----- 0,00
	2663102100001- 15	Beton clasa C12/15 XF2	m3	1,0000	1 415,00	1 415,00
		<b>1.5. Ajustarea fantinilor</b>				
43	RpAcF34A	Demontarea capacelor la fantani	buc			174,24 ----- 99,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	82,50	99,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2200	342,00	75,24
44	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (Beton rnonolit C8/10 XF4 )	m3			2 454,90 -----

1	2	3	4	5	6	7
						263,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	82,50	263,15
	26631021001111	Beton monolit C16120	m3	1,0200	1 640,00	1 674,17
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	6 500,00	243,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	620,00	273,83
45	AcE08B	Montarea placii de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg	buc			368,25 ----- 181,50
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	82,50	181,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	2,40	88,13
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	351,00	46,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	22,00	0,79
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	342,00	51,30
46	pret	Placa de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg	buc			1 245,00 ----- 0,00
	646551321	Placa de acoperire Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg	buc	1,0000	1 245,00	1 245,00
47	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (fara pret la capace, utilizarea capacelor din demontare)	buc			119,60 ----- 67,65
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	82,50	67,65
	2875274200000	Capac cu rama (din demontare)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	2,40	33,05
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	351,00	18,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	22,00	0,29
		<b>1.6. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere</b>				
48	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial ( CKM1.35 )	buc			873,42 ----- 89,92
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	82,50	27,23
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	82,50	62,70
	2663102100000	Beton	m3	0,1000	1 415,00	141,50
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial - (CKM1.35)	buc	1,0000	642,00	642,00
49	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare D=700 (B1)	buc			1 062,80 ----- 36,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	82,50	18,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	82,50	18,15
	2615107326105-700	Indicatoare (D700)	buc	1,0000	1 010,00	1 010,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,22	4,88
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,45	2,90
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,82	3,28
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,98	1,96
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	58,00	1,16
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	58,00	2,32
50	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare d:600 (B3,B4)	buc			897,80 ----- 36,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	82,50	18,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	82,50	18,15
	2615107326105-600	Indicatoare d:600 (B3,B4)	buc	1,0000	845,00	845,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,22	4,88
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,45	2,90
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,82	3,28
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,98	1,96
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	58,00	1,16
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	58,00	2,32
51	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare D=400 (C1,C24,C25,C29)	buc			697,80 ----- 36,30

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	82,50	18,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	82,50	18,15
	2615107326105-7099	Indicatoare D=400 (C1,C24,C25,C29)	buc	1,0000	645,00	645,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,22	4,88
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,45	2,90
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,82	3,28
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,98	1,96
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	58,00	1,16
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	58,00	2,32
52	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba)	m2			137,10 ----- 38,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	82,50	31,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	82,50	7,42
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	72,00	52,56
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	43,00	15,05
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	640,00	30,72

**APROBAT:**

**Intocmit**

**"SEOLAB CONSTRUCT" S.R.L.**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

**Primaria or. Durlesti**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.