

# Lucrari de reparatie capitala a unui sector de drum din s.Onitcani, r-nul Criuleni

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 2 992 382,38 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. 620*4m.l.</b>				
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	160,000	30,38 2,00	4 860,91 319,46
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,820	1 012,50 0,00	830,25 0,00
3	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	115,000	15,66 0,00	1 800,90 0,00
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,820	201,65 20,59	165,35 16,88
5	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (Covata)	100m2	5,480	218,43 0,00	1 197,00 0,00
6	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv (Platforma drumului)	100 m3	0,548	1 145,40 172,77	627,68 94,68
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=20cm)	m3	104,000	570,80 34,33	59 362,88 3 569,90

1	2	3	4	5	6	7
8	DH02A	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	23,900	61,59 0,00	1 472,10 0,00
9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie (h=12cm)	m3	290,160	570,80 34,33	165 622,30 9 960,03
10	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000*30*15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	90,000	274,22 38,90	24 680,05 3 501,25
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,762	11 972,01 0,00	21 094,68 0,00
12	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 938,00 0	242,48 3,43	712 401,84 10 084,98
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,873	11 968,55 0,00	10 448,54 0,00
14	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 098,00 0	173,75 2,86	538 267,64 8 861,83
15	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	620,000	45,67 1,81	28 314,25 1 124,41
<b>Total 620*4m.l.</b>						<b>1 571 146,37</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>37 533,42</b>
		<b>2. Edificii artificiale la drumuri (8*2,8 *0.2)</b>				
16	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,045	1 010,00 0,00	45,45 0,00
17	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	6,300	15,65 0,00	98,60 0,00
18	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	44,800	76,68 54,35	3 435,10 2 434,86
19	PD02A	Montarea armaturilor pentru beton	kg	184,700	14,75	2 724,16

1	2	3	4	5	6	7
		armat in suprastructura podurilor boltite, in arc si in parapete			1,14	211,33
20	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	4,480	2 052,44 123,00	9 194,94 551,05
<b>Total Edificii artificiale la drumuri (8*2,8 *0.2)</b>						<b>15 498,25</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>3 197,24</b>
<b>3. 340*4m.l.</b>						
21	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	2,000	412,97 71,52	825,94 143,03
22	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,220	1 012,50 0,00	222,75 0,00
23	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	30,800	15,67 0,00	482,56 0,00
24	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,220	201,86 20,55	44,41 4,52
25	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (Covata)	100m2	1,280	218,20 0,00	279,30 0,00
26	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv (Platforma drumului)	100 m3	0,200	1 145,15 172,75	229,03 34,55
27	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie (h=20cm)	m3	25,600	570,79 34,33	14 612,26 878,75
28	DH02A	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	14,880	61,58 0,00	916,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
29	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=15cm)	m3	223,200	570,80 34,33	127 401,89 7 661,56
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,893	11 973,75 0,00	10 692,56 0,00
31	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 488,00 0	242,48 3,43	360 807,87 5 107,71
32	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,446	11 961,39 0,00	5 334,78 0,00
33	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 488,00 0	173,75 2,86	258 534,96 4 256,42
34	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	340,000	45,67 1,81	15 527,09 616,61

**Total 340\*4m.l.**

**795 911,70**

**Incluziv salariu**

**18 703,15**

Total	lei	2 382 556,32
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	14 264,11
Cheltuieli de regie	2,00 %	47 936,41
Beneficiu de deviz	2,00 %	48 895,14
Total	100,00 +	2 493 651,98
TVA	20,00 %	498 730,40

**2 992 382,3**

**Total deviz:**

**8**

**Incluziv salariu**

**59 433,81**

Intocmit

( )

(funcția, semnătura)

Verificat

( )

(funcția, semnătura)