

**Lucrari de reparatie a
acoperisului la Blocul A
Gradinita de copii din s.
Tataresti, r. Cahul**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1**Valoarea de deviz 280 216,460 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis				
1	RpCI42F п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	340,000	59,930 56,930	20 376,166 19 356,166
2	TsI50A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	5,000	47,700 0,000	238,500 0,000
3	IzF18D п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	30,000	99,915 39,086	2 997,456 1 172,586
4	RpCE01B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	340,000	38,594 5,948	13 122,026 2 022,286
5	CE13A2 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Linocrom HPP)	m2	340,000	168,650 57,780	57 340,864 19 645,064

1	2	3	4	5	6	7
6	CE13A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Tehnoelast EKR)	m2	340,000	156,846 40,786	53 327,504 13 867,104
7	IzF22B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Piese aferente lucrarilor de hidroizolatii: deflectoare (dispozitive pt. comunicarea stratului de difuzie cu atmosfera) simple, cu diam. de 80 mm, prevazuta cu caciuli de protectie, confectionate din tabla zincata de 0,5 mm grosime, 300 mm inaltime si cu guler de 300 mm diametrul si 20...30 mm inaltime	buc	4,000	190,485 157,195	761,940 628,778
Total Acoperis						148 164,456
Incluziv salariu						56 691,984
Total			lei		148 164,456	
CASM			24,00 %		35 559,470	
Transportarea			10,00 %		8 674,293	
Cheltuielile de regie			14,50 %		27 897,741	
Beneficiu			6,00 %		13 217,757	
TVA			20,00 %		46 702,743	

Total deviz: **280 216,460**
Incluziv salariu **70 298,060**

Intocmit (SRL Lifestar Com)
(funcția, semnătura)

Verificat ()
(funcția, semnătura)