

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL**  
**Amenajarea teritoriului 7-1-1**

Valoarea de deviz 136 972 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Amenajarea teritoriului</b>				
1	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala	m3	80,800	437,839 48,265	35 377,407 3 899,852
2	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	321,100	153,882 25,014	49 411,419 8 032,009
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	85,800	101,089 12,591	8 673,410 1 080,308
4	DE09D	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 20x25 cm, pe fundatie de nisip 30x20 cm	m	15,500	138,937 20,985	2 153,521 325,268
		<b>Total Amenajarea teritoriului Inclusiv salariu</b>				<b>95 615,757 13 337,437</b>

	Total	lei	95 614
	Asigurari sociale si medicale	22,50 %	3 001
	Transportarea materialelor	5,00 %	3 958
	Cheltuieli de regie	7,00 %	7 180
	Beneficiu de deviz	4,00 %	4 390
	TVA	20,00 %	22 829
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>136 972 13 337</b>

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

