

IM Directia Constructie Capitale

(denumirea obiectivului)

Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-l Anenii Noi

DEVIZ OFERTA Nr.- 2-1-3**Sistema de drenaj.**

Valoarea de deviz 62 773,93 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drena absorbanta L=660m				
1	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta - Gr=100mm	m3	33,00	344,17 67,46	11 357,65 2 226,25
2	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta - Prundis fr.8mm, gr=50mm	m3	16,50	344,15 67,44	5 678,54 1 112,84
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip - Gr=80mm	m3	26,40	199,16 35,16	5 257,93 928,33
		<i>Total</i>	Lei			22 294,12
		Total Drena absorbanta L=660m Inclusiv salariu				22 294,12 4 267,42
		2. Drena de colectare L=350m, lat. 0,30m, h=0.30m				
4	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de	m3	56,00	344,21 67,46	19 275,88 3 777,88

1	2	3	4	5	6	7
		protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta - Prundis fr.8mm, gr=300mm				
		<i>Total</i>	Lei			19 275,88
		Total Drena de colectare L=350m, lat. 0,30m, h=0.30m Inclusiv salariu				19 275,88 3 777,88

		Total	Lei	41 570,00
		Asigurari sociale simedicale	22,5 %	1 810,19
		Transportarea materialelor	7 %	2 346,73
		Cheltuieli de regie	10 %	4 572,69
		Total		50 299,61
		Venit	4 %	2 011,99
		Total		52 311,60
		Tva	20 %	10 462,33
		Total deviz: Inclusiv salariu		62 773,93
				8 045,30

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

IM Directia Constructie Capitale

(denumirea obiectivului)

Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-l Anenii Noi

DEVIZ OFERTA Nr.- 2-1-3**Sistema de drenaj.****Valoarea de deviz 62 773,93 Lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2009:				

Manopera :

1.	9312040019600	Sapator	h-om	139,53	57,66	8 045,30
		Total manopera				8 045,30

Materiale:

1.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	27,06	160,00	4 329,60
2.	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	108,13	270,00	29 195,10
		Total materiale de construcții				33 524,70
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	Lei	41 570,00
Asigurari sociale simedicale	22,5 %	1 810,19
Transportarea materialelor	7 %	2 346,73
Cheltuieli de regie	10 %	4 572,69
Total		50 299,61
Venit	4 %	2 011,99
Total		52 311,60
Tva	20 %	10 462,33

Total deviz:**62 773,93**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

IM Directia Constructie Capitale

(denumirea obiectivului)

Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-l Anenii Noi

DEVIZ OFERTA Nr.- 2-1-3**Sistema de drenaj.****Catalog de prețuri unitare**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drena absorbanta L=660m				
1	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta - Gr=100mm	m3			344,17 67,46
	9312040019600	Sapator	h-om	1,17	57,66	67,46
	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,025	270,00	276,71
2	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta - Prundis fr.8mm, gr=50mm	m3			344,15 67,44
	9312040019600	Sapator	h-om	1,17	57,66	67,44
	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,025	270,00	276,71
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip - Gr=80mm	m3			199,16 35,16
	9312040019600	Sapator	h-om	0,61	57,66	35,16
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,025	160,00	164,00
		2. Drena de colectare L=350m, lat. 0,30m, h=0.30m				
4	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta - Prundis fr.8mm, gr=300mm	m3			344,21 67,46
	9312040019600	Sapator	h-om	1,17	57,66	67,46
	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,025	270,00	276,75

Intocmit**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.