

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 47
privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

„11” iunie 2024

or. Florești

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdp1-MD-1714244416634** din data 27 aprilie 2024, între:

Primăria orașului Florești, cu sediul în or. Florești, str. Stefan cel Mare 30 A, telefon: 0250-2-59-52, e-mail: primariafloresti8@gmail.com IDNO 1007601007192, reprezentată legal prin **dl Iurie GANGAN**, primar, în calitate de **Beneficiar**

SRL„WESTARTSPORT” cu sediul în MD-2038, mun. Chișinău, str. Zelinski, 31, ap. 5 IDNO: 1016600011969, e-mail: info@artsport.md, tel. 060183337, reprezentată legal prin **dl Cristian ANGHEL**, administrator, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte și

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările la ***Amenajarea terenurilor de sport 24x12 cu porți exterioare din or. Florești*** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de maximum **3 luni** după primirea ordinului de începere a execuției emis de către Co-Investitor.

2.2. Lucrările vor fi executate potrivit Graficului de execuție a lucrărilor anexat la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- ✓ generate de Beneficiar/Co-Investitor-;
- ✓ impedimentelor care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- ✓ influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- ✓ calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiar/Co-Investitor-ului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiar/Co-Investitor-ul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiar/Co-Investitor-ul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar/Co-Investitor. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiar/Co-Investitor-ul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiar/Co-Investitor-ul va convoca comisia de recepție la terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiar/Co-Investitor-ul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiar/Co-Investitor-ul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiar/Co-Investitor-ul va aproba sau va respinge recepția.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **900677,06 lei MD (nouă sute mii șase sute șaptezeci și șapte lei,06 bani), inclusiv TVA.**

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar/Co-Investitor, în limita alocărilor financiare. Este interzisă efectuarea plăților anticipate (avans) de către autoritatea contractantă.

3.3. Beneficiar/Co-Investitor-ul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar/Co-Investitor. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită conform prevederilor prezentului Contract.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Co-Investitor-ului către agentul bancar. Notificarea se va face la solicitare, după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor incluzând Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică, în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIAR/CO-INVESTITOR-ULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar/Co-Investitor la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute și să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere, fără a solicita majorări de volume, de costuri sau alte modificări. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor precum și să efectueze ridicările topografice de control. În vederea realizării prevederilor prevederilor contractului, Antreprenorul va emite o declarație conform anexei la prezentul contract.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel: un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar raltul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiar/Co-Investitor-ul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Preturile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiar/Co-Investitor-ul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiar/Co-Investitor-ul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să constituie garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit. Forma garanției de bună execuție – *Transfer pe contul autorității contractante a sumei ce reprezintă cuantumul de _5_% din valoarea contractului.*

IBAN cont pentru transfer a sumei garanției de bună execuție:

MD29TRPCDM518410A00740AA

Garanția pentru ofertă nu va fi restituită până la întrunirea condițiilor prevăzute de contract.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora și includerea Concluziei Agenției pentru Supraveghere Tehnică.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Co-Investitor-ul va reține Antreprenorului garanția pentru ofertă. Refuzul de a semna prezentul contract va impune reținerea garanției pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiar/Co-Investitor-ul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate

lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiar/Co-Investitor-ul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiar/Co-Investitor-ului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnica-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiar/Co-Investitor-ului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiar/Co-Investitor-ului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar/Co-Investitor, numai în cazul în care Antreprenorul a informat în prealabil și a primit acordul Beneficiar/Co-Investitor-ului de execuție necondiționată.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului. La necesitate, Beneficiarul va acorda suportul necesar.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar/Co-Investitor sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar/Co-Investitor pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiar/Co-Investitor-ul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar/Co-Investitor pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiar/Co-Investitor-ul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiar/Co-Investitor-ul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii și contractului, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar/Co-Investitor în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiar/Co-Investitor-ului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Antreprenorul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările ce-i revin conform actelor normative și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative, proiectului tehnic și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contactează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiar/Co-Investitor-ului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiar/Co-Investitor-ul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar/Co-Investitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului.

8.4. Beneficiar/Co-Investitor-ul, responsabilul tehnic, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiar/Co-Investitor-ului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar/Co-Investitor-, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiar/Co-Investitor-ului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiar/Co-Investitor-ului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture

aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiar/Co-Investitor-ul. De asemenea, el răspunde în fata Beneficiar/Co-Investitor-ului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.

8.9. Lucrările încep în maxim 5 zile calendaristice (perioada de mobilizare) de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 5 ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar/Co-Investitor. În cazul în care Antreprenorul nu remediază defecțiunile în termenii stabiliți de Beneficiar/Co-Investitor, Beneficiarul va putea contracta alt Antreprenor pentru remedieri și înainta pretenții privind recuperarea cheltuielilor și daunelor/interese de la actualul Antreprenor.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va tine seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de Beneficiar/Co-Investitor în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelilor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar/Co-Investitor. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar/Co-Investitor, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9 Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, inclusiv reluarea acestora, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită integral, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoarea necesară atingerii cuantumului de 5% din suma totală a contractului.

10.10 Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 60 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună

executare a contractului, sau penalitate suplimentară egală cu suma acesteia (5% din valoarea contractului), după care se va recurge la rezoluțiune.

- 10.11 În cazul înaintării spre plată și achitării de către Co-Investitor a unor lucrări care nu sunt executate fizic, Antreprenorul general va fi obligat să restituie contravaloarea acestora dacă au fost achitate și va suporta o penalitate în mărime egală cu suma lucrărilor respective.
- 10.12 Pentru achitarea cu întârziere, Co-Investitorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract, cu condiția că această întârziere ține exclusiv de acțiunile/inacțiunile acestuia.
- 10.13 Beneficiar/Co-Investitor-ul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-întereese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiar/Co-Investitor-ului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 10.14 Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiar/Co-Investitor-ul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiar/Co-Investitor-ul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiar/Co-Investitor-ul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiar/Co-Investitor-ul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către Beneficiar/Co-Investitor;
- d) Beneficiar/Co-Investitor-ul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- e) Antreprenorul a intrat în întârziere privind execuția lucrărilor.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiar/Co-Investitor-ul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiar/Co-Investitor-ul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiar/Co-Investitor-ul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiar/Co-Investitor-ul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Devizele ofertă (Formularele 7,5,3);

c) Graficul de executare a lucrărilor ;

d) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la **31.12.2024**.

10. 14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

BENEFICIARUL Primăria or. Florești	ANTREPRENORUL SRL„WESTARTSPORT”
Adresa poștală: or. Florești str. Ștefan cel Mare 30a	Adresa poștală:MD-2038, mun. Chișinău, str. Zelinski,31,ap.5
Telefon: 025022244	Telefon:+373 60183337
Cod fiscal: 1007601007192	Cod fiscal:1016600011969
Cod: TREZMD2X	Cod:MOLDMD2X330
IBAN: MD92TRPDBF312110A11010AB	IBAN:MD11ML000000002251530471

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

BENEFICIARUL

ANTREPRENOR

Iurie GANGAN_____ **L.Ș.**

Cristian ANGHEL_____ **L.Ș.**

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Amenajarea terenurilor de sport 24x12 cu porți exterioare din or. Florești	45200000-9	conform Devizului de cheltueli	conform Devizului de cheltueli	
	TOTAL				

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

BENEFICIARUL

ANTREPRENOR

Iurie GANGAN_____L.Ș.

Cristian ANGHEL_____L.Ș.

Anexa nr.2
la Contractul nr.47
din "11" iunie 2024

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inclusiv TVA	Suma lei MD, Inclusiv TVA	Termenii de executare
1	Amenajarea terenurilor de sport 24x12 cu porți exterioare din or. Florești	45200000-9	lucrare	1	900677,06	900677,06	3 luni
	TOTAL					900677,06	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

BENEFICIARUL

ANTREPRENOR

Iurie GANGAN_____L.Ș.

Cristian ANGHEL_____L.Ș.



**Amenajarea Terenului de sport
24x12 cu porti exterioare din
or.Floresti**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 001
Teren 001

Valoarea de deviz 450 338,53 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de renovare complex sportiv 1.1. Lucrari amenajare				
1	RpDD16A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, de cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	m3	29,50	11,130 0,000	328,335 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,6195		
2	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	3,00	165,360 0,000	496,080 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9360		
3	TsC03H11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,41	1 603,900 0,000	657,599 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,5293		
4	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	0,40	1 904,000 0,000	761,600 0,000
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99	h-ut	1,9040		

1	2	3	4	5	6	7
		mc				
5	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	10,00	37,115 0,000	371,150 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,5710		
6	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	3,00	1 067,479 767,279	3 202,437 2 301,837
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	27,0900		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000		
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	4,2000		
7	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	1,60	282,101 282,101	451,361 451,361
	9312040019600	Sapator	h-om	4,8000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5120		
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.20-40 compactarea gr5 cm	m3	2,80	555,220 84,120	1 554,617 235,537
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7720		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	3,2200		
	4100126202818	Apa	m3	0,2800		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,5880		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,1760		
9	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 150x300x1000mm, pe fundatie de beton 30x15cm	m	76,00	228,812 50,132	17 389,735 3 810,055
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,4000		
	7129020012800	Pavator	h-om	33,4400		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	3,4200		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	221,9200		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6080		
	2666122800285 1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 150 x 300	m	76,3800		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4560		
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.40-70 compactare gr.	m3	29,40	555,220 84,120	16 323,477 2 473,137

1	2	3	4	5	6	7
		10 cm				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	29,1060		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	33,8100		
	4100126202818	Apa	m3	2,9400		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	6,1740		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	12,3480		
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 20-40 compactare gr. 7 cm	m3	20,58	555,220 84,120	11 426,434 1 731,196
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,3742		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	23,6670		
	4100126202818	Apa	m3	2,0580		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	4,3218		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	8,6436		
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 5-20 compactare gr. 5 cm	m3	14,70	555,220 84,120	8 161,738 1 236,568
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,5530		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	16,9050		
	4100126202818	Apa	m3	1,4700		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,0870		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	6,1740		
13	TsC54A	Strat de fundatie din savura granit	m3	8,82	1 004,073 76,473	8 855,924 674,492
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,9380		
	1421102200525 25	Savura granit 0,0-7,0 mm	m3	9,7020		
	4100126202818	Apa	m3	0,8820		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,8522		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,7044		
14	IzF04J1 aplicativ	Strat suplimentar de amortizare h-8 mm (Shock Pad) se include banda adeziva norma n=0,9 , montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial	m2	294,00	111,957 1,699	32 915,329 499,624
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	5,8800		
	2524	Banda adeziva armata 38 mm	m	264,6000		

1	2	3	4	5	6	7
	2682132601626	Strat suplimentar de amortizare h=8 mm (Shock Pad)	m2	317,5200		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1470		
15	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: Gazon artificial bicolor 35mm, PE Monofilament, Rezistent UV, Dtex-1200/6.310microni, 10500tufts per m2, 3/8inch, minT.Weight2280gr/m2, suport LatexSBR perforat min.4mm, permeabilitate min.40ltmin/m2 (se exclude cauciuc farimitat,norma nisip quartos n-20kg/m2)	m2	294,00	346,779 10,494	101 953,017 3 085,176
	9310060019930	Muncitor	h-om	36,3090		
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	303,1228		
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	83,2852		
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	31,8426		
	1421102200801	Nisip quartos ΓM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	5 885,8800		
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	2,0874		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4410		
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	10,3194		
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	2,4990		
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0882		
16	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 10cm	m	90,00	116,884 4,588	10 519,594 412,954
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,8600		
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	12,9600		
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	96,3000		
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	28,8000		
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0360		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3960		
17	TsH44C	Incastrarea liniilor de trasare din gazon	buc	2,00	26,145	52,290

1	2	3	4	5	6	7
		artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: puncte penalti diametru liniei 22 cm			2,549	5,098
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0600		
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	0,0980		
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,0600		
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1800		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0020		
Total Lucrari amenajare						215 420,717
Incluziv salariu						16 917,035
		1.2. Imprejmuirea stadionului				
18	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	5,50	101,114 101,114	556,129 556,129
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,5450		
19	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	4,30	2 963,387 382,365	12 742,563 1 644,169
	7123010010200	Betonist	h-om	17,6300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7200		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	4,4736		
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	1 191,5085		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,2297		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,9679		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,2657		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,2451		
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0774		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,5800		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,0750		
20	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Stilpi 80x80x3mm=90m/l)	kg	652,77	38,551 17,844	25 164,613 11 647,833
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	124,0263		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,5277		
	7212030022700	Sudor	h-om	6,5277		

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	6,5277		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	652,7700		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,2639		
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,2222		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	9,7915		
21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Teava profilata 50x50x3mm =18m/l)	kg	79,69	38,550 17,844	3 072,086 1 421,965
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	15,1411		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7969		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7969		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,7969		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	79,6900		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,3984		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6375		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,1953		
22	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Teava profilata 40x40x2mm =78m/l)	kg	186,11	38,551 17,844	7 174,639 3 320,892
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	35,3609		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8611		
	7212030022700	Sudor	h-om	1,8611		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,8611		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	186,1100		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,9306		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,4889		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,7917		
23	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	44,88	112,156 95,166	5 033,579 4 271,068
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	50,2656		
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	5,3856		
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	4,4880		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,6732		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,4880		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,2440		
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	1,3464		
24	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Portita)	kg	35,00	38,550 17,844	1 349,267 624,529
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	6,6500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500		

1	2	3	4	5	6	7
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3500		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,3500		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	35,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1750		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,5250		
25	Material	Dop PVC 80*80	buc	27,00	16,800 0,000	453,600 0,000
	01111	Dop PVC 80*80	buc	27,0000		
26	CC09D k=2	Montarea plasei rabbit (numai manopera si utilajul)	m2	78,00	34,188 33,988	2 666,664 2 651,064
	7123020011140	Fierar beton	h-om	31,2000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7800		
27	pret furnizor	Plasa sirma zincata d-3mm ochi 55x55mm	m2	78,00	72,000 0,000	5 616,000 0,000
	045	plasa sirma zincata d3mm ochi 55x55	m2	78,0000		
28	pret furnizor	Cablu otel d4mm	m	72,00	8,500 0,000	612,000 0,000
	201111	Cablu de otel 4mm	m	72,0000		
29	DF50A K=3	Intinderea cablului de parapet	100 m	0,72	1 376,514 1 376,514	991,090 991,090
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,6640		
30	CE30A	Ingradire din scinduri brute de rasinoase(sec.150x50mm) la constructii,h=1m, Consum scindura -2,5m3	m2	66,00	197,227 25,066	13 016,965 1 654,365
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	14,8500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,6200		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	2,5000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	7,9200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,9800		
31	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (Vopsitorii cu vopsea Dufatex Aqua Antiseptic)	m2	132,00	86,993 46,733	11 483,142 6 168,822
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	72,6000		
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	10,5600		
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	25,0800		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	6,6000		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	66,0000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	26,4000		

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	13,2000		
Total Imprejmuirea stadionului						89 932,337
Incluziv salariu						34 951,926
		Cheltuieli directe	Lei			305 353,054
		Asigurari social medicale	24,00 %			12 448,551
		Total	100,00 +			317 801,605
		Chelteli de transport	7,00 %			16 825,536
		Cheltueli achizitionare depozitare	2,00 %			4 807,296
		Total	100,00 +			339 434,437
		Cheltueli e regie	5,80 %			19 687,197
		Total	100,00 +			359 121,634
		Beneficiu de deviz	4,50 %			16 160,473
		Total	100,00 +			375 282,107
		TVA	20,00 %			75 056,421
Total Lucrari de renovare complex sportiv						450 338,528
Incluziv salariu						51 868,961

Total deviz: **450 338,53**
Incluziv salariu **51 868,96**

Intocmit _____ (WestartSport SRL)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)



**Amenajarea Terenului de sport
24x12 cu porti exterioare din
or.Floresti**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 002
Teren 002

Valoarea de deviz 450 338,53 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de renovare complex sportiv				
		1.1. Lucrari amenajare				
1	RpDD16A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, de cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	m3	29,50	11,130 0,000	328,335 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,6195		
2	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	3,00	165,360 0,000	496,080 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9360		
3	TsC03H11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,41	1 603,900 0,000	657,599 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,5293		
4	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	0,40	1 904,000 0,000	761,600 0,000
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99	h-ut	1,9040		

1	2	3	4	5	6	7
		mc				
5	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	10,00	37,115 0,000	371,150 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,5710		
6	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	3,00	1 067,479 767,279	3 202,437 2 301,837
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	27,0900		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000		
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	4,2000		
7	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	1,60	282,101 282,101	451,361 451,361
	9312040019600	Sapator	h-om	4,8000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5120		
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.20-40 compactarea gr5 cm	m3	2,80	555,220 84,120	1 554,617 235,537
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7720		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	3,2200		
	4100126202818	Apa	m3	0,2800		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,5880		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,1760		
9	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 150x300x1000mm, pe fundatie de beton 30x15cm	m	76,00	228,812 50,132	17 389,735 3 810,055
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,4000		
	7129020012800	Pavator	h-om	33,4400		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	3,4200		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	221,9200		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6080		
	2666122800285 1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 150 x 300	m	76,3800		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4560		
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.40-70 compactare gr.	m3	29,40	555,220 84,120	16 323,477 2 473,137

1	2	3	4	5	6	7
		10 cm				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	29,1060		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	33,8100		
	4100126202818	Apa	m3	2,9400		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	6,1740		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	12,3480		
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 20-40 compactare gr. 7 cm	m3	20,58	555,220 84,120	11 426,434 1 731,196
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,3742		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	23,6670		
	4100126202818	Apa	m3	2,0580		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	4,3218		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	8,6436		
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 5-20 compactare gr. 5 cm	m3	14,70	555,220 84,120	8 161,738 1 236,568
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,5530		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	16,9050		
	4100126202818	Apa	m3	1,4700		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,0870		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	6,1740		
13	TsC54A	Strat de fundatie din savura granit	m3	8,82	1 004,073 76,473	8 855,924 674,492
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,9380		
	1421102200525 25	Savura granit 0,0-7,0 mm	m3	9,7020		
	4100126202818	Apa	m3	0,8820		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,8522		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,7044		
14	IzF04J1 aplicativ	Strat suplimentar de amortizare h-8 mm (Shock Pad) se include banda adeziva norma n=0,9 , montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial	m2	294,00	111,957 1,699	32 915,329 499,624
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	5,8800		
	2524	Banda adeziva armata 38 mm	m	264,6000		

1	2	3	4	5	6	7
	2682132601626	Strat suplimentar de amortizare h=8 mm (Shock Pad)	m2	317,5200		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1470		
15	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: Gazon artificial bicolor 35mm, PE Monofilament, Rezistent UV, Dtex-1200/6.310microni, 10500tufts per m2, 3/8inch, minT.Weight2280gr/m2, suport LatexSBR perforat min.4mm, permeabilitate min.40ltmin/m2 (se exclude cauciuc farimitat,norma nisip quartos n-20kg/m2)	m2	294,00	346,779 10,494	101 953,017 3 085,176
	9310060019930	Muncitor	h-om	36,3090		
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	303,1228		
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	83,2852		
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	31,8426		
	1421102200801	Nisip quartos 7M, fractie 0,63-0,315 mm	kg	5 885,8800		
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	2,0874		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4410		
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	10,3194		
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	2,4990		
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0882		
16	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 10cm	m	90,00	116,884 4,588	10 519,594 412,954
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,8600		
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	12,9600		
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	96,3000		
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	28,8000		
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0360		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3960		
17	TsH44C	Incastrarea liniilor de trasare din gazon	buc	2,00	26,145	52,290

1	2	3	4	5	6	7
		artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: puncte penalti diametru liniei 22 cm			2,549	5,098
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0600		
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	0,0980		
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,0600		
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1800		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0020		
Total Lucrari amenajare						215 420,717
Incluziv salariu						16 917,035
		1.2. Imprejmuirea stadionului				
18	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	5,50	101,114 101,114	556,129 556,129
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,5450		
19	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	4,30	2 963,387 382,365	12 742,563 1 644,169
	7123010010200	Betonist	h-om	17,6300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7200		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	4,4736		
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	1 191,5085		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,2297		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,9679		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,2657		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,2451		
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0774		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,5800		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,0750		
20	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Stilpi 80x80x3mm=90m/l)	kg	652,77	38,551 17,844	25 164,613 11 647,833
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	124,0263		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,5277		
	7212030022700	Sudor	h-om	6,5277		

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	6,5277		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	652,7700		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,2639		
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,2222		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	9,7915		
21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Teava profilata 50x50x3mm =18m/l)	kg	79,69	38,550 17,844	3 072,086 1 421,965
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	15,1411		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7969		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7969		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,7969		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	79,6900		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,3984		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6375		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,1953		
22	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Teava profilata 40x40x2mm =78m/l)	kg	186,11	38,551 17,844	7 174,639 3 320,892
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	35,3609		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8611		
	7212030022700	Sudor	h-om	1,8611		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,8611		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	186,1100		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,9306		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,4889		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,7917		
23	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	44,88	112,156 95,166	5 033,579 4 271,068
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	50,2656		
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	5,3856		
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	4,4880		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,6732		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,4880		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,2440		
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	1,3464		
24	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Portita)	kg	35,00	38,550 17,844	1 349,267 624,529
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	6,6500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500		

1	2	3	4	5	6	7
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3500		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,3500		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	35,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1750		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,5250		
25	Material	Dop PVC 80*80	buc	27,00	16,800 0,000	453,600 0,000
	01111	Dop PVC 80*80	buc	27,0000		
26	CC09D k=2	Montarea plasei rabbit (numai manopera si utilajul)	m2	78,00	34,188 33,988	2 666,664 2 651,064
	7123020011140	Fierar beton	h-om	31,2000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7800		
27	pret furnizor	Plasa sirma zincata d-3mm ochi 55x55mm	m2	78,00	72,000 0,000	5 616,000 0,000
	045	plasa sirma zincata d3mm ochi 55x55	m2	78,0000		
28	pret furnizor	Cablu otel d4mm	m	72,00	8,500 0,000	612,000 0,000
	201111	Cablu de otel 4mm	m	72,0000		
29	DF50A K=3	Intinderea cablului de parapet	100 m	0,72	1 376,514 1 376,514	991,090 991,090
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,6640		
30	CE30A	Ingradire din scinduri brute de rasinoase(sec.150x50mm) la constructii,h=1m, Consum scindura -2,5m3	m2	66,00	197,227 25,066	13 016,965 1 654,365
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	14,8500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,6200		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	2,5000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	7,9200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,9800		
31	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (Vopsitorii cu vopsea Dufatex Aqua Antiseptic)	m2	132,00	86,993 46,733	11 483,142 6 168,822
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	72,6000		
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	10,5600		
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	25,0800		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	6,6000		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	66,0000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	26,4000		

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	13,2000		
Total Imprejmuirea stadionului						89 932,337
Incluziv salariu						34 951,926
		Cheltuieli directe	Lei			305 353,054
		Asigurari social medicale	24,00 %			12 448,551
		Total	100,00 +			317 801,605
		Chelteli de transport	7,00 %			16 825,536
		Cheltueli achizitionare depozitare	2,00 %			4 807,296
		Total	100,00 +			339 434,437
		Cheltueli e regie	5,80 %			19 687,197
		Total	100,00 +			359 121,634
		Beneficiu de deviz	4,50 %			16 160,473
		Total	100,00 +			375 282,107
		TVA	20,00 %			75 056,421
Total Lucrari de renovare complex sportiv						450 338,528
Incluziv salariu						51 868,961

Total deviz: **450 338,53**
Incluziv salariu **51 868,96**

Intocmit _____ (WestartSport SRL)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)