

**Reparația sectorului de drum
nr.1 Sarata Razesi**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Caiet de sarcini

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	TsC03E2	Sapatura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor de ardere internă și comanda hidraulică, în pamint argilos înmuiat cu apă, descarcare în autovehicule teren catg. I.	100 m ³	4,500
2	TsC19A1	Sapatura mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pînă la 10 m, în teren catg.I.	100 m ³	1,500
3	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanță de 2 km.	T	585,000
4	TsC21A1	Sapatura mecanică cu autograder de pînă la 175 CP, inclusiv imprăstierea pamintului la 10 m, în teren catg.I.	100 m ³	1,200
5	TsC17A	Sapatura mecanică la rigole (cu secțiunea triunghiulară) cu adîncimea de 0,40 m, executată cu ajutorul autogrederului de pînă la 175 CP, în teren catg.I.	100 m	12,000

6	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, în straturi succesive de 15-25 cm grosime după compactare, exclusiv udarea fiecarui strat în parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv.	100 m ³	4,800
7	TsC53B	Compactarea pamantului cu piatra sparta.	100 m ²	24,000
8	CC03C	Montare plase sudate la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi.	Kg	7 800,000
9	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile.	m ³	360,000

Conducătorul Grupului de lucru



BOSTAN

Serghei BOSTAN