

LT "M.Eminescu", DETS Botanica

(denumirea obiectivului)

Deviz in suma de 1 149 563,45 Lei
Coordonat
AntreprenorDeviz in suma de 1 149 563,45Lei
Confirmat
Beneficiar

" " 2019

" " 2019

DEVIZ - OFERTA
Lucrări de reparație capital (Bloc alimentar)**Valoarea de deviz 1 149 563,45 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari de reparatie. 1. Bloc Alimentar cutoate incaperile aferente. 1.1. Pardosele				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	385,56	32,91 32,76	12 688,78 12 630,95
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	117,21	12,72 12,60	1 490,91 1 476,85
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	385,50	56,88 29,40	21 927,24 11 333,70
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	385,50	14,39 5,88	5 548,25 2 266,74
5	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi gresie 600x600	m2	385,50	276,16 121,80	106 457,95 46 953,90
Total I. Lucrari de reparatie. 1. Bloc Alimentar cutoate incaperile aferente. 1.1. Pardosele						148 113,13
		1.2. Tavane				
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	471,32	11,37 11,34	5 358,91 5 344,77
7	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane	m2	471,32	14,39	6 783,40

1	2	3	4	5	6	7
		interioare			5,88	2 771,36
8	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	471,32	75,55 64,26	35 608,74 30 287,02
9	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	471,32	15,28 13,02	7 202,81 6 136,59
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	471,32	14,99 8,40	7 065,09 3 959,09
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	471,32	27,22 23,10	12 827,97 10 887,49
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	471,32	2,71 1,26	1 277,28 593,86
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	471,32	31,80 23,10	14 986,09 10 887,49
Total 1.2. Tavane						
						91 110,28
		1.3. Pereti				
14	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	3,30	166,14 165,90	548,26 547,47
15	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	320,20	67,25 67,20	21 531,85 21 517,44
16	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	42,86	17,64 17,64	756,05 756,05
17	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	30,25	13,90 13,44	420,48 406,56
18	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	560,50	11,37 11,34	6 372,89 6 356,07
19	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (fortan 120mm) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	3,50	764,90 176,23	2 677,16 616,81
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betonogrunder	m2	560,20	4,13 1,26	2 316,43 705,85
21	CF05B	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma,	m	560,00	68,56	38 394,27

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite, la pereti si slituri cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la slituri, grinzi false, mascari de conducte etc., orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv			46,20	25 872,00
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	350,25	2,71 1,26	949,18 441,31
23	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	350,25	208,00 102,90	72 852,88 36 040,72
24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	325,36	62,52 51,24	20 341,70 16 671,45
25	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	325,36	14,99 8,40	4 877,15 2 733,02
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	325,36	27,22 23,10	8 855,36 7 515,82
27	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	325,36	16,72 12,60	5 439,87 4 099,54
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	325,36	2,71 1,26	881,73 409,95
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	325,36	31,80 23,10	10 345,15 7 515,82
30	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual	buc	15,00	58,92 21,00	883,88 315,00
Total 1.3. Pereti						198 444,26
		1.4. Stilaje PAL laminat				
31	Pret piata	Raft metalic Moduline 1195x580x2130 mm, 5 polite RAL3020 cu PAL laminat	set	5,00	1 050,00 0,00	5 250,00 0,00
Total 1.4. Stilaie PAL						5 250,00

1	2	3	4	5	6	7
laminat						
		1.5. Timplarie				
32	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	42,86	17,64 17,64	756,05 756,05
33	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor. Grile metalice	kg	390,00	1,22 1,05	477,22 409,50
34	RpCP15A	Repararea grilajelor-armonica, metalice, simple	kg	120,00	17,30 14,28	2 076,12 1 713,60
35	RpCP12C	Montarea gratiilor la ferestre, simple	kg	120,00	30,58 10,92	3 669,03 1 310,40
36	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	43,08	53,28 47,04	2 295,15 2 026,48
37	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	22,44	1 051,75 30,66	23 601,33 688,01
38	CK21B1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimeapeste 35 m ,intr-un canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv	m2	21,02	1 344,20 37,38	28 254,98 785,73
39	CK12A1	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,42	2 124,32 212,52	5 140,85 514,30
40	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	4,84	53,28 47,04	257,86 227,67
41	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (interioare)	m	189,25	31,10 27,72	5 885,33 5 246,01
42	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (interioare)	m2	14,80	70,25 41,62	1 039,76 616,01
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (interioare)	m2	14,80	27,22 23,10	402,81 341,88
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (interioare)	m2	14,80	2,71 1,26	40,11 18,65

1	2	3	4	5	6	7
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (interioare)	m2	14,80	31,80 23,10	470,58 341,88
46	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	11,50	116,09 3,78	1 335,04 43,47
47	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (pentru ferestre si usi)	m	10,50	152,67 15,12	1 603,04 158,76
48	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	12,50	208,00 102,90	2 600,03 1 286,25
49	CF60S	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcusei metalice simple, cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea peste 4 m: pereti fara izolatie (Corub)	m2	85,00	172,63 100,20	14 673,80 8 517,31
Total 1.5. Timplarie						
						94 579,08
1.6. Sistema de incalzire						
50	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	24,00	6,72 6,72	161,28 161,28
51	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	45,00	4,20 4,20	189,00 189,00
52	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	180,00	18,95 12,60	3 411,29 2 268,00
53	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	50,00	31,50 31,50	1 575,00 1 575,00
54	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	50,00	18,95 18,06	947,52 903,00
55	RpIC29B	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	22,00	19,70 18,48	433,51 406,56
56	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	156,00	11,12 8,40	1 734,72 1 310,40
57	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta	m	200,00	29,77	5 953,78

1	2	3	4	5	6	7
		densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.			14,70	2 940,00
58	IC30A	Dop din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/8"	buc	12,00	15,96 5,46	191,57 65,52
59	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	50,00	11,36 7,56	567,87 378,00
60	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	30,00	17,25 10,92	517,64 327,60
61	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	60,00	11,36 7,56	681,44 453,60
62	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1"	buc	24,00	46,82 8,40	1 123,68 201,60
63	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	48,00	58,92 9,66	2 828,16 463,68
64	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	48,00	21,67 6,30	1 040,16 302,40
65	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Bimetal)	buc	22,00	963,41 84,00	21 195,02 1 848,00
66	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	200,00	4,12 3,78	824,00 756,00
67	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	125,00	3,36 3,36	420,00 420,00
68	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	125,00	2,52 2,52	315,00 315,00
Total 1.6. Sistema de incalzire						44 110,65
		1.7. Apeduct. Canalizare				
69	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	160,00	26,88 26,88	4 300,80 4 300,80
70	RpSB01D	Demontarea tuburilor si pieselor de	m	60,00	35,28	2 116,80

1	2	3	4	5	6	7
		legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 125 - 150 mm			35,28	2 116,80
71	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	65,00	12,60 12,60	819,00 819,00
72	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	25,00	35,70 35,70	892,50 892,50
73	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	22,00	39,90 39,90	877,80 877,80
74	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00	46,20 46,20	46,20 46,20
75	RpIC29C	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2"	buc	15,00	26,63 25,20	399,44 378,00
76	RpSD22C	Montarea robinetului de reglaj, pentru teava din otel, avind diametru de 20mm	buc	10,00	107,67 31,92	1 076,70 319,20
77	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	45,00	26,04 26,04	1 171,80 1 171,80
78	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	45,00	18,95 18,06	852,77 812,70
79	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	85,00	16,00 13,86	1 360,21 1 178,10
80	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	175,00	21,87 12,60	3 827,25 2 205,00
81	IC38A	Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	90,00	8,56 6,30	770,22 567,00
82	IC38A	Piesa de racordare (mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	50,00	8,76 6,30	437,90 315,00
83	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	60,00	15,96 9,66	957,32 579,60
84	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1"	buc	50,00	46,82 8,40	2 341,00 420,00

1	2	3	4	5	6	7
85	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1"	buc	22,00	46,82 8,40	1 030,04 184,80
86	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	22,00	47,60 15,12	1 047,20 332,64
87	RpSA44I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"	buc	85,00	32,83 3,78	2 790,62 321,30
88	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	120,00	63,50 36,12	7 619,56 4 334,40
89	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	45,00	72,40 27,72	3 258,15 1 247,40
90	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	25,00	72,40 27,72	1 810,08 693,00
91	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	20,00	72,40 27,72	1 448,07 554,40
92	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	22,00	72,40 27,72	1 592,87 609,84
93	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	55,00	43,36 29,40	2 384,83 1 617,00
94	RpSA44E	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/2"	buc	20,00	11,94 2,94	238,80 58,80
95	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	30,00	53,71 20,16	1 611,39 604,80
96	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	22,00	53,71 20,16	1 181,69 443,52
97	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	12,00	53,71 20,16	644,56 241,92
98	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind	buc	6,00	53,71 20,16	322,28 120,96

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 50 mm				
99	RpSB41A	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	7,00	47,82 12,18	334,74 85,26
100	RpSC23A	Montarea spalatorului cu picurator (cu doua compartiment) pentru vase, din inox, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Inox 1800Lx600l)	buc	3,00	1 672,16 77,70	5 016,49 233,10
101	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,00	489,00 84,00	1 467,00 252,00
102	RpSC21B	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton	buc	15,00	627,90 102,90	9 418,58 1 543,50
103	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	15,00	489,00 84,00	7 335,00 1 260,00
104	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,00	734,84 77,70	734,84 77,70
105	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	500,55 48,30	500,55 48,30
106	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, Boiler 80 L	buc	2,00	1 817,00 147,00	3 634,00 294,00
107	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1"	buc	4,00	46,82 8,40	187,28 33,60
108	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1"	buc	10,00	46,82 8,40	468,20 84,00
109	RpSC24A 1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semin inaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	1 631,74 214,20	1 631,74 214,20
110	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	125,00	6,30 6,30	787,50 787,50
111	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	125,00	2,94 2,94	367,50 367,50
112	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil,	10 m	125,00	3,36 3,36	420,00 420,00

1	2	3	4	5	6	7
		neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv				
Total 1.7. Apeduct. Canalizare						81 531,27
		1.8. Ventilare				
113	RpVB37B	Demontarea hotelor de uz general, din tabla zincata, tip A, B sau C, de 0,5-0,8 mm	m2	5,20	50,84 46,20	264,36 240,24
114	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	49,00	37,89 37,80	1 856,61 1 852,20
115	VB30B	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau din aluminiu de 0,5 mm grosime	m2	15,00	252,72 104,58	3 790,76 1 568,70
116	CL19C	Filtru antigrasimi metalice gata confectionate: inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare pentru ventilatii	m2	2,75	628,80 58,80	1 729,20 161,70
117	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2	14,90	724,23 113,82	10 791,01 1 695,92
118	VA17F	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm	m2	1,09	889,77 228,48	969,85 249,04
119	VA11E	Piesa speciala (reductie), din tabla neagra de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm	m2	0,50	633,54 160,86	316,77 80,43
120	VA13F	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm	m2	3,00	1 030,28 371,70	3 090,84 1 115,10
121	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc	1,00	296,86 144,48	296,86 144,48
122	VC01C	Montarea ventilatoarelor axial , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton	buc	1,00	6 548,71 809,76	6 548,71 809,76
123	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	83,70	29,85 12,60	2 498,47 1 054,62
Total 1.8. Ventilare						32 153,45
		1.9. Lucrari diverse				
124	RpCU05F 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	12,00	17,64 17,64	211,68 211,68

1	2	3	4	5	6	7
125	RpCU05A 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	35,00	6,30 6,30	220,50 220,50
126	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	47,00	7,06 6,30	331,87 296,10
127	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 30x30 cmp	m	60,00	8,40 8,40	504,00 504,00
128	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	60,00	15,87 12,60	951,90 756,00
129	TrB01A1- 2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	12,00	33,18 33,18	398,16 398,16
130	TsH92B	Incarcarea in auto	t	12,00	46,62 46,62	559,44 559,44
131	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km	t	12,00	45,00 0,00	540,00 0,00
Total 1.9. Lucrari diverse						
						3 717,55
		2. Electricitate				
132	08-03-572 -8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, ИПН-48	buc	1,00	866,89 97,44	866,89 97,44
133	08-03-526 -1	Automat bipolar АД-12/2P/16A/30mA	buc	25,00	215,14 65,52	5 378,43 1 638,00
134	08-03-526 -1	Automat bipolar BA-47/29/1P/B10	buc	35,00	107,14 65,52	3 749,80 2 293,20
135	paita	Bara N nul 6x9 mm	buc	8,00	28,00 0,00	224,00 0,00
136	paita	Sina de impamintare	buc	8,00	50,00 0,00	400,00 0,00
137	08-02-410 -1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm	100 m	0,27	749,48 701,40	202,36 189,38
138	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVG in montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	250,00	23,00 14,28	5 749,99 3 570,00
139	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVG, avind sectiunea 3x2,5	m	500,00	27,46	13 731,88

1	2	3	4	5	6	7
		mmp			14,70	7 350,00
140	RpEB11H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVG, avind sectiunea 5x2,5 mmp	m	125,00	42,57 20,16	5 321,34 2 520,00
141	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC	buc	100,00	38,73 31,92	3 872,54 3 192,00
142	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	40,00	54,23 13,02	2 169,16 520,80
143	RpEE01A	Montarea interupatoarelor	buc	15,00	45,65 11,34	684,75 170,10
144	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18, fara tub tip LED	buc	45,00	292,71 51,24	13 172,13 2 305,80
145	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W tip LED	buc	4,00	375,95 39,48	1 503,82 157,92
Total 2. Electricitate						
						57 027,09

Cheltuieli directe	Lei	756 036,75
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	87 373,11
Transport	7,00 %	25 575,57
Total	100,00 +	868 985,43
Cheltuieli de regie	6,00 %	52 139,13
Total	100,00 +	921 124,56
Beneficiu	4,00 %	36 844,98
Total	100,00 +	957 969,54
TVA	20,00 %	191 593,91
Total deviz:		1 149 563,45

Intocmit

Iurie RECEAN

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)