

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat: Primăria com. Bobeica, rl. Hîncești
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Primăria com. Bobeica, rl. Hîncești
3. Obiectul achizițiilor: Drum de acces de la str. Credinței la Rezervoarele de Apă, în satul Dahnovici, raionul Hîncești

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari ;Drum din beton S=900m2; L=300m; B=3.0m.		
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,620
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,000
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=10m	m3	90,000
4	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	30,000
5	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	m2	900,000
6	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm	m2	900,000



Obiect: Drum de acces de la str. Credinței la
Rezervoarele de Apă, în s.Dahnovici, r.Hîncești

Investitor: Primăria com.Bobeica , r-nul
Hincesti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari ;Drum din beton S=900m2; L=300m; B=3.0m.				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			3 068,23
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	850,00	3 068,23
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			160,65
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	850,00	160,65
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorire h=10m	m3			686,32
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	430,00	524,17
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	850,00	35,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	280,00	72,24
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	215,00	3,23
4	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			346,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,24
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	84,97	123,21
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	32,00	8,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	29,00	3,48
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	7 960,00	15,92
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	7 960,00	15,92
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	7 960,00	159,20
5	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	m2			29,20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	2873122004100	Plase sudate	m2	1,0100	26,00	26,26
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	32,00	0,32
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	120,00	0,07
6	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm	m2			327,28
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	84,97	1,70
	7123010010200	Betonist	h-om	0,5800	34,00	19,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	84,97	1,70
	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	0,0060	1 785,00	10,71
	1422102205515	Beton in imbracaminte	m3	0,1500	1 785,00	267,75
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0040	32,00	0,13
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	32,00	0,22
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	29,00	0,32
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0230	175,00	4,03
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0230	1,00	0,02
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	215,00	1,53
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	215,00	4,30

1	2	3	4	5	6	7
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	6,00	13,20
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0230	85,00	1,96

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



Primaria com.Bobeica. rl. Hincesti
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Estimativ

Drum de acces de la str. Credintei la Rezervoarele de Apă, în s. Dahnovici, rl. Hîncești

Valoarea de deviz 588 465,31 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari; Drum din beton S=900m²; L=300m; B=3.0m.				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m ³	0,620	3 068,23	1 902,30
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m ²	9,000	160,65	1 445.85
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=10m	m ³	90,000	686,32	61 768.53
4	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m ²	30,000	346,97	10 409,07
5	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	m ²	900,000	29,20	26 281,00
6	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm	m ²	900,000	327,28	294 551,37
		<i>Total</i>	lei			396 358,12
		Total Lucrari ;Drum din beton S=900m²; L=300m; B=3.0m.				396 358,12 32 022,97

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				

		Total	lei	396 358,12
		Asigurarea sociala si medicala 24 %	24 %	7 685,51
		Total		404 043,63
		Cheltuieli de regie 14,5 %	14,5 %	58 586,33
		Total		462 629,96
		Beneficiul de deviz 6 %	6 %	27 757,80
		Total		490 387,76
		TVA 20 %	20 %	98 077,55
		Total deviz: Inclusiv salariu		588 465,31

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



[Handwritten signature]

Deviz local de resurse № Estimativ**Drum de acces de la str. Credinței la Rezervoarele de Apă, în s. Dahnovici, rl. Hincesti**

Valoarea de deviz 588 465,31 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	522,000	34,00	17 748,00
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	22,500	84,97	1 911,83
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	43,500	84,97	3 696,20
4.	7129020012800	Pavator	h-om	54,000	84,97	4 588,38
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	18,000	84,97	1 529,46
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,000	84,97	1 529,46
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,000	84,97	1 019,64
Total manopera						32 022,97

Materiale:

1.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	109,710	430,00	47 175,30
2.	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	5,400	1 785,00	9 639,00
3.	1422102205515	Beton in imbracaminte	m3	135,000	1 785,00	240 975,00
4.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,060	7 960,00	477,60
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,600	7 960,00	4 776,00
6.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,060	7 960,00	477,60
7.	2320187315789	Decofrol	kg	13,500	29,00	391,50
8.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	9,000	32,00	288,00
9.	2873122004100	Plase sudate	m2	909,000	26,00	23 634,00
10.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	7,500	32,00	240,00
11.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	3,600	32,00	115,20
12.	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	6,300	32,00	201,60
Total materiale de construcții						328 390,80

Utilaje de construcții:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	0,540	120,00	64,80
2.	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	20,700	85,00	1 759,50
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,719	850,00	6 561,15
4.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	1 980,000	6,00	11 880,00
5.	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	20,700	1,00	20,70
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	23,220	280,00	6 501,60
7.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	20,700	175,00	3 622,50
8.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	18,000	215,00	3 870,00
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	7,740	215,00	1 664,10
Total utilaje de construcții						35 944,35

