

## CERERE DE PARTICIPARE

Către \_\_ IP Compania „Teleradio – Moldova”, sos.Hincesti,mun.Chisinau \_\_  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr.ocds-b3wdp1-MD-1690362479999 . .din . . .14.08.2023 . . . . . (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . **Lotul 2: Lucrări de reparație curentă a acoperișului cu membrană PVC la clădirea Centrului Tehnic (bloc „L”) șos. Hîncești, mun. Chișinău . . .** (denumirea contractului de achiziție publică), noi . . .”Resacons-STR”SRL . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . 12.08.2023. . . . . Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . electronic. . . . .

(semnătura autorizată)



**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către \_\_\_\_\_ IP Compania „Teleradio – Moldova”, sos.Hincesti,mun.Chisinau \_\_\_\_\_ -  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea . Lotul 2: Lucrări de  
reparație curentă a acoperișului cu membrană PVC la clădirea Centrului Tehnic (bloc „L”)**  
**șos. Hîncești, mun. Chișinău . \_\_\_\_\_**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție \_\_\_\_\_ **C.O.P.** \_\_\_\_\_ ,  
(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 30 \_\_\_\_\_ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de  
\_\_\_\_\_ 12.09.2023 \_\_\_\_\_ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi  
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . 12.08.2023. . . . . Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . electronic . . . . .

(semnătura autorizată)



Beneficiar: INSTITUTIA PUBLICA COMPANIA  
TELERADIO-MOLDOVA  
codul fiscal 1004600050558  
MD-2028, Moldova, CHISINAU, MUN. CHISINAU,  
Miorita 1

Data: 11.08.2023

## GARANȚIE DE OFERTĂ

Nr. LD2322300356

BC „MAIB” S.A., cu sediul în mun. Chișinău, str. Constantin Tănase 9/1, codul fiscal 1002600003778, cod bancar AGRNMD2X (Garant), a fost informată că RESACONS-STR S.R.L., codul fiscal 1003600159764 (Ofertant”) urmează să înainteze oferta pentru livrarea **Lucrări de reparație curentă a acoperișului cu membrană PVC la clădirea Centrului Tehnic (bloc „L”) șos. Hîncești, mun. Chișinău (Ofertă) conform anunțului de participare nr. ocds-b3wdp1-MD-1690362479999 din 14.08.2023.**

La cererea Ofertantului, noi, BC "MAIB" S.A., prin prezenta, ne angajăm în mod irevocabil să vă plătim orice sumă sau sume ce nu depășesc în total suma de: **5500,00 (CINCI MII CINCI SUTE) MDL** la primirea de către noi a primei solicitări din partea Dvs. în scris, însoțite de o declarație în care se specifică faptul că Ofertantul încalcă una sau mai multe dintre obligațiile sale referitor la condițiile Ofertei, și anume:

- și-a retras Oferta în timpul perioadei valabilității Ofertei sau a modificat Oferta după expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor; sau
- fiind anunțat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a Ofertei, despre adjudecarea contractului: (i) eșuează sau refuză să semneze formularul contractului; sau (ii) eșuează sau refuză să prezinte garanția de bună execuție, dacă se cere conform condițiilor licitației, ori nu a executat vreo condiție specificată în documentele de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziție.

Această garanție va expira în cazul în care Ofertantul devine ofertant câștigător, la primirea de către noi a copieii înștiințării privind adjudecarea contractului și în urma emiterii Garanției de bună execuție eliberată către Dvs. la solicitarea Ofertantului.


Prezenta garanție intra în vigoare la data de **14.08.2023** și este valabilă până la data de **18.09.2023**, inclusiv.

Orice litigiu apărut pe-parcursul realizării prezentei garanții va fi soluționat pe calea negocierilor. În cazul când părțile nu vor soluționa litigiile apărute prin negocieri, acestea vor fi soluționate în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

Cu respect,

(semnătura)

Numele, prenumele: **Maria Garaba**  
Reprezentantul Băncii



Emiterea prezentei Garanții poate fi verificată pe pagina web a băncii [www.maib.md](http://www.maib.md), compartimentul Garanții bancare



**CAIET DE SARCINI**  
**privind**

**Obiectul:** *Lucrări de reparație curentă a acoperișului situate la clădirea Centrului Tehnic (bloc „L”) șos. Hîncești, mun. Chișinău*

**Autoritatea contractantă:** *IP Compania „Teleradio – Moldova”*

1. Descriere generală: În scopul identificării unor operatori economici care ar efectua *Lucrări de reparație curentă a încăperilor „Telefilm-Chișinău” și a acoperișului situate în și pe clădirea Centrului Tehnic (bloc „L”) șos. Hîncești, mun. Chișinău*

Tip	Preț
Lotul 2: Lucrări de reparație curentă a acoperișului cu membrană PVC la clădirea Centrului Tehnic (bloc „L”) șos. Hîncești, mun. Chișinău	549939.10 (fără TVA)
<b>Total</b>	<b>549939.10 lei (fără TVA)</b>

**2. Informații și proiectare:** *Lucrări de reparație curentă a încăperilor „Telefilm-Chișinău” și a acoperișului situate în și pe clădirea Centrului Tehnic (bloc „L”), șos. Hîncești, mun. Chișinău* se vor efectua în baza Documentației de deviz elaborate de către devizier .

**3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate** – conform listei privind cantitățile de lucrări.

**4. Mostre** – nu se aplică

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

**5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente:** Transportarea, manipularea și depozitarea produselor și materialelor utilizate se efectuează de către executorul lucrărilor; executorul duce răspundere de protecția lucrărilor în funcție de condițiile atmosferice; executorul duce răspundere de protecția construcțiilor și teritoriilor aferente clădirii.

**6. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor:** La momentul semnării procesului verbal al recepției finale, se vor constata (după caz) existența viciilor ascunse și a defectelor, se va solicita remedierea loc de către executor.

**7. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor:** Conform normelor și cerințelor tehnologice

**8. Cerințe privind calculul costului:** Prețul ofertei va cuprinde prețul lucrărilor, în lei, fără TVA. Nu se acceptă actualizarea prețurilor pe parcursul derulării contractului. Nu se admit oferte alternative

**9. Criterii de atribuire:** Va fi selectată oferta și atribuirea contractului se va face ofertantului care îndeplinește toate cerințele solicitate prin caiet de sarcini (anexele formular nr. 1), are cel mai mic preț fără TVA, are experiență similară în ultimii trei ani.

**10. Livrarea și documente însoțitoare**

Lucrările executate vor fi însoțite de următoarele documente:

- Factura fiscală electronică;
- Proces verbal de îndeplinire a lucrărilor
- Garanția lucrărilor (de 5 ani).

**11. Termen de executare a lucrărilor:** maxim 30 zile de la demararea lucrărilor

1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări



Obiectivul: IP Compania "Teleradio-Moldova"

Obiectul: Lucrari de reparatie curenta a acoperisului cu membrana PVC la cladirea Centrului Tehnic (bloc "L") sos.Hincesti,mun.Chisinau

Devizul: Lucrari de reparatie curenta a acoperisului cu membrana PVC la cladirea Centrului Tehnic (bloc "L") sos.Hincesti,mun.Chisinau

## Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1.Acoperis</b>		
1	RpCI50A	Reparatii la acoperisuri flexibile cu incalzire termica.	m2	100,000
1.1	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	8,000
1.2	4011106202741	Energie electrica	kw	100,000
1.3	9310060019930	Muncitor	h-om	48,000
1.4	3410540000003	Element de incalzire JRPAN - 2 elemente	h-ut	24,000
1.5	1111000100058	Transformator TDM-10	h-ut	12,000
1.6	1111000100059	Ascensor vertical	h-ut	2,000
2	RpSB05C aplicativ	Demontarea gura de scurgere de pe acoperis, cu diametrul de 100 mm.	buc	7,000
2.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,600
3	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu.	m3	0,400
3.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,020
3.2	7123010010200	Betonist	h-om	0,840
3.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,528
3.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,116
3.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,116
3.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,060
4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m	14,000
4.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,260
4.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,700
4.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,140
5	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din plastic, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm.	buc	14,000
5.1	2875114203870	Gura de scurgere din plastic d110	buc	14,000
5.2	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	1,120
5.3	1752117307055	Calafat alb	kg	0,770
5.4	2320322600294	Bitum de protectie	kg	5,600
5.5	2222222222992	Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)	%	4,000
5.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	15,400
6	SB08E apli	Teava din material plastic pentru canalizare,avind diametrul de 110 mm.(teava de scurgere a apelor pluviale 7 buc)	m	14,000
6.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	14,420
6.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,210
6.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,210
6.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,480
7	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv.	m3	0,400
7.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,410
7.2	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	134,400
7.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,296
7.4	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,268
7.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,136
7.6	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,000
7.7	7123010010200	Betonist	h-om	1,980
7.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,180
7.9	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,023
7.10	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,007
7.11	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,240
7.12	2922140007000	Macara	h-ut	0,112
8	CE17A	Strat suplimentar de geotextil montat substratul de invelitoare C250 Геотекс C250 x 2.15	m2	1 287,000
8.1	2682132600465	Strat de Geotextil C250x2,15	m2	1 480,050
8.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	15 444,000
8.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,000
8.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	257,400
8.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	64,350
8.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	12,870
9	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase PVC LOGICROOF 1,5 MM V-RP sursa,modificate fixate mecanic cu Element de prindere PVC -5280 buc,Diblu	m2	1 470,000



		telescopice cu surub de metal -5280 buc in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu.		
9.1	2682132600470	Membrane PVC LOGICROOF 1,5 mm V-RP sura	m2	1 690,500
9.2	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	441,000
9.3	20023501	Elemente de prindere PVC	buc	5 280,000
9.4	011090911	Dibluri telescopice cu surub de metal	buc	5 280,000
9.5	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,000
9.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	441,000
9.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	176,400
9.8	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	73,500
9.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	58,800
10	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu Ghermetic PU 30 (Chit polimeric se exclude,Ghermetic PU30 se include)	m	154,000
10.1	2430226103000	Ghermetik PU 30	kg	23,100
10.2	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	1,540
10.3	2222222222992	Material marunt (adeziv, diluant)	%	5,000
10.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	46,200
10.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,700
		<b>TOTAL 1.Acoperis</b>		
		<b>2.Lift (arborele de ridicare)</b>		
11	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	33,000
11.1	4100126202818	Apă	m3	1,650
11.2	7132040012700	Parchetar	h-om	4,950
11.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,950
11.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,320
12	CD50D	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea peste 4 m.	m3	0,010
12.1	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	4,000
12.2	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,002
12.3	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,000
12.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004
12.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,046
12.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,009
12.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,004
13	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.	m2	20,000
13.1	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,100
13.2	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,320
13.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	63,000
13.4	2652102100737	Var hidratat	kg	72,000
13.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,520
13.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,120
13.7	7122050013400	Zidar	h-om	20,000
13.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,000
13.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,040
13.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,100
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	33,000
14.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,089
14.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	429,000
14.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,386
14.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,330
14.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	19,800
14.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,300
14.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,990
14.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,396
15	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin,Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k=4	m2	33,000
15.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	7,260
15.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	283,800
15.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,924
15.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,264
15.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	13,200
15.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,640
15.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,396
15.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,198
16	CE17A	Strat suplimentar de geotextil montat substratul de invelitoare C250 Геотекс C250 x 2.15	m2	33,000
16.1	2682132600465	Strat de Geotextil C250x2.15	m2	37,950
16.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	396,000
16.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,000
16.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	6,600
16.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,650

16.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,330
17	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase PVC LOGICROOF 1,5 MM V-RP sura,modificate fixate mecanic cu Element de prindere PVC -132 buc,Diblu telescopic cu surub de metal -132 buc in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu.	m2	33,000
17.1	2682132600470	Membrane PVC LOGICROOF 1,5 mm V-RP sura	m2	37,950
17.2	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	9,900
17.3	20023501	Elemente de prindere PVC	buc	132,000
17.4	011090911	Dibluri telescopic cu surub de metal	buc	132,000
17.5	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,000
17.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	9,900
17.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,960
17.8	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	1,650
17.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,320
		<b>TOTAL 2.Lift (arborele de ridicare)</b>		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;

Obiectivul: IP Compania "Teleradio-Moldova"

Obiectul: Lucrari de reparatie curenta a acoperisului cu membrana PVC la cladirea Centrului Tehnic (bloc "L") sos.Hincesti,mun.Chisinau

Devizul: Lucrari de reparatie curenta a acoperisului cu membrana PVC la cladirea Centrului Tehnic (bloc "L") sos.Hincesti,mun.Chisinau

## Deviz local Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 0000-00-00

Valoarea de deviz 659 926,92 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.Acoperis</b>				
1	RpCI50A	Reparatii la acoperisuri flexibile cu incalzire termica.	m2	100,000	27,79	2 779,00
					18,00	1 800,00
2	RpSB05C aplicativ	Demontarea gura de scurgere de pe acoperis, cu diametrul de 100 mm.	buc	7,000	30,00	210,00
					30,00	210,00
3	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu.	m3	0,400	135,48	54,19
					128,25	51,30
4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m	14,000	5,45	76,30
					5,25	73,50
5	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din plastic, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm.	buc	14,000	310,60	4 348,39
					41,25	577,50
6	SB08E apli	Teava din material plastic pentru canalizare,avind diametrul de 110 mm.(teava de scurgere a apelor pluviale 7 buc)	m	14,000	123,58	1 730,18
					12,00	168,00
7	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltime pina la 35 m inclusiv.	m3	0,400	2 005,57	802,23
					202,50	81,00
8	CE17A	Strat suplimentar de geotextil montat substratul de invelitoare C250 Геотекс C250 x 2.15	m2	1 287,000	42,76	55 027,85
					9,38	12 065,63
9	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase PVC LOGICROOF 1,5 MM V-RP sura,modificate fixate mecanic cu Element de prindere PVC -5280 buc,Diblu telescopic cu surub de metal -5280 buc in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu.	m2	1 470,000	234,11	344 138,65
					15,75	23 152,50
10	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu Ghermetic PU 30 (Chit polimeric se exclude,Ghermetic PU30 se include)	m	154,000	52,07	8 018,72
					13,13	2 021,25
		<b>TOTAL 1.Acoperis</b>				<b>417 185,52</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>40 200,68</b>
		<b>2.Lift (arborele de ridicare)</b>				
11	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	33,000	13,38	441,51
					11,25	371,25
12	CD50D	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea peste 4 m.	m3	0,010	5 616,34	56,16
					207,00	2,07
13	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.	m2	20,000	91,59	1 831,79
					45,00	900,00
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	33,000	81,60	2 692,83
					26,25	866,25
15	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k=4	m2	33,000	54,61	1 802,01
					18,00	594,00
16	CE17A	Strat suplimentar de geotextil montat substratul de invelitoare C250 Геотекс C250 x 2.15	m2	33,000	42,76	1 410,97
					9,38	309,38
17	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase PVC LOGICROOF 1,5 MM V-RP sura,modificate fixate mecanic cu Element de prindere PVC -132 buc,Diblu telescopic cu surub de	m2	33,000	236,43	7 802,33





	metal -132 buc in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu.			15,75	519,75
	<b>TOTAL 2.Lift (arborele de ridicare)</b>				<b>16 037,60</b>
	<b>Inclusiv salariul</b>				<b>3 562,70</b>

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>1 167,023</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,000</b>

Total		433 223,12
Asigurari sociale si medicale	24,000%	10 503,21
Total		443 726,33
Cheltuieli de transport	7,000%	27 152,26
Total		470 878,59
Cheltuieli de regie	14,500%	68 277,39
Total		539 155,98
Beneficiu de deviz	2,000%	10 783,12

<b>Total General fara TVA</b>	<b>549 939,10</b>
<b>TVA (20%)</b>	<b>109 987,82</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>659 926,92</b>
<b>Inclusiv salariul</b>	<b>43 763,37</b>

Intocmit: "Resacons-STR" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin, [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;



Obiectivul: IP Compania "Teleradio-Moldova"

Obiectul: Lucrari de reparatie curenta a acoperisului cu membrana PVC la cladirea Centrului Tehnic (bloc "L") sos.Hincesti,mun.Chisinau

Devizul: Lucrari de reparatie curenta a acoperisului cu membrana PVC la cladirea Centrului Tehnic (bloc "L") sos.Hincesti,mun.Chisinau

## Devizul local de resurse Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 0000-00-00

Valoarea de deviz 659 926,92 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	7122050013400	Zidar	h-om	20,046	37,50	751,72
2	7123010010200	Betonist	h-om	2,820	37,50	105,75
3	7132030012600	Mozaicar	h-om	33,000	37,50	1 237,50
4	7132040012700	Parchetar	h-om	4,950	37,50	185,63
5	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	761,100	37,50	28 541,25
6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	25,480	37,50	955,50
7	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,260	37,50	47,25
8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	270,358	37,50	10 138,43
9	9310060019930	Muncitor	h-om	48,009	37,50	1 800,35
<b>Total manopera</b>						<b>43 763,37</b>
<b>Materiale</b>						
1	011090911	Dibluri telescopic cu surub de metal	buc	5 412,000	3,76	20 329,47
2	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,268	507,90	136,12
3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,830	412,67	1 167,86
4	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,296	412,67	122,15
5	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	1,120	211,63	237,02
6	1752117307055	Calafat alb	kg	0,770	52,91	40,74
7	20023501	Elemente de prindere PVC	buc	5 412,000	1,67	9 048,05
8	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,000	5 260,44	0,03
9	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,210	5,29	1,11
10	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	6,000	0,00	1 281,49
11	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	10,000	0,00	15 581,74
12	2222222222992	Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)	%	4,000	0,00	145,03
13	2222222222992	Material marunt (adeziv, diluant)	%	5,000	0,00	285,59
14	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,000	0,00	19,33
15	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	450,900	26,45	11 927,80
16	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	8,000	45,00	360,00
17	2320322600294	Bitum de protectie	kg	5,600	45,00	252,00
18	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	1,540	26,71	41,14
19	2430226103000	Ghermetik PU 30	kg	23,100	245,49	5 670,74
20	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,210	284,08	59,66
21	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	14,420	104,12	1 501,41
22	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,002	1 058,13	2,55
23	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	4,000	12,50	50,00
24	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	775,800	2,85	2 208,22
25	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	134,400	2,85	382,55
26	2652102100737	Var hidratat	kg	72,000	7,35	529,49
27	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,410	0,00	0,00
28	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,100	0,00	0,00
29	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,320	0,00	0,00
30	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	8,349	0,00	0,00
31	2682132600465	Strat de Geotextil C250x2.15	m2	1 518,000	23,72	36 012,01
32	2682132600470	Membrane PVC LOGICROOF 1,5 mm V-RP sura	m2	1 728,450	156,40	270 329,58

33	2875114203870	Gura de scurgere din plastic d110	buc	14,000	221,15	3 096,09
34	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	15 840,000	0,42	6 704,33
35	4011106202741	Energie electrica	kw	100,000	2,99	299,00
36	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,874	26,58	23,24
37	4100126202818	Apă	m3	1,650	26,58	43,86
<b>Total materiale</b>						<b>387 889,40</b>
<b>Utilaje</b>						
1	1111000100058	Transformator TDM-10	h-ut	12,000	5,00	60,00
2	1111000100059	Ascensor vertical	h-ut	2,000	10,00	20,00
3	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,116	5,00	0,58
4	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	75,150	10,00	751,50
5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,060	20,00	1,20
6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,460	20,00	29,20
7	2922140007000	Macara	h-ut	0,116	400,00	46,20
8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	74,746	5,00	373,73
9	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,007	300,00	2,16
10	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,240	20,00	4,80
11	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,116	5,00	0,58
12	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,023	250,00	5,70
13	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,694	50,00	34,70
14	3410540000003	Element de incalzire JRPAN - 2 elemente	h-ut	24,000	10,00	240,00
<b>Total utilaje</b>						<b>1 570,35</b>
<b>Total</b>						<b>433 223,12</b>
Asigurari sociale si medicale				24,000%		10 503,21
<b>Total</b>						<b>443 726,33</b>
Cheltuieli de transport				7,000%		27 152,26
<b>Total</b>						<b>470 878,59</b>
Cheltuieli de regie				14,500%		68 277,39
<b>Total</b>						<b>539 155,98</b>
Beneficiu de deviz				2,000%		10 783,12
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>549 939,10</b>
<b>Total</b>						<b>549 939,10</b>
TVA				20%		109 987,82
<b>TOTAL Deviz</b>						<b>659 926,92</b>

Intocmit: "Resacons-STR" SRL  
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:  
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;

Antreprenor: "Resacons-STR" SRL

Investitor:

Obiect: Lucrari de reparatie curenta a acoperisului cu membrana PVC la cladirea Centrului Tehnic (bloc "L") sos.Hincesti,mun.Chisinau

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.Acoperis</b>				
1	RpCI50A	Reparatii la acoperisuri flexibile cu incalzire termica.	m2			<b>27,79</b> 18,00
1.1	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,080	45,00	3,60
1.2	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,99	2,99
1.3	9310060019930	Muncitor	h-om	0,480	37,50	18,00
1.4	3410540000003	Element de incalzire JRPAN - 2 elemente	h-ut	0,240	10,00	2,40
1.5	1111000100058	Transformator TDM-10	h-ut	0,120	5,00	0,60
1.6	1111000100059	Ascensor vertical	h-ut	0,020	10,00	0,20
2	RpSB05C aplicativ	Demontarea gura de scurgere de pe acoperis, cu diametrul de 100 mm.	buc			<b>30,00</b> 30,00
2.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,800	37,50	30,00
3	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu.	m3			<b>135,48</b> 128,25
3.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	26,58	1,33
3.2	7123010010200	Betonist	h-om	2,100	37,50	78,75
3.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,320	37,50	49,50
3.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,290	5,00	1,45
3.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,290	5,00	1,45
3.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,150	20,00	3,00
4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m			<b>5,45</b> 5,25
4.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,090	37,50	3,38
4.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	37,50	1,88
4.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	20,00	0,20
5	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din plastic, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm.	buc			<b>310,60</b> 41,25
5.1	2875114203870	Gura de scurgere din plastic d110	buc	1,000	221,15	221,15
5.2	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,080	211,63	16,93
5.3	1752117307055	Calafat alb	kg	0,055	52,91	2,91
5.4	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,400	45,00	18,00
5.5	2222222222992	Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)	%	4,000	0,00	0,00
5.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,100	37,50	41,25
6	SB08E apli	Teava din material plastic pentru canalizare,avind diametrul de 110 mm.(teava de scurgere a apelor pluviale 7 buc)	m			<b>123,58</b> 12,00
6.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,030	104,12	107,24
6.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015	284,08	4,26
6.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	5,29	0,08
6.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320	37,50	12,00
7	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv.	m3			<b>2 005,57</b> 202,50
7.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,025	0,00	0,00
7.2	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	336,000	2,85	956,38
7.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,740	412,67	305,38
7.4	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,670	507,90	340,30
7.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,340	26,58	9,04
7.6	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,000	0,00	0,00
7.7	7123010010200	Betonist	h-om	4,950	37,50	185,63
7.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	37,50	16,88
7.9	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,057	250,00	14,25
7.10	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,018	300,00	5,40
7.11	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	20,00	12,00
7.12	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	400,00	112,00
8	CE17A	Strat suplimentar de geotextil montat substratul de invelitoare C250, Геотекс C250 x 2.15	m2			<b>42,76</b> 9,38
8.1	2682132600465	Strat de Geotextil C250x2.15	m2	1,150	23,72	27,28

8.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,000	0,42	5,08
8.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,000	0,00	0,00
8.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,200	37,50	7,50
8.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	37,50	1,88
8.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	5,00	0,05
9	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase PVC LOGICROOF 1,5 MM V-RP sura,modificate fixate mecanic cu Element de prindere PVC -5280 buc,Diblu telescopic cu surub de metal -5280 buc in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu.	m2			<b>234,11</b> 15,75
9.1	2682132600470	Membrane PVC LOGICROOF 1,5 mm V-RP sura	m2	1,150	156,40	179,86
9.2	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,300	26,45	7,94
9.3	20023501	Elemente de prindere PVC	buc	3,592	1,67	6,01
9.4	011090911	Dibluri telescopic cu surub de metal	buc	3,592	3,76	13,49
9.5	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,000	0,00	0,00
9.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,300	37,50	11,25
9.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,120	37,50	4,50
9.8	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,050	10,00	0,50
9.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,040	5,00	0,20
10	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu Ghermetic PU 30 (Chit polimeric se exclude,Ghermetic PU30 se include)	m			<b>52,07</b> 13,13
10.1	2430226103000	Ghermetic PU 30	kg	0,150	245,49	36,82
10.2	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,010	26,71	0,27
10.3	2222222222992	Material marunt (adeziv, diluant)	%	5,000	0,00	0,00
10.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,300	37,50	11,25
10.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	37,50	1,88
		<b>TOTAL 1.Acoperis</b>				<b>417 185,52</b>
		<b>2.Lift (arborele de ridicare)</b>				
11	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2			<b>13,38</b> 11,25
11.1	4100126202818	Apă	m3	0,050	26,58	1,33
11.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	37,50	5,63
11.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	37,50	5,63
11.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	20,00	0,80
12	CD50D	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea peste 4 m.	m3			<b>5 616,34</b> 207,00
12.1	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,000	12,50	5 000,00
12.2	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,241	1 058,13	255,01
12.3	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001	5 260,44	2,63
12.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,440	26,58	11,70
12.5	7122050013400	Zidar	h-om	4,580	37,50	171,75
12.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,940	37,50	35,25
12.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,350	400,00	140,00
13	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.	m2			<b>91,59</b> 45,00
13.1	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
13.2	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,016	0,00	0,00
13.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,150	2,85	8,97
13.4	2652102100737	Var hidratat	kg	3,600	7,35	26,47
13.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,026	412,67	10,73
13.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,006	26,58	0,16
13.7	7122050013400	Zidar	h-om	1,000	37,50	37,50
13.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	37,50	7,50
13.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	5,00	0,01
13.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	50,00	0,25
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			<b>81,60</b> 26,25
14.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
14.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,85	37,00
14.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	412,67	17,33
14.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,010	26,58	0,27
14.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	37,50	22,50
14.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	37,50	3,75
14.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	5,00	0,15
14.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	50,00	0,60
15	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k=4	m2			<b>54,61</b> 18,00
15.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,220	0,00	0,00



15.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,800	2,85	24,48
15.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,028	412,67	11,55
15.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,008	26,58	0,21
15.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,400	37,50	15,00
15.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	37,50	3,00
15.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	5,00	0,06
15.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,006	50,00	0,30
16	CE17A	Strat suplimentar de geotextil montat substratul de invelitoare C250 Геотекс C250 x 2.15	m2			<b>42,76</b>
						<b>9,38</b>
16.1	2682132600465	Strat de Geotextil C250x2.15	m2	1,150	23,72	27,28
16.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,000	0,42	5,08
16.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,000	0,00	0,00
16.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,200	37,50	7,50
16.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	37,50	1,88
16.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	5,00	0,05
17	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase PVC LOGICROOF 1,5 MM V-RP sura,modificate fixate mecanic cu Element de prindere PVC -132 buc,Diblu telescopic cu surub de metal -132 buc in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu.	m2			<b>236,43</b>
						<b>15,75</b>
17.1	2682132600470	Membrane PVC LOGICROOF 1,5 mm V-RP sura	m2	1,150	156,40	179,86
17.2	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,300	26,45	7,94
17.3	20023501	Elemente de prindere PVC	buc	4,000	1,67	6,69
17.4	011090911	Dibluri telescopic cu surub de metal	buc	4,000	3,76	15,03
17.5	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,000	0,00	0,00
17.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,300	37,50	11,25
17.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,120	37,50	4,50
17.8	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,050	10,00	0,50
17.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,040	5,00	0,20
		<b>TOTAL 2.Lift (arborele de ridicare)</b>				<b>16 037,60</b>

APROBAT:

Intocmit: "Resacons-STR" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;