

Reparatia salii de muzica la gradinita de
copii s. Bahmut, r. Calaras

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 309 448,58 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sala de muzica				
1	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	106,20	20,50 11,50	2 177,10 1 221,30
2	CD05C	Compartimentari din placi 590 x 240 in ziduri cu grosime de 12,5 cm, fara armare, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier	m3	0,19	2 125,39 220,00	403,82 41,80
3	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,80	2 593,22 40,50	4 667,80 72,90
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	106,20	4,90 1,50	520,38 159,30
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	106,20	92,99 61,00	9 875,96 6 478,20
6	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	106,20	92,08 60,00	9 778,90 6 372,00

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	106,20	25,46 10,00	2 703,68 1 062,00
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	106,20	32,84 27,50	3 487,66 2 920,50
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	106,20	4,90 1,50	520,38 159,30
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	106,20	43,30 27,50	4 598,04 2 920,50
11	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	69,62	452,69 95,50	31 516,30 6 648,71
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	69,62	32,84 27,50	2 286,35 1 914,55
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	69,62	4,90 1,50	341,14 104,43
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	69,62	43,30 27,50	3 014,27 1 914,55
15	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	69,62	16,34 11,00	1 137,59 765,82
16	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	10,44	496,70 49,50	5 185,55 516,78
17	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	69,62	82,92 35,00	5 772,87 2 436,70

1	2	3	4	5	6	7
18	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	69,62	291,88 65,00	20 320,34 4 525,30
19	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, 3*2.5mm	m	50,00	147,90 7,00	7 395,00 350,00
20	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, 3*1.5 mm	m	50,00	142,80 7,00	7 140,00 350,00
21	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor	buc	2,00	91,55 32,50	183,10 65,00
22	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,00	98,07 15,50	196,14 31,00
23	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)	buc	10,00	599,50 11,50	5 995,00 115,00
		Total Sala de muzica Inclusiv salariu				129 217,36 41 145,64
		2. Lucrari exetioare				
24	CC09A	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv	m2	41,00	125,33 52,50	5 138,53 2 152,50
25	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu	m2	41,00	121,45 85,00	4 979,37 3 485,00

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				
26	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	41,00	416,98 145,00	17 096,15 5 945,00
27	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3	1,00	586,56 563,50	586,56 563,50
28	CB01D	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special greu (cupole, arce, placi cu simpla si dubla curbura, grinzi cu zabrele, ciuperci circulare ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu strapungeri, canale sau goluri nevizitabile si pentru suprafetele curbe sau poligonale foarte complicate), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv	m2	12,00	217,56 102,50	2 610,72 1 230,00
29	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,50	1 587,50 285,00	2 381,24 427,50
30	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	22,75	497,46 192,75	11 317,13 4 385,06
31	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada de inox	kg	35,00	1 811,21 10,50	63 392,36 367,50
		Total Lucrari exetioare Inclusiv salariu				107 502,06 18 556,06

		Total	lei	236 719,42
		CNAM	24,00 %	14 328,41
		Cheltuieli de transport	1,00 %	1 744,85
		Cheltuieli de regie	1,00 %	2 527,93
		Beneficiu de deviz	1,00 %	2 553,21
		Total	100,00 +	257 873,81
		TVA	20,00 %	51 574,76

1	2	3	4	5	6	7
		Total deviz:				309 448,58
		Inclisiv salariu				59 701,71

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)