

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de constructive a trotuarului din s. Tibirica raionul Calarasi

Valoarea de deviz 837 682,55 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. 1. Sectorul IP LT Tibirica						
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,474	3 100,53 0,00	1 469,65 0,00
2	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	85,25	47,70 0,00	4 066,43 0,00
3	DE11A	Borduri mici, 1000x200x100 prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	192,00	116,18 15,77	22 306,18 3 028,03
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	23,68	673,14 52,04	15 940,06 1 232,41
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,154	11 553,57 0,00	1 779,25 0,00
6	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	33,39	1 904,21 29,75	63 581,43 993,50
Total 1. Sectorul IP LT Tibirica					109 142,99	
Incluziv salariu					5 253,95	
		2. Sectorul 2 drum de acces spre gradinita				

1	2	3	4	5	6	7
7	TsC02D1	Saptura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,496	3 100,47 0,00	1 537,84 0,00
8	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	89,28	47,70 0,00	4 258,66 0,00
9	RpAcA13 C	Montarea tevei PVC SN4MS dn 500 mm Materiale marunte=1,015	m	6,00	446,83 50,47	2 680,99 302,80
10	CA01E4	Preparare beton cu centrala de betoane pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), Pentru utilizarea aditivilor la betoane preparate pe santier cu betoniera	m3	3,76	1 855,19 12,09	6 975,51 45,46
11	DE11A	Borduri mici, 1000x200x100 prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	310,00	116,18 15,77	36 015,18 4 889,01
12	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	24,80	673,14 52,04	16 693,98 1 290,70
13	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat 4 cmasezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	248,00	244,11 31,33	60 538,47 7 770,27
14	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	9,00	673,14 52,04	6 058,30 468,40
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,059	11 560,59 0,00	682,08 0,00
16	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	12,69	1 904,20 29,75	24 164,36 377,58
Total Sectorul 2 drum de acces spre gradinita						159 605,36
Incluziv salariu						15 144,22
		3. Sectorul 3 drum de acces spre Primaria str. Botanica				

1	2	3	4	5	6	7
17	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,633	3 100,49 0,00	1 962,61 0,00
18	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3	1,76	782,06 780,66	1 376,43 1 373,97
19	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	117,108	47,70 0,00	5 586,03 0,00
20	DE11A	Borduri mici, 1000x200x100 prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	358,00	116,18 15,77	41 591,72 5 646,02
21	RpAcA13 C	Montarea tevei PVC SN4MS dn 250 mm Materiale marunte=1,015	m	6,00	323,98 50,47	1 943,86 302,80
22	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	35,80	673,14 52,04	24 098,57 1 863,19
23	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat 4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	286,40	244,11 31,33	69 912,16 8 973,40
24	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat 6 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	50,00	264,41 31,33	13 220,34 1 566,59
Total Sectorul 3 drum de acces spre Primaria str. Botanica						159 691,73
Incluziv salariu						19 725,97
		4. Sectorul 4 drum de acces spre cladirea fostei primarii				
25	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,72	3 100,50 0,00	2 232,36 0,00
26	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5	t	129,60	47,70	6 181,92

1	2	3	4	5	6	7
		km			0,00	0,00
27	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	28,80	212,77 89,37	6 127,75 2 573,83
28	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 14 mm inclusiv	kg	130,68	16,60 1,73	2 168,93 226,70
29	CA01E4	Preparare beton cu centrala de betoane pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), Pentru utilizarea aditivilor la betoane preparate pe santier cu betoniera C20/16(BC20/B250)	m3	4,32	1 855,19 12,09	8 014,40 52,23
30	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	34,56	673,14 52,04	23 263,87 1 798,65
31	DE11A	Borduri mici, 1000x200x100 prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	422,00	116,18 15,77	49 027,12 6 655,36
32	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat 4 cmasezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	345,60	244,11 31,33	84 363,28 10 828,24

Total Sectorul 4 drum de acces spre cladirea fostei primarii						181 379,63
Incluziv salariu						22 135,02

Cheltuieli directe	lei	609 819,70
Adigurarea medicala si sociala	24,00 %	14 942,20
Cheltuieli transport	7,00 %	33 483,07
Cheltueli regie	5,00 %	32 912,25
Beneficiu Deviz	1,00 %	6 911,57
Total	100,00 +	698 068,79
TVA	20,00 %	139 613,76

Total deviz:

837 682,55

Incluziv salariu

62 259,16

Intocmit (SRL Kedacons)
(funcția, semnătura)

Verificat ()
(funcția, semnătura)