

Lucrari de protectie impotriva dezastrelor provocate de inundatii ale paraurilor

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Restabilirea drumului

Valoarea de deviz 244 017,40 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drum				
1	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	28,20	35,42	998,84
2	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	194,00	761,78	147 785,07
		Total Drum Inclusiv salariu				148 783,91 7 494,65
		2. Cuvete				
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,40	918,13	2 203,52
4	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	286,00	6,91	1 977,29
		Total Cuvete Inclusiv salariu				4 180,81

	Total	lei	152 964,73
	CASM	24,00 %	1 798,72
	Total	100,00 +	154 763,44

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea materialelor	10,00 %			12 780,29
		Total	100,00 +			167 543,73
		Cheltuieli de regie	14,50 %			24 293,84
		Total	100,00 +			191 837,58
		Beneficiu	6,00 %			11 510,25
		Total	100,00 +			203 347,83
		TVA	20,00 %			40 669,57
		Total deviz: Inclusiv salariu				244 017,40

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de protectie impotriva dezastrelor provocate de inundatii ale paraurilor

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № Restabilirea drumului

Valoarea de deviz 244 017,40 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	129,98	57,66	7 494,65
		Total manopera				7 494,65

Materiale:

1.	1212121212121	Apa	m3	53,35	0,00	0,00
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	19,788	461,50	9 132,16
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	246,38	461,50	113 704,37
4.	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	49,664	100,00	4 966,40
		Total materiale de construcții				127 802,93

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,2276	402,50	1 701,61
2.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	28,518	374,00	10 665,73
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,40	408,06	2 203,52
4.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	6,6352	298,00	1 977,29
5.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,432	206,00	1 118,99
Total utilaje de construcții						17 667,15

Total	lei	152 964,73
CASM	24,00 %	1 798,72
Total	100,00 +	154 763,44
Transportarea materialelor	10,00 %	12 780,29
Total	100,00 +	167 543,73
Cheltuieli de regie	14,50 %	24 293,84
Total	100,00 +	191 837,58
Beneficiu	6,00 %	11 510,25
Total	100,00 +	203 347,83
TVA	20,00 %	40 669,57

Total deviz:**244 017,40**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)Formular Nr.5
WinCmeta**Obiect Lucrari de protectie impotriva
dezastrilor provocate de inundatii ale paraurilor****Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1. Drum						
1	DH02A	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2			35,42
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0880	402,50	35,42
2	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3			761,78

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6700	57,66	38,63
	1212121212121	Apa	m3	0,2750	0,00	0,00
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,2700	461,50	586,11
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	461,50	47,07
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	100,00	25,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0090	402,50	3,62
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1470	374,00	54,98
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0280	206,00	5,77
		2. Cuvete				
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			918,13
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	408,06	918,13
4	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			6,91
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	298,00	6,91

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.