

**Lucrari de reparatie in Sectia
pneumologie din cadrul IMC,
Clinica Pediatrie**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Sistemul electric interior**

Valoarea de deviz 731 328,50 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	450,000	12,000 12,000	5 400,000 5 400,000
2	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	450,000	27,235 18,000	12 255,750 8 100,000
3	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	30,000	45,000 45,000	1 350,000 1 350,000
4	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	30,000	28,201 25,800	846,030 774,000
		<i>Total</i>	lei			19 851,780
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			3 749,760
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			137,131
		<i>Total</i>				23 738,671
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			3 442,107
		<i>Total</i>				27 180,778

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 630,847
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				28 811,625 15 624,000
		2. Lucrari montare				
5	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	84,000	13,200 13,200	1 108,800 1 108,800
6	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	68,000	3,600 3,600	244,800 244,800
7	08-03-573- 4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 36 module)	buc	2,000	233,600 142,200	467,200 284,400
8	08-03-573- 4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 24 module)	buc	2,000	233,600 142,200	467,200 284,400
9	08-03-573- 4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 12 module)	buc	1,000	233,600 142,200	233,600 142,200
10	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc	1,000	180,400 93,600	180,400 93,600
11	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intreruptor automat, , cu caracteristica "B-C" In=4-20 A, U230V	buc	1,000	155,350 93,600	155,350 93,600
12	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intreruptor automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "C" In=16A, In=30mA,	buc	1,000	155,350 93,600	155,350 93,600

1	2	3	4	5	6	7
13	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	47,150	3 209,297 1 428,000	151 318,345 67 330,200
14		Tub Flexibil d=16-25	m	4 715,000	6,000 0,000	28 290,000 0,000
15	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,300	4 056,500 2 064,000	1 216,950 619,200
16		Tub Flexibil d=40	m	30,000	24,000 0,000	720,000 0,000
17	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	47,450	546,956 404,400	25 953,053 19 188,780
18		Cablu BBГНГ-LS 3x1.5 mm ²	m	1 720,000	12,500 0,000	21 500,000 0,000
19		Cablu BBГНГ-LS 3x2.5 mm ²	m	2 490,000	23,300 0,000	58 017,000 0,000
20		Cablu BBГНГ-LS 4x1,5 mm ²	m	200,000	19,300 0,000	3 860,000 0,000
21		Cablu BBГНГ-LS 5x2,5 mm ²	m	280,000	39,000 0,000	10 920,000 0,000
22		Cablu BBГНГ-LS 5x6 mm ²	m	55,000	86,000 0,000	4 730,000 0,000
23		Doze 100x100	buc	40,000	27,000 0,000	1 080,000 0,000
24	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator ingropat simplu 1 clapeta	buc	82,000	95,021 18,000	7 791,722 1 476,000
25	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator ingropat simplu tip 2 clapete	buc	21,000	105,020 18,000	2 205,420 378,000
26	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator ingropat simplu tip 2 clapete tip scara	buc	20,000	125,021 18,000	2 500,420 360,000
27	RpEE17A	Montarea prizelor - Priza cu impamantare tip ingropat 16A	buc	170,000	103,615 26,400	17 614,550 4 488,000
28		Rama 2 locuri	buc	20,000	15,000 0,000	300,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
29		Rama 3 locuri	buc	40,000	25,000 0,000	1 000,000 0,000
30		Rama 4 locuri	buc	6,000	35,000 0,000	210,000 0,000
31	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat cu banda led 6400 K 3600 lm 40 W, 600x600 incorporate	buc	30,000	675,336 66,000	20 260,080 1 980,000
32	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat cu banda led 6400 K 3600 lm 40 W, 600x600 aparente	buc	30,000	675,336 66,000	20 260,080 1 980,000
33	RpEF13C	Montarea corpurilor de iluminat de perete (Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia "Iesire" de tip permanent, IP22, Led 4W, flux luminos 150LM, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore)	buc	4,000	481,010 73,200	1 924,040 292,800
34	RpEF16A	Montarea aplicelor de perete/tavan banda led 22 W aplicabil IP65	buc	19,000	238,426 19,200	4 530,094 364,800
35	RpEF13C	Montarea corpurilor de iluminat de perete 6-10W LED (deasupra la pat pacient)	buc	46,000	481,010 73,200	22 126,460 3 367,200
36	RpEF13C	Montarea corpurilor de iluminat de peret bacteriologic +lampa 30W	buc	6,000	481,010 73,200	2 886,060 439,200
		<i>Total</i>	lei			414 226,974
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			25 106,299
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			11 323,369
		<i>Total</i>				450 656,642
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			79 503,281
		<i>Total</i>				530 159,923
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			31 809,595
		Total Lucrari montare Inklusiv salariu				561 969,518 104 609,580
		3. Cost utilaj				
37		Panou pentru intrerupatoare automate 36 module IP31	buc	2,000	1 384,000 0,000	2 768,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
38		Panou pentru intrerupatoare automate 24 module IP31	buc	2,000	753,000 0,000	1 506,000 0,000
39		Panou pentru intrerupatoare automate 12 module IP31	buc	1,000	604,000 0,000	604,000 0,000
40		Separator de sarcina BH-32, 3P, 32A	buc	8,000	150,000 0,000	1 200,000 0,000
41		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=10A, Un=230V Intrerupator automat 1P, BA 47-29, 6-10A,	buc	37,000	40,000 0,000	1 480,000 0,000
42		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=10A, Un=230V Intrerupator automat 1P, BA 47-29, 16A, B	buc	12,000	40,000 0,000	480,000 0,000
43		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=20A, Un=230V Intrerupator automat 1P, BA 47-29, 20A, B	buc	20,000	100,000 0,000	2 000,000 0,000
44		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДТ32 C20A, 30mA	buc	7,000	400,000 0,000	2 800,000 0,000
45		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=25A, Idn=30mA, U=230V ABДТ32 C25A, 30mA	buc	14,000	400,000 0,000	5 600,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			18 438,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			221,256
		Total Cost utilaj Inclusiv salariu				18 659,256

		Total	lei			609 440,42
		TVA	20 %			121 888,08
		Total deviz: Inclusiv salariu				731 328,50 120 233,58

Intocmit

Magda SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP Institutul Mamei si Copilului
(IMC)

**Lucrari de reparatie in Sectia
pneumologie din cadrul IMC,
Clinica Pediatrie**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Sistemul electric interior**

Valoarea de deviz 731 328,50 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	1 468,8330	60,00	88 129,980
2.	7122050013400	Zidar	h-om	12,9000	60,00	774,000
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	135,0000	60,00	8 100,000
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	364,6600	60,00	21 879,600
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,5000	60,00	1 350,000
Total manopera						120 233,58

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0996	10 000,00	996,000
2.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0285	25 000,00	712,500
3.	1011924	Electrozi Ɖ42A, diametru 4 mm	kg	46,2620	85,00	3 932,270
4.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	10,00	0,010
5.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,6490	50,00	32,450
6.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	639,4900	15,00	9 592,350
7.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0340	100,00	3,400
8.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	639,4900	10,00	6 394,900
9.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0260	50,00	1,300
10.	1019852	Vopsea	kg	1,1650	85,00	99,025
11.	1111000100020	Intreupator	buc	82,0000	70,00	5 740,000
12.	11110001000201	Intreupator dublu	buc	21,0000	80,00	1 680,000
13.	11110001000202	Intreupator dublu scara	buc	20,0000	100,00	2 000,000
14.	1111122200005	Glob pentru aplica	buc	19,1900	10,00	191,900
15.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	9,5500	25,00	238,750
16.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0	m3	0,0300	350,00	10,500

		mm				
17.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2250	350,00	78,750
18.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,8500	1,00	0,850
19.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	25 000,00	25,000
20.	2051142950700	Dibluri	buc	158,0000	2,00	316,000
21.	246647730241834	Aplica simpla led 22 W aplicabil IP65	buc	19,0000	200,00	3 800,000
22.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	85,6000	5,00	428,000
23.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,9000	2,30	22,770
24.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0030	100,00	0,300
25.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	782,2800	4,20	3 285,576
26.	2746167335101	Priza bipolară	buc	170,0000	70,00	11 900,000
27.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	293,0000	6,00	1 758,000
28.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	158,0000	2,00	316,000
29.	2874115893301	Bolt metalic	buc	56,0000	4,60	257,600
30.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	2,00	112,000
31.	287527440050231	Corp de iluminat cu banda led 6400 K 40 W, 600x600 incorporate	buc	30,0000	600,00	18 000,000
32.	287527440050232	Corp de iluminat cu banda led 6400 K 40 W, 600x600 incorporate	buc	30,0000	600,00	18 000,000
33.	287527440050233	Corp de iluminat (Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia "Iesire" de tip permanent, IP22, Led 4W, flux luminos 150LM, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore)	buc	4,0000	400,00	1 600,000
34.	287527440050235	Corp de iluminat 6-10 W	buc	46,0000	400,00	18 400,000
35.	287527440050236	Corp de iluminat bacteriologic 30W	buc	6,0000	400,00	2 400,000
36.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,6800	22,00	102,960
37.	5009030	Flanse	10 buc	47,4500	100,00	4 745,000
38.	5009031	Scoabe	10 buc	317,9150	100,00	31 791,500
39.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	14,7095	100,00	1 470,950
40.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	37,9600	100,00	3 796,000
41.	5009061	Fisa de izolatie	buc	1 432,9900	0,20	286,598
42.	5009062	Papuci de cablu	buc	18,3000	1,00	18,300
43.	5009070	Racordari	10 buc	85,4100	10,00	854,100
44.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	3,0000	1,00	3,000
45.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	2,3725	100,00	237,250
46.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,0090	100,00	100,900
47.	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	10,00	0,010
48.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0260	10,00	0,260
49.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	7,6240	20,00	152,480
50.	gt	Tub Flexibil d=16-25	m	4 715,0000	6,00	28 290,000
51.	gt1	Tub Flexibil d=40	m	30,0000	24,00	720,000
52.	gt12	Cablu BBГнг-LS 3x1.5 mm2	m	1 720,0000	12,50	21 500,000
53.	gt123	Cablu BBГнг-LS 3x2.5 mm2	m	2 490,0000	23,30	58 017,000
54.	gt1234	Cablu BBГнг-LS 4x1,5 mm2	m	200,0000	19,30	3 860,000
55.	gt12345	Cablu BBГнг-LS 5x2,5 mm2	m	280,0000	39,00	10 920,000
56.	gt123456	Cablu BBГнг-LS 5x6 mm2	m	55,0000	86,00	4 730,000
57.	vbjk	Doze 100x100	buc	40,0000	27,00	1 080,000

58.	vbjk1	Rama 2 locuri	buc	20,0000	15,00	300,000
59.	vbjk12	Rama 3 locuri	buc	40,0000	25,00	1 000,000
60.	vbjk123	Rama 4 locuri	buc	6,0000	35,00	210,000
61.	vbjk1234	Panou pentru intrerupatoare automate 36 module IP31	buc	2,0000	1 384,00	2 768,000
62.	vbjk12345	Panou pentru intrerupatoare automate 24 module IP31	buc	2,0000	753,00	1 506,000
63.	vbjk123456	Panou pentru intrerupatoare automate 12 module IP31	buc	1,0000	604,00	604,000
64.	vbjk1234567	Separator de sarcina BH-32, 3P, 32A	buc	8,0000	150,00	1 200,000
65.	vbjk12345678	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=10A, Un=230V Intrerupator automat 1P, BA 47-29, 6-10A,	buc	37,0000	40,00	1 480,000
66.	vbjk123456789	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=10A, Un=230V Intrerupator automat 1P, BA 47-29, 16A, B	buc	12,0000	40,00	480,000
67.	vbjka	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=20A, Un=230V Intrerupator automat 1P, BA 47-29, 20A, B	buc	20,0000	100,00	2 000,000
68.	vbjka1	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДТ32 C20A, 30mA	buc	7,0000	400,00	2 800,000
69.	vbjka12	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=25A, Idn=30mA, U=230V ABДТ32 C25A, 30mA	buc	14,0000	400,00	5 600,000
Total materiale de construcții						304 950,50

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	6,5865	10,00	65,865
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	752,0200	10,00	7 520,200
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	132,0550	50,00	6 602,750
4.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	1,1000	100,00	110,000
5.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	1,1000	50,00	55,000
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	9,4500	10,00	94,500
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	7,0500	100,00	705,000
8.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	50,00	6,000
9.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	230,2940	50,00	11 514,700
10.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	6,5865	100,00	658,650
Total utilaje de construcții						27 332,67

Total	lei	609 440,42
TVA	20 %	121 888,08

Total deviz:

731 328,50

Intocmit

Magda SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP Institutul Mamei si Copilului
(IMC)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatie in Sectia
pneumologie din cadrul IMC, Clinica PediatrieInvestitor IMSP Institutul Mamei si
Copilului (IMC)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			12,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	60,00	12,00
		<i>Total</i>	lei			5 400,000
2	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			27,235
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,20	7,14
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	350,00	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	100,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			12 255,750
3	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			45,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	60,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	39,00
		<i>Total</i>	lei			1 350,000
4	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			28,201
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	60,00	19,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,30	0,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	100,00	0,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	100,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			846,030
		2. Lucrari montare				
5	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			13,200

1	2	3	4	5	6	7
						13,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	60,00	13,20
		<i>Total</i>	lei			1 108,800
6	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curenti tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,600 ----- 3,600
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	60,00	3,60
		<i>Total</i>	lei			244,800
7	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 36 module)	buc			233,600 ----- 142,200
	1	Muncitor	h-om	2,3700	60,00	142,20
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	85,00	8,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	50,00	5,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	85,00	1,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	10,00	0,70
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	50,00	35,50
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	100,00	22,00
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	50,00	11,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	100,00	7,00
		<i>Total</i>	lei			467,200
8	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 24 module)	buc			233,600 ----- 142,200
	1	Muncitor	h-om	2,3700	60,00	142,20
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	85,00	8,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	50,00	5,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	85,00	1,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	10,00	0,70
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	50,00	35,50
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	100,00	22,00
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	50,00	11,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	100,00	7,00
		<i>Total</i>	lei			467,200
9	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 12 module)	buc			233,600 ----- 142,200
	1	Muncitor	h-om	2,3700	60,00	142,20
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	85,00	8,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	50,00	5,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	85,00	1,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	10,00	0,70
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	50,00	35,50
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	100,00	22,00
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	50,00	11,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	100,00	7,00
		<i>Total</i>	lei			233,600
10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc			180,400 ----- 93,600
	1	Muncitor	h-om	1,5600	60,00	93,60

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	85,00	5,95
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	10,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	50,00	2,45
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	15,00	18,30
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	50,00	0,30
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	85,00	3,06
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	25 000,00	25,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,10
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	1,00	1,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	10,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	10,00	0,06
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	20,00	0,24
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	50,00	2,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
		Total	lei			180,400
11	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, , cu caracteristica "B-C" In=4-20 A, U230V	buc			155,350 93,600
	1	Muncitor	h-om	1,5600	60,00	93,60
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	85,00	5,95
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	10,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	50,00	2,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	15,00	18,30
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	50,00	0,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	85,00	3,40
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	25 000,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,10
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	1,00	1,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	10,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	10,00	0,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	20,00	0,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	10,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	50,00	2,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,00
		Total	lei			155,350
12	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "C" In=16A, In=30mA,	buc			155,350 93,600
	1	Muncitor	h-om	1,5600	60,00	93,60
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	85,00	5,95
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	10,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	50,00	2,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	15,00	18,30
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	50,00	0,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	85,00	3,40
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	25 000,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,10
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	1,00	1,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	10,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	10,00	0,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	20,00	0,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	10,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	50,00	2,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			155,350
13	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			3 209,297 ----- 1 428,000
	1	Muncitor	h-om	23,8000	60,00	1 428,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	10 000,00	21,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	85,00	81,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	15,00	201,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	10,00	134,00
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	25,00	5,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	100,00	100,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	100,00	670,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,20	3,60
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	10,00	18,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	10,00	1,10
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	10,00	158,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	50,00	135,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	50,00	242,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	100,00	11,00
		<i>Total</i>	lei			151 318,345
14		Tub Flexibil d=16-25	m			6,000 ----- 0,000
	gt	Tub Flexibil d=16-25	m	1,0000	6,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			28 290,000
15	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			4 056,500 ----- 2 064,000
	1	Muncitor	h-om	34,4000	60,00	2 064,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	10 000,00	20,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	85,00	81,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	15,00	201,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	10,00	134,00
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,4000	25,00	10,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	100,00	100,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	100,00	670,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,20	3,60
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	10,00	18,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	10,00	3,30
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,5000	10,00	235,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	50,00	135,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	50,00	348,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	100,00	33,00
		<i>Total</i>	lei			1 216,950
16		Tub Flexibil d=40	m			24,000 ----- 0,000
	gt1	Tub Flexibil d=40	m	1,0000	24,00	24,00
		<i>Total</i>	lei			720,000
17	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir	100 m			546,956 -----

1	2	3	4	5	6	7
		sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2				404,400
	1	Muncitor	h-om	6,7400	60,00	404,40
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	25 000,00	15,02
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	85,00	1,70
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	100,00	31,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	100,00	80,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,20	2,44
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	20,00	3,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	100,00	2,00
		Total	lei			25 953,053
18		Cablu BBΓHF-LS 3x1.5 mm2	m			12,500
						0,000
	gt12	Cablu BBΓHF-LS 3x1.5 mm2	m	1,0000	12,50	12,50
		Total	lei			21 500,000
19		Cablu BBΓHF-LS 3x2.5 mm2	m			23,300
						0,000
	gt123	Cablu BBΓHF-LS 3x2.5 mm2	m	1,0000	23,30	23,30
		Total	lei			58 017,000
20		Cablu BBΓHF-LS 4x1,5 mm2	m			19,300
						0,000
	gt1234	Cablu BBΓHF-LS 4x1,5 mm2	m	1,0000	19,30	19,30
		Total	lei			3 860,000
21		Cablu BBΓHF-LS 5x2,5 mm2	m			39,000
						0,000
	gt12345	Cablu BBΓHF-LS 5x2,5 mm2	m	1,0000	39,00	39,00
		Total	lei			10 920,000
22		Cablu BBΓHF-LS 5x6 mm2	m			86,000
						0,000
	gt123456	Cablu BBΓHF-LS 5x6 mm2	m	1,0000	86,00	86,00
		Total	lei			4 730,000
23		Doze 100x100	buc			27,000
						0,000
	vbjk	Doze 100x100	buc	1,0000	27,00	27,00
		Total	lei			1 080,000
24	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator ingropat simplu 1 clapeta	buc			95,021
						18,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	60,00	18,00
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	70,00	70,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,20	0,02
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	5,00	1,00
		Total	lei			7 791,722
25	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator ingropat simplu tip 2 clapete	buc			105,020
						18,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	60,00	18,00
	11110001000201	Intrerupator dublu	buc	1,0000	80,00	80,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,20	0,02
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	5,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 205,420
26	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator ingropat simplu tip 2 clapete tip scara	buc			125,021
						18,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	60,00	18,00
	11110001000202	Intrerupator dublu scara	buc	1,0000	100,00	100,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,20	0,02
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	5,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			2 500,420
27	RpEE17A	Montarea prizelor - Priza cu impamantare tip ingropat 16A	buc			103,615
						26,400
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	60,00	26,40
	2746167335101	Priza bipolară	buc	1,0000	70,00	70,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,20	0,21
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	5,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			17 614,550
28		Rama 2 locuri	buc			15,000
						0,000
	vbjk1	Rama 2 locuri	buc	1,0000	15,00	15,00
		<i>Total</i>	lei			300,000
29		Rama 3 locuri	buc			25,000
						0,000
	vbjk12	Rama 3 locuri	buc	1,0000	25,00	25,00
		<i>Total</i>	lei			1 000,000
30		Rama 4 locuri	buc			35,000
						0,000
	vbjk123	Rama 4 locuri	buc	1,0000	35,00	35,00
		<i>Total</i>	lei			210,000
31	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat cu banda led 6400 K 3600 lm 40 W, 600x600 incorporate	buc			675,336
						66,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	60,00	66,00
	287527440050231	Corp de iluminat cu banda led 6400 K 40 W, 600x600 incorporate	buc	1,0000	600,00	600,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	2,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	4,20	0,34
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	5,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			20 260,080
32	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat cu banda led 6400 K 3600 lm 40 W, 600x600 aparente	buc			675,336
						66,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	60,00	66,00
	287527440050232	Corp de iluminat cu banda led 6400 K 40 W, 600x600 incorporate	buc	1,0000	600,00	600,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	2,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	4,20	0,34
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	5,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			20 260,080
33	RpEF13C	Montarea corpurilor de iluminat de perete (Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia "Iesire" de tip permanent, IP22, Led 4W, flux luminos 150LM, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore)	buc			481,010
						73,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2200	60,00	73,20
	287527440050233	Corp de iluminat (Corp de iluminat de siguranta cu	buc	1,0000	400,00	400,00

1	2	3	4	5	6	7
		inscriptia "Iesire" de tip permanent, IP22, Led 4W, flux luminos 150LM, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore)				
	2874115893301	Bolt metalic	buc	1,0000	4,60	4,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	2,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,20	0,21
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	5,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			1 924,040
34	RpEF16A	Montarea aplicelor de perete/tavan banda led 22 W aplicabil IP65	buc			238,426 19,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3200	60,00	19,20
	246647730241834	Aplica simpla led 22 W aplicabil IP65	buc	1,0000	200,00	200,00
	1111122200005	Glob pentru aplica	buc	1,0100	10,00	10,10
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	2,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0300	4,20	0,13
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	5,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			4 530,094
35	RpEF13C	Montarea corpurilor de iluminat de perete 6-10W LED (deasupra la pat pacient)	buc			481,010 73,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2200	60,00	73,20
	287527440050235	Corp de iluminat 6-10 W	buc	1,0000	400,00	400,00
	2874115893301	Bolt metalic	buc	1,0000	4,60	4,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	2,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,20	0,21
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	5,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			22 126,460
36	RpEF13C	Montarea corpurilor de iluminat de peret bacteriologic +lampa 30W	buc			481,010 73,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2200	60,00	73,20
	287527440050236	Corp de iluminat bacteriologic 30W	buc	1,0000	400,00	400,00
	2874115893301	Bolt metalic	buc	1,0000	4,60	4,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	2,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,20	0,21
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	5,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			2 886,060
		3. Cost utilaj				
37		Panou pentru intreruptoare automate 36 module IP31	buc			1 384,000 0,000
	vbjk1234	Panou pentru intreruptoare automate 36 module IP31	buc	1,0000	1 384,00	1 384,00
		<i>Total</i>	lei			2 768,000
38		Panou pentru intreruptoare automate 24 module IP31	buc			753,000 0,000
	vbjk12345	Panou pentru intreruptoare automate 24 module IP31	buc	1,0000	753,00	753,00
		<i>Total</i>	lei			1 506,000
39		Panou pentru intreruptoare automate 12 module IP31	buc			604,000 0,000
	vbjk123456	Panou pentru intreruptoare automate 12 module IP31	buc	1,0000	604,00	604,00
		<i>Total</i>	lei			604,000
40		Separator de sarcina BH-32, 3P, 32A	buc			150,000 0,000
	vbjk1234567	Separator de sarcina BH-32, 3P, 32A	buc	1,0000	150,00	150,00
		<i>Total</i>	lei			1 200,000

1	2	3	4	5	6	7
41		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=10A, Un=230V Intrerupator automat 1P, BA 47-29, 6-10A,	buc			40,000 ----- 0,000
	vbjk12345678	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=10A, Un=230V Intrerupator automat 1P, BA 47-29, 6-10A,	buc	1,0000	40,00	40,00
		<i>Total</i>	lei			1 480,000
42		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=10A, Un=230V Intrerupator automat 1P, BA 47-29, 16A, B	buc			40,000 ----- 0,000
	vbjk123456789	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=10A, Un=230V Intrerupator automat 1P, BA 47-29, 16A, B	buc	1,0000	40,00	40,00
		<i>Total</i>	lei			480,000
43		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=20A, Un=230V Intrerupator automat 1P, BA 47-29, 20A, B	buc			100,000 ----- 0,000
	vbjka	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=20A, Un=230V Intrerupator automat 1P, BA 47-29, 20A, B	buc	1,0000	100,00	100,00
		<i>Total</i>	lei			2 000,000
44		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABDT32 C20A, 30mA	buc			400,000 ----- 0,000
	vbjka1	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABDT32 C20A, 30mA	buc	1,0000	400,00	400,00
		<i>Total</i>	lei			2 800,000
45		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=25A, Idn=30mA, U=230V ABDT32 C25A, 30mA	buc			400,000 ----- 0,000
	vbjka12	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=25A, Idn=30mA, U=230V ABDT32 C25A, 30mA	buc	1,0000	400,00	400,00
		<i>Total</i>	lei			5 600,000

APROBAT:

Intocmit
Magda SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
IMSP Institutul Mamei si Copilului (IMC)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.