

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ СМЕТ

Общестроительные работы в здании Теоретического лица с.Бешгиоз

№ d/o	Группа объектов/ наименование объекта	стоимость без НДС	НДС	стоимость всего
СМЕТА №1	Внутренние общестроительные работы	1492841,71	0	1492842
СМЕТА №2	Внутренние сантехнические работы	49408,33	0	49408,33
СМЕТА №3	Электромонтажные работы	34692,6	0	34692,6
СМЕТА №4	Наружная канализация	19797,3	0	19797,3
СМЕТА №5	Мебель и оборудование	156251	0	156251
				0
				0
	итого по объекту	1752990,94	0	1752990,94

Дата составления: **11 февраля 2019 год**

Подписано: _____

Фамилия: **Н.Кисеев**

Должность в рамках фирмы: **директор**

Наименование фирмы и печать: **SRL AMBORIO**



**"Реконструкция бывшей
начальной школы под
социальный центр" с.Бешгиоз,
р-н Чадыр-Лунга**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 1
Внутренние общестроительные работы

Valoarea de deviz 1 492 841,71 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Общестроительные работы				
		1.1. Полы				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.) Коэффициент к трудозатратам =0,5	m2	446,280	7,272 6,342	3 245,558 2 830,530
2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) толщ.5см	m3	22,310	379,815 57,084	8 473,680 1 273,536
3	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка армирующей сварной сетки ВР-3 100x100x3)	m2	446,280	16,158 1,730	7 210,881 771,952
4	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2	446,280	94,203 31,136	42 041,123 13 895,541
5	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 20 мм) под ламинат и гидроизоляционную пленку в с/у	m2	240,950	133,966 26,985	32 279,184 6 502,030
6	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea	m2	210,470	211,449	44 503,605

1	2	3	4	5	6	7
		stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая пластиковые плинтуса и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2)			44,686	9 405,153
7	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)	m2	5,210	46,530 44,977	242,421 234,330
8	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	234,880	68,116 40,362	15 999,097 9 480,226
9	IzF03A2 прим.	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip IA sau TSA 2000, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitm (Пароизоляция горизонтальных поверхностей дифузионной пленкой ЕСО В 55г/м ² , наклеенным по всей поверхности на битумную мастику)	m2	47,880	22,082 4,612	1 057,305 220,838
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей полов - бетоноконтант)	m2	470,690	4,595 1,730	2 162,734 814,217
11	CG17D1	Облицовка пола керамической плиткой на клею, площадью: более 16м ² *дизайн и качество плитки согласовать с заказчиком Коэффициент к трудозатратам=0,6	m2	470,690	192,605 66,886	90 657,063 31 482,360
12	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite (Окраска эмалью старых, ранее окрашенных полов) за 1 раз	m2	46,340	23,259 23,064	077,817 1 068,786
13	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea	m	269,800	88,745	23 943,272

1	2	3	4	5	6	7
		maxima de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 10 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью более 16 м2) норма расхода коея 0,405 на м.п.			24,506	6 611,584
		<i>Total</i>	Lei			272 893,740
		Total Покрытия Inclusiv salariu				272 893,740 84 591,083
		1.2. Стены				
14	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка стен и откосов от известковой побелки) коэффициент к трудозатратам=0,5	m2	1 457,070	7,631 6,631	11 118,753 9 661,683
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	1 457,070	8,854 7,784	12 901,012 11 341,953
16	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором М 100-Т для затирки, известково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и	m2	1 457,070	114,506 66,309	166 843,066 96 616,826



1	2	3	4	5	6	7
		сетки)				
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей стен - бетоноконтактом)	m2	1 457,070	4,745 1,730	6 913,489 2 520,434
18	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) облицовка стен и перегородок до потолка керамической плиткой на клею *дизайн и качество плитки согласовывать с заказчиком	m2	314,950	206,957 57,083	65 181,220 17 978,388
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью по малярной сетке, с ручным приготовлением раствора)	m2	1 142,120	53,971 35,173	61 640,877 40 171,318
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Fugenfullet" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Fugenfuller" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)	m2	1 149,620	35,858 31,713	41 223,212 36 457,899
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимерно-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) окраска стен *цветовое решение согласовывать с заказчиком	m2	1 149,620	43,713 31,713	50 253,339 36 457,899
22	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого	kg	114,960	75,436 4,036	8 672,120 463,990




1	2	3	4	5	6	7
		материала)				
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			424 747,088
		Total Стены Inclusiv salariu				424 747,088 251 670,390
		1.3. Перегородки				
23	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica (Двойные перегородки из гипсокартонных плит и сердцевины из минеральной ваты, общей толщиной 10-12,5 см, монтируемые на металлические элементы)	m2	298,080	170,697 69,192	50 881,232 20 624,752
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей стен - бетоноконтактом)	m2	575,320	4,595 1,730	2 643,504 995,212
25	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) облицовка стен и перегородок до потолка керамической плиткой на клею *дизайн и качество плитки согласовывать с заказчиком	m2	142,260	245,013 95,139	34 855,558 13 534,474
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) толщ.3мм по узкой малярной сетке на стыках	m2	433,060	84,843 70,345	36 742,183 30 463,681
27	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	-433,600	30,498 27,677	-13 223,860 -12 000,660



1	2	3	4	5	6	7
		Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50) коэффициент к трудозатратам=2,0 коэффициент к материалам=2,0 коэффициент к машинам=2,0				
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Fugenfullet" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Fugenfuller" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)	m2	433,060	35,858 31,713	15 528,711 13 733,632
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) окраска стен *цветовое решение согласовывать с заказчиком	m2	433,060	43,713 31,713	18 930,352 13 733,632
30	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	4,330	75,441 4,035	326,661 17,471
31	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Установка готовых пластмассовых витрин на любой кладке, площадью 7,5-10,0 м2, в зданиях на высоте до 5 м включительно) Устройство мет.пластик. перегородки с остеклением в помещении №8 (тамбур главного входа)	m2	6,720	786,112 40,362	5 282,673 271,233
32	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile	m2	3,410	1 223,878 52,469	4 173,423 178,919

1	2	3	4	5	6	7
		si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) 1,55x2,2м - 1шт вмонтировать в металлопластик. перегородку				
		Total	Lei			156 140,437
		Total Peregorodki Inclusiv salariu				156 140,437 81 552,346
		1.4. Proeme				
33	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия - дерев.оконных блоков) 1,65x2,35м - 1шт (пом. №3)	m2	3,880	24,223 24,223	93,986 93,986
34	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей) Разборка стен из полн.котельца для устройства раздаточных окон и двери дебаркадера, №3 -0,62, №5 - 0,77, №14 - 2,05	m3	3,440	230,997 227,757	794,631 783,484
35	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2	m2	6,820	1 223,871 52,469	8 346,801 357,838



1	2	3	4	5	6	7
		включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) Установка новых м/п. дверей в капитальных стенах 1,55x2,2м - 2шт. (пом.№3, 14)				
36	CK57A	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 (Установка оконных блоков из ПВХ-профилей: глухих с площадью проема до 2м2) Установка фрамуги 1,55x0,95м. (пом.№3)	m2	1,470	1 128,693 98,885	1 659,179 145,361
37	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) Установка новых м/п дверей в комплекте с замками и наличниками в новых перегородках из гипсокартона (пом.№2: 0,9x2,1м - 1 шт.; пом.№11, 12, отсеки №16, 17, 18, 19: 0,8x2,1м - 8шт.; отсеки №16-19: 0,9x2,1м - 12шт., пом. №4: 1,0x2,1м - 2,1м2) - 22 двери	m2	40,110	1 222,076 52,470	49 017,454 2 104,590
38	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно) Монтаж раздаточных окон с	m2	1,280	1 169,406 32,298	1 496,840 41,342



1	2	3	4	5	6	7
		открыванием 0,8x0,8 -2 шт. (пом.№5)				
39	RpCJ03B	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T (Ремонт известково-цементным раствором марки 50 Т внутренней необработанной штукатурки на кирпичных или бетонных стенах, толщиной 2,5 см) Штукатурка откосов в пом.№3, 5, 14.	m2	8,840	70,884 52,475	626,611 463,875
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов - бетоноконтактом)	m2	119,320	4,595 1,730	548,275 206,423
41	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью по малярной сетке, с ручным приготовлением раствора) толщ. 3мм	m2	119,320	84,843 70,345	10 123,458 8 393,566
42	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка откосов вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм- добавлять или отнимать от нормы CF50) Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,0	m2	-119,320	30,498 27,677	-3 639,014 -3 302,419
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Fugenfullet" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки	m2	119,320	35,858 31,713	4 278,581 3 783,995

1	2	3	4	5	6	7
		на основе гипса "Fugenfuller" на поверхность откосов, толщиной 1,0 мм)				
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) Окраска откосов	m2	119,320	43,713 31,713	5 215,835 3 783,995
45	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) Облицовка подоконника на раздаточных окнах внизу керамической плиткой на клею *дизайн и качество плитки согласовать с заказчиком	m2	0,960	245,032 95,139	235,231 91,333
46	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Наличники (уголочки) для окон или дверей из алюминия)	m	409,400	10,836 5,766	4 436,258 2 360,600
47	CH06A	Mina curenta metalica montata - Устройство алюминиевых перил в с/у, высота перил 85-90см, бшт по 3,6м.	m	21,600	748,454 51,894	16 166,606 1 120,910
48	CH06A	Mina curenta metalica montata - Устройство алюминиевых перил в коридорах, высота перил 85-90см,	m	81,810	748,616 51,894	61 244,285 4 245,448
		Total ,	Lei			160 645,017
		Total Проемы Inclusiv salariu				160 645,017 24 674,327
		1.5. Устройство площадки, ступеней (дебаркадер для пищеблока, пом 3)				
49	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона для	m3	1,410	967,267 334,387	1 363,846 471,486

1	2	3	4	5	6	7
		выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами) Устройство бетонного основания				
50	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2	13,320	90,063 69,192	1 199,635 921,638
51	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Покрытие полов главного входа (ступени, площадки) из керамических плиток на клее (сухая смесь) для наружных работ) Облицовка входа (ступени, площадка, торцы) * дизайн согласовать с заказчиком, поверхность плитки шероховатая	m2	6,800	197,320 63,426	1 341,778 431,297
52	RpCP21D	Protectia muchiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scari de lemn sau la pragul tocurilor (Установка противогололедных прорезиновых планок на шурупах-саморезах)	m	8,000	25,448 14,992	203,580 119,932
53	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta (Металлические готовые ограждения: из стального профиля или кованые, на лестницах или балконах,	kg	21,110	29,121 19,027	614,738 401,660



1	2	3	4	5	6	7
		включая поручни)				
		Total	Lei			4 723,577
		Total Устройство площадки, ступеней (дебаркадер для пищеблока, пом 3)				4 723,577 2 346,013
		Inclusiv salariu				
		1.6. Потолки				
54	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant (Очистка потолков от известковой побелки) Коэффициент к трудозатратам=0,5	m2	727,500	7,631 6,631	5 551,509 4 824,009
55	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice ((Подвесные потолки из пластиковой вагонки, с сборкой каркаса из металлических профилей) (пом.№10 - 31,09м2, №11 - 6,84м2, №12 - 9,12м2, отсеки №16-19 - 3,63м2 x 4шт=14,52м2)	m2	61,570	189,445 132,619	11 664,119 8 165,348
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей потолков -бетоноконтактом)	m2	665,930	4,595 1,730	3 059,811 1 151,931
57	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) Коэффициент к трудозатратам=0,5	m2	665,930	58,220 44,110	38 770,356 29 374,080
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Fugenfullet" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью по малярной сетке, с ручным приготовлением раствора) Коэффициент к трудозатратам=0,5	m2	665,930	35,858 31,743	23 878,966 21 118,609



1	2	3	4	5	6	7
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) Окраска потолков	m2	665,930	43,713 31,713	29 109,827 21 118,667
		<i>Total</i>	Lei			112 034,588
		Total Потолки Inclusiv salariu				112 034,588 85 752,644
		<i>Total</i>	Lei			1 131 184,44 7
		Total Общестроительные работы Inclusiv salariu				1 131 184,44 7 530 586,803

		Total	Lei	1 131 184,50
		Соцфонд и медстрах	22,5 %	119 382,03
		Транспорт материалов	5 %	29 743,69
		Итого		1 280 310,22
		Накладные расходы	10 %	128 031,02
		Итого		1 408 341,24
		Сметная прибыль	6 %	84 500,47
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 492 841,71 530 586,80



Intocmit

SRL AMBORIO

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)