

**Reconstruirea cladirii
Terminalului Aeroportului
International #Eugen Doga# -
Chisinau (nr. cadastral
0100120.236.01), cu
replanificarea partiala a
incaperilor si extinderea acestora**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-13-1
Bloc 1A, 1B, 1C. Sistem de anunturi sonore (comp. TS5)

Valoarea de deviz 379 239,73 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 2-13-1				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	2,5000	21,76	54,40
					21,76	54,40
2	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	2,5000	40,47	101,17
					32,64	81,59
		<i>Total</i>	lei			155,57
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			32,64
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7 %			1,11
		<i>Total</i>				189,32
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14 %			26,50
		<i>Total</i>				215,82
		<i>Beneficiu</i>	6 %			12,95
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				228,77 135,99
		1.2. Lucrari de montare				
3	10-08-001-01	Aparate receptoare: Усилитель мощности	buc	3,0000	2 624,02	7 872,06
					2 610,96	7 832,88
4	10-04-101-07	Utilaj de abonat si utilaj divers: Megafon sau coloana sonora: in incapere	buc	80,0000	219,27	17 541,60
					217,58	17 406,40
5	10-04-064-01	Aparataj de masa: Megafon de masa	buc	30,0000	329,15	9 874,50
					326,37	9 791,10
6	10-04-101-07	Utilaj de abonat si utilaj divers: Megafon sau coloana sonora: in incapere	buc	5,0000	219,27	1 096,35
					217,58	1 087,90
7	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	13,0000	802,16	10 428,14
					733,24	9 532,18
8		Кабель UTP cat. 5E 4*2*0.52	m	300,0000	8,30	2 490,00
					0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
9		Кабель огнестойкий 1x2x1.5 mm2 JE-H(St)H FE180 E30 PH120	m	1 000,0000	8,30 0,00	8 300,00 0,00
10	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	8,0000	4 414,88 2 589,20	35 319,00 20 713,62
11		Труба поливинилхлоридная ПВХ-20	m	800,0000	15,60 0,00	12 480,00 0,00
12	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala	100 buc	0,1600	2 997,31 2 689,31	479,57 430,29
13		Коробка протяжная 100x100x70	buc	16,0000	25,00 0,00	400,00 0,00
14	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,2000	5 869,64 3 350,73	7 043,57 4 020,88
15		Труба стальная ф25	m	120,0000	27,92 0,00	3 350,40 0,00
		<i>Total</i>	lei			116 675,19
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			16 995,66
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7 %			2 187,09
		<i>Total</i>				135 857,94
		<i>Cheltuieli de regie</i>	70 %			49 570,68
		<i>Total</i>				185 428,62
		<i>Beneficiu</i>	6 %			11 125,72
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				196 554,34 70 815,25
		1.3. Utilaj				
16		Усилитель мощности 120 Вт локальный TOA sau analog	buc	3,0000	8 500,00 0,00	25 500,00 0,00
17		Громкоговорители потолочные, врезные PC-1867, PC- 1869 - TOA sau analog	buc	80,0000	375,00 0,00	30 000,00 0,00
18		Станция (панель оповещения) . BOSCH LBB-1941/00 sau analog	buc	30,0000	2 000,00 0,00	60 000,00 0,00
19		Громкоговоритель настенный мощностью 3...6 Вт BS-678 sau analog	buc	5,0000	750,00 0,00	3 750,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			119 250,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				119 250,00
		<i>Total</i>	lei			316 033,11
		Total 2-13-1 Inclusiv salariu				316 033,11 70 951,24
		Total	lei			316 033,11
		TVA	20 %			63 206,62
		Total deviz: Inclusiv salariu				379 239,73 70 951,24

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstruirea cladirii
Terminalului Aeroportului
International #Eugen Doga# -
Chisinau (nr. cadastral
0100120.236.01), cu
replanificarea partiala a
incaperilor si extinderea acestora**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-13-1
Bloc 1A, 1B, 1C. Sistem de anunturi sonore (comp. TS5)**

Valoarea de deviz 379 239,73 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-13-1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	748,5755	94,60	70 815,24
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,8625	94,60	81,59
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5750	94,60	54,40
Total manopera						70 951,24

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0193	18 000,00	347,76
2.	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungii, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6сп"	t	0,0010	18 000,00	17,28
3.	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,6000	36,00	21,60
4.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0078	1 650,00	12,87
5.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	8,9400	54,00	482,76
6.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0168	125,00	2,10
7.	1012073	Ate aspre	kg	0,4800	10,00	4,80
8.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,2000	6,50	7,80
9.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	107,2000	8,30	889,76
10.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,3040	65,00	84,76
11.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	107,2000	6,50	696,80
12.	1019852	Vopsea	kg	1,0760	65,00	69,94
13.	1100014	Tirfon	100 buc	0,9350	65,00	60,78
14.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,7800	65,00	50,70
15.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0032	3 500,00	11,20
16.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	1,6000	21,00	33,60
17.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0013	340,00	0,42
18.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,2500	3,50	14,88
19.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	20,30	0,51
20.	5009030	Flanse	10 buc	9,2240	6,50	59,96
21.	5009031	Scoabe	10 buc	58,5200	6,50	380,38
22.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	4,0300	65,00	261,95
23.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	10,4000	6,50	67,60
24.	5009061	Fisa de izolatie	buc	302,6000	0,65	196,69
25.	5009070	Racordari	10 buc	14,4000	6,50	93,60
26.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПІС-50"	buc	9,6000	0,65	6,24

27.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,7460	65,00	48,49
28.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,2600	65,00	16,90
29.	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0360	36,00	1,30
30.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,1680	125,00	21,00
31.	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,3000	125,00	37,50
32.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	1,2750	65,00	82,88
33.	5440089-01	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	2,3800	65,00	154,70
34.	60011	Труба стальная ф25	m	120,0000	27,92	3 350,40
35.	6004	Кабель УТР cat. 5Е 4*2*0.52	m	300,0000	8,30	2 490,00
36.	6005	Кабель огнестойкий 1x2x1.5 mm2 JE-H(St)H FE180 E30 PH120	m	1 000,0000	8,30	8 300,00
37.	6007	Труба поливинилхлоридная ПВХ-20	m	800,0000	15,60	12 480,00
38.	6009-01	Коробка протяжная 100x100x70	buc	16,0000	25,00	400,00
39.	70010-02	Громкоговоритель настенный мощностью 3...6 Вт BS-678	buc	5,0000	750,00	3 750,00
40.	7004-02	Усилитель мощности 120 Вт локальный ТОА	buc	3,0000	8 500,00	25 500,00
41.	7006-02	Громкоговорители потолочные, врезные РС 1867, РС- 1869 - ТОА	buc	80,0000	375,00	30 000,00
42.	7008-02	Станция (панель оповещения) . BOSCH LBB-1941/00	buc	30,0000	2 000,00	60 000,00
Total materiale de constructii						150 509,89

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,9596	550,00	1 077,78
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	172,9600	65,00	11 242,40
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	33,6996	25,00	842,49
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0575	25,00	1,44
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0431	54,00	2,33
6.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,5520	15,00	8,28
7.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	53,0564	18,00	955,02
8.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,9596	250,00	489,90
Total utilaje de constructii						14 619,63

Total	lei	316 033,11
TVA	20 %	63 206,62
Total deviz:		379 239,73

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reconstruirea cladirii Terminalului
Aeroportului International #Eugen Doga# -
Chisinau (nr. cadastral 0100120.236.01), cu
replanificarea partiala a incaperilor si
extinderea acestora**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 2-13-1				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			21,76
						21,76
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	94,60	21,76
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			54,40
2	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			40,47
						32,64
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	94,60	32,64
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,50	5,95
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	340,00	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,30	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	54,00	0,93
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,58
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			101,17
		1.2. Lucrari de montare				
3	10-08-001-01	Aparate receptoare: Усилитель мощности	buc			2 624,02
						2 610,96
	1	Muncitor	h-om	24,0000	94,60	2 610,96
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0056	125,00	0,70
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	6,50	2,60
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0560	125,00	7,00
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	15,00	2,76
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 872,06
4	10-04-101-07	Utilaj de abonat si utilaj divers: Megafon sau coloana sonora: in incapere	buc			219,27
						217,58
	1	Muncitor	h-om	2,0000	94,60	217,58
	1100014	Tirfon	100 buc	0,0110	65,00	0,72
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0150	65,00	0,98
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 541,60
5	10-04-064-01	Aparataj de masa: Megafon de masa	buc			329,15
						326,37
	1	Muncitor	h-om	3,0000	94,60	326,37
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0200	36,00	0,72
	1012073	Ate aspre	kg	0,0160	10,00	0,16
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,0100	125,00	1,25
	5440089-01	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	65,00	0,65

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 874,50
6	10-04-101-07	Utilaj de abonat si utilaj divers: Megafon sau coloana sonora: in incapere	buc			219,27 217,58
	1	Muncitor	h-om	2,0000	94,60	217,58
	1100014	Tirfon	100 buc	0,0110	65,00	0,72
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0150	65,00	0,98
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 096,35
7	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			802,16 733,24
	1	Muncitor	h-om	6,7400	94,60	733,24
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	1 650,00	0,99
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	65,00	20,15
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	6,50	5,20
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,65	7,93
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	65,00	3,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	65,00	1,30
	5440089-01	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	65,00	10,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	550,00	12,65
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	250,00	5,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 428,14
8		Кабель UTP cat. 5E 4*2*0.52	m			8,30 0,00
	6004	Кабель UTP cat. 5E 4*2*0.52	m	1,0000	8,30	8,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 490,00
9		Кабель огнестойкий 1x2x1.5 mm2 JE-H(St)H FE180 E30 PH120	m			8,30 0,00
	6005	Кабель огнестойкий 1x2x1.5 mm2 JE-H(St)H FE180 E30 PH120	m	1,0000	8,30	8,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 300,00
10	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			4 414,88 2 589,20
	1	Muncitor	h-om	23,8000	94,60	2 589,20
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	18 000,00	37,80
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	54,00	51,84
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	8,30	111,22
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	6,50	87,10
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	21,00	4,20
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	6,50	6,50
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	6,50	43,55
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,65	11,70
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	6,50	11,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	550,00	69,57
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	65,00	1 181,05
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	25,00	77,62
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	18,00	100,19
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	250,00	31,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			35 319,00
11		Труба поливинилхлоридная ПВХ-20	m			15,60 0,00
	6007	Труба поливинилхлоридная ПВХ-20	m	1,0000	15,60	15,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 480,00

1	2	3	4	5	6	7
12	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala	100 buc			2 997,31 2 689,31
	1	Muncitor	h-om	24,7200	94,60	2 689,29
	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dunga, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6сп"	t	0,0060	18 000,00	108,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0000	65,00	130,00
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0200	3 500,00	70,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			479,57
13		Коробка протяжная 100x100x70	buc			25,00 0,00
	6009-01	Коробка протяжная 100x100x70	buc	1,0000	25,00	25,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			400,00
14	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			5 869,64 3 350,73
	1	Muncitor	h-om	30,8000	94,60	3 350,73
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	18 000,00	37,80
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	54,00	56,70
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	65,00	53,30
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	65,00	44,20
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	65,00	42,25
	5009030	Flanse	10 buc	1,0200	6,50	6,63
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	6,50	26,65
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,0000	0,65	5,20
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	65,00	5,20
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0300	36,00	1,08
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4700	550,00	297,28
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	20,0000	65,00	1 495,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	25,00	184,58
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,1800	18,00	127,93
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4700	250,00	135,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 043,57
15		Труба стальная ф25	m			27,92 0,00
	60011	Труба стальная ф25	m	1,0000	27,92	27,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 350,40
		1.3. Utilaj				
16		Усилитель мощности 120 вт локальный TOA sau analog	buc			8 500,00 0,00
	7004-02	Усилитель мощности 120 вт локальный TOA	buc	1,0000	8 500,00	8 500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			25 500,00
17		Громкоговорители потолочные, врезные РС-1867, РС- 1869 - TOA sau analog	buc			375,00 0,00
	7006-02	Громкоговорители потолочные, врезные РС 1867, РС- 1869 - TOA	buc	1,0000	375,00	375,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			30 000,00
18		Станция (панель оповещения) . BOSCH LBB-1941/00 sau analog	buc			2 000,00 0,00
	7008-02	Станция (панель оповещения) . BOSCH LBB-1941/00	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			60 000,00
19		Громкоговоритель настенный мощностью 3...6 Вт BS-678 sau analog	buc			750,00 0,00
	70010-02	Громкоговоритель настенный мощностью 3...6 Вт BS-678	buc	1,0000	750,00	750,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 750,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.